

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 318 950.18 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 318 950.18 руб.

_____ / _____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Объект: Фонд капитального ремонта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Алексин, ул. Ленина, д. 9
Основание: дефектная ведомость Проектная Контора

Сметная стоимость: **318.950** тыс. руб.
монтажных работ: **228.171** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.487** тыс. чел. ч
Сметная заработная плата: **65.507** тыс. руб.


Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи-циенты пересче-та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2	46.96			E67-4-3			
		Зарплата рабочих			46.07		9.21		15.24	140.36	
		Эксплуатация машин			0.89		0.18		6.83	1.23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.31		0.06		15.24	0.91	
		Накладные расходы	%		85		7.88		72	101.71	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		6.03		52	73.46	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							1.3
							23.30			316.76	1.3
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.2	42.57			E67-4-1			
		Зарплата рабочих			42.57		8.51		15.24	129.69	
		Накладные расходы	%		85		7.23		72	93.38	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5.53		52	67.44	
		Затраты труда	чел-ч	5.8							1.2
							21.27			290.51	1.2
3.	Ц08-03-599-13	Демонтаж щитков этажных	1 шт.	16	132.68			Ц08-03-599-13			
		Зарплата рабочих			40.42	0.3	194.08		15.24	2 957.78	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда				6.78 0.36 85.48 95 65	0.3 0.3	32.48 1.76	6.41 15.24 2.75 81 52	208.20 26.82	
		% % чел-ч		1.3				186.05 127.30		2 417.53 1 551.99	21
4. E67-3-1		Демонтаж кабеля Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.45	70.58 70.28 0.30 0.10 85 65			E67-3-1 31.63 0.14 0.05 26.93 20.59	15.24 6.77 15.24 72 52	482.04 0.95 0.76 347.62 251.06	21
		% % чел-ч		9.6							4.3
5. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	4	10.78			Ц08-03-575-01		1 081.67	4.3
		Зарплата рабочих Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			10.38 0.40 95 65		41.52 1.60 39.44 26.99		15.24 10.13 81 52	632.76 16.21 512.54 329.04	4.5
		% % чел-ч		1.1							4.5
6. С прайс.		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЗК (74,46/1,18*1,071*1,02)	шт	4				[цена]	68.93	275.72	4.5
7. С прайс.		DIN-рейка (30см) оцинкованная (16,59/1,18*1,071*1,02)	шт	1				[цена]	15.36	15.36	
8. Ц08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	1 шт.	16	83.65			Ц08-03-599-09			
		% % чел-ч			31.15 3.16 0.12 49.34 95 65		498.40 50.56 1.92 789.44 475.30 325.21		15.24 6.15 15.24 3.59 81 52	7 595.62 310.94 29.26 2 834.09 6 176.15 3 964.94	54
9. С прайс.		Бокс ЩРН-П-8модулей навесной пластик IP40 ИЭК (263,91/1,18*1,071*1,02)	шт	16				[цена]	244.32	3 909.12	54
		Исполнитель: 								20 881.74	
		Матвеева Т.Е.								3 909.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат		1 шт.	44	10.78			Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих	Объем: 4+40			10.38		456.72		15.24	6 960.41	
	Материальные ресурсы				0.40		17.60		10.13	178.29	
	Накладные расходы	%			95		433.88		81	5 637.93	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		296.87		52	3 619.41	
	Затраты труда	чел-ч	1.1								49
							1 205.07			16 396.04	49
11. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЗК (74,46/1,18*1,071*1,02)		шт	4			[цена]		68.93	275.72	
12. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЗК (71,07/1,18*1,071*1,02)		шт	40			[цена]		65.8	2 632.00	
13. Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2		100 м	0.02	726.19		Ц08-01-068-01				
	Зарплата рабочих				471.98		9.44		15.24	143.87	
	Эксплуатация машин				144.77		2.90		8.79	25.49	
	в т.ч. зарплата машинистов				53.43		1.07		15.24	16.31	
	Материальные ресурсы				109.44		2.19		4.63	10.14	
	Накладные расходы	%			95		9.98		81	129.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		6.83		52	83.29	
	Затраты труда	чел-ч	53								1.1
							31.34			392.54	1.1
14. С прайс.	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЗК (50,93/1,18*1,071*1,02)		шт	16			[цена]		47.15	754.40	
15. С прайс.	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЗК (50,93/1,18*1,071*1,02)		шт	16			[цена]		47.15	754.40	
16. Ц08-10-010-01;	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	5.32	205.89		[индекс]				
	Объем: 100+100+60+124+148										
	Зарплата рабочих				139.54	*0.94	697.82		15.24	10 634.78	
	Эксплуатация машин				63.56	*0.9	304.30		5.5	1 673.65	
	Материальные ресурсы				2.79	*0			1		
	Накладные расходы	%			95		662.93		81	8 614.17	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		453.58		52	5 530.09	
	Затраты труда	чел-ч	15								81
							2 118.63			26 452.69	81
17. С101-2590;	Дюбель с шурупом 6/35 мм	Объем: (5.32)*175.0	шт.	931	0.08		74.48	[цена]	0.8	744.80	
18. С103-9004;	Клипса для крепежа гофротрубы (1,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	931				[цена]	1.59	1 480.29	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. С прайс.	Труба гофрированная d 32 с протяжкой (16,86/1,18*1,071*1,02=)	Объем: (5.32)*175.0	м	160				[цена]	15.61	2 497.60	
20. С прайс.	Труба гофрированная d 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 100+60	м	372				[цена]	7.63	2 838.36	
21. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	Объем: 100+124+148	100 м	1.6	361.06			Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих	Объем: 100+60			98.45		157.52		15.24	2 400.60	
	Эксплуатация машин				16.80		26.88		6.48	174.18	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.96		1.54		15.24	23.47	
	Материальные ресурсы				245.81		393.30		2.49	979.32	
	Накладные расходы		%		95		151.11		81	1 963.50	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		103.39		52	1 260.52	
	Затраты труда		чел-ч	11							18
22. С каталог 1- 2015.	Кабель ВВГнг-LS 5x 10 (267,62/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 100+60	м	160				[цена]	247.76	39 641.60	18
23. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	Объем: 100+124	100 м	2.24	277.06			Ц08-02- 412-02			
	Зарплата рабочих	Объем: 100+124			59.24		132.70		15.24	2 022.35	
	Эксплуатация машин				4.20		9.41		6.48	60.98	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.24		0.54		15.24	8.23	
	Материальные ресурсы				213.62		478.51		2.23	1 067.08	
	Накладные расходы		%		95		126.58		81	1 644.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		86.61		52	1 055.90	
	Затраты труда		чел-ч	6.7							15
24. С каталог 1- 2015.	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 (29,97/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 100+124	м	224				[цена]	27.75	6 216.00	15

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	1.48	308.93			Ц08-02-412-03			
	Зарплата рабочих				69.09		102.25		15.24	1 558.29	
	Эксплуатация машин				8.40		12.43		6.48	80.55	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.48		0.71		15.24	10.82	
	Материальные ресурсы				231.44		342.53		2.36	808.37	
	Накладные расходы		%		95		97.81		81	1 270.98	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		66.92		52	815.94	
	Затраты труда		чел-ч	7.9							12
26. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3x4 (70,78/1,18*1,071*1,02=)		м	148			621.94	[цена]	65.53	4 534.13	12
27. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	3.32	535.68			E46-03-011-01		9 698.44	
	Объем: 60+124+148										
	Зарплата рабочих				134.19		445.51		15.24	6 789.57	
	Эксплуатация машин				401.49		1 332.95		4.17	5 558.40	
	в т.ч. зарплата машинистов				36.26		120.38		15.24	1 834.59	
	Накладные расходы		%		99		560.23		84	7 244.29	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		339.53		48	4 139.60	
	Затраты труда		чел-ч	16							52
28. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2		1 м3 заделки	0.27	2 002.23		2 678.22	E46-03-017-05		23 731.86	52
	Зарплата рабочих				568.66		153.54		15.24	2 339.95	
	Эксплуатация машин				24.41		6.59		9.25	60.96	
	Материальные ресурсы				1 409.16		380.47		5.03	1 913.76	
	Накладные расходы		%		99		152.00		84	1 965.56	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		92.12		48	1 123.18	
	Затраты труда		чел-ч	75							20
29. Ц10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене		1 шт.	66	5.01		784.72	Ц10-08-019-01		7 403.41	20
	Зарплата рабочих				4.57		301.62		15.24	4 596.69	
	Материальные ресурсы				0.44		29.04		5.95	172.79	
	Накладные расходы		%		80		241.30		68	3 125.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		180.97		48	2 206.41	
	Затраты труда		чел-ч	0.5							33
							752.93			10 101.64	33

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. С каталог 1-2015.	Коробка распределительная СП 70x60 с крышкой IP40 10131 Тусо (11,71/1,18*1,071*1,02=)		шт	66				[цена]	10.84	715.44	
31. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуполненного типа при открытой проводке		100 шт.	0.26	726.78			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				366.17		95.20		15.24	1 450.85	
	Эксплуатация машин				18.78		4.88		5.83	28.45	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.36		0.09		15.24	1.37	
	Материальные ресурсы				341.83		88.88		3.12	277.31	
	Накладные расходы		%		95		90.53		81	1 176.30	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		61.94		52	755.15	
	Затраты труда		чел-ч	40							10
							341.43			3 688.06	10
32. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	26	7.29		189.54	[цена]	29.46	765.96	
33. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.26	4 369.53			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				818.54		212.82		15.24	3 243.38	
	Эксплуатация машин				1 600.24		416.06		6.56	2 729.35	
	в т.ч. зарплата машинистов				452.92		117.76		15.24	1 794.66	
	Материальные ресурсы				1 950.75		507.20		2.25	1 141.20	
	Накладные расходы		%		95		314.05		81	4 080.81	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		214.88		52	2 619.78	
	Затраты труда		чел-ч	88							23
							1 665.01			13 814.52	23
34. С прайс.	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 (800/1,18*1,071*1,02)		шт	26				[цена]	740.63	19 256.38	
35. Е46-03-014-03;	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отверстий	0.36	304.80			[индекс]			
	Зарплата рабочих				86.84	*0.94	29.39		15.24	447.90	
	Эксплуатация машин				217.96	*0.9	70.62		5.5	388.41	
	Накладные расходы		%		99		29.10		84	376.24	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		17.63		48	214.99	
	Затраты труда		чел-ч	10							3.7
							146.74			1 427.54	3.7
36. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отверстий	0.5	54.04			Е69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76		21.88		15.24	333.45	
	Эксплуатация машин				10.28		5.14		5.5	28.27	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		78		17.07		66	220.08	
		Затраты труда	чел-ч	5.5	50		10.94		40	133.38	
											2.7
							55.03			715.18	2.7
37. E69-2-2		Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 - до толщ. 500мм	100 отверстий	0.5	51.96		E69-2-2				
		Зарплата рабочих			42.08	3	63.12		15.24	961.95	
		Эксплуатация машин			9.88	3	14.82		5.5	81.51	
		Накладные расходы	%		78		49.23		66	634.89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		31.56		40	384.78	
		Затраты труда	чел-ч	16							7.9
							158.73			2 063.13	7.9
38. E46-03-017-05		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.05	2 002.23		E46-03-017-05				
		Зарплата рабочих			568.66		28.43		15.24	433.27	
		Эксплуатация машин			24.41		1.22		9.25	11.29	
		Материальные ресурсы			1 409.16		70.46		5.03	354.41	
		Накладные расходы	%		99		28.15		84	363.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		17.06		48	207.97	
		Затраты труда	чел-ч	75							3.8
							145.32			1 370.89	3.8
Монтаж контура заземления											
39. E01-02-057-02		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.044	1 122.66		E01-02-057-02				
		Зарплата рабочих			1 122.66		49.40		15.24	752.86	
		Накладные расходы	%		72		35.57		61	459.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		18.77		31	233.39	
		Затраты труда	чел-ч	154							6.8
							103.74			1 445.49	6.8
40. Ц08-02-471-01		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	784.89		Ц08-02-471-01				
		Зарплата рабочих			94.05		28.22		15.24	430.07	
		Эксплуатация машин			54.07		16.22		6.22	100.89	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.28		0.68		15.24	10.36	
		Материальные ресурсы			636.77		191.03		5.03	960.88	
		Накладные расходы	%		95		27.46		81	356.75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18.79		52	229.02	
		Затраты труда	чел-ч	11							3.2
							281.72			2 077.61	3.2

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.4	1 027.01			Ц08-02-472-02			
		Зарплата рабочих			145.91		58.36		15.24	889.41	
		Эксплуатация машин			71.54		28.62		6.13	175.44	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.64		1.06		15.24	16.15	
		Материальные ресурсы			809.56		323.82		3.99	1 292.04	
		Накладные расходы	%		95		56.45		81	733.50	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		38.62		52	470.89	
		Затраты труда	чел-ч	17							6.6
							505.87			3 561.28	6.6
42.	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.044	620.39			E01-02-061-01			
		Зарплата рабочих			620.39		27.30		15.24	416.05	
		Накладные расходы	%		72		19.66		61	253.79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		10.37		31	128.98	
		Затраты труда	чел-ч	89							3.9
							57.33			798.82	3.9
43.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебрястой	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	244.85			E13-03-004-23			
		Зарплата рабочих			24.42		0.66		15.24	10.06	
		Эксплуатация машин			11.66		0.31		5.89	1.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09				15.24		
		Материальные ресурсы			208.77		5.64		4.74	26.73	
		Накладные расходы	%		81		0.53		69	6.94	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		0.40		48	4.83	
		Затраты труда	чел-ч	2.9							0.1
							7.54			50.39	0.1
		Монтаж системы уравнивания потенциалов									
44.	Ц08-10-010-01;	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.7	205.89			[индекс]			
		Объем: 20+50									
		Зарплата рабочих			139.54	*0.94	91.82		15.24	1 399.34	
		Эксплуатация машин			63.56	*0.9	40.04		5.5	220.22	
		Материальные ресурсы			2.79	*0			1		
		Накладные расходы	%		95		87.23		81	1 133.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		59.68		52	727.66	
		Затраты труда	чел-ч	15							11
							278.77			3 480.69	11
45.	C101-2590;	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	122.5	0.08		9.80 [цена]		0.8	98.00	
											8

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: (0.7)*175.0									
46. C103-9004;	Клипса для крепежа гофротрубы (1,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	122.5					[цена]	1.59	194.78	
47. С прайс.	Труба гофрированная d 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)	м	70					[цена]	7.63	534.10	
48. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.7	361.06				Ц08-02- 412-04			
	Объем: 20+50										
					98.45		68.92		15.24	1 050.34	
					16.80		11.76		6.48	76.20	
					0.96		0.67		15.24	10.21	
					245.81		172.07		2.49	428.45	
		%			95		66.11		81	859.05	
		%			65		45.23		52	551.49	
		цел-ч	11								7.8
							364.09			2 965.53	7.8
49. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0.07	19 991.29			1 399.39	[цена]	75	5 271.25	
									303.55		
50. E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м борозд	0.2	535.68				E46-03- 011-01			
					134.19		26.84		15.24	409.04	
					401.49		80.30		4.17	334.85	
					36.26		7.25		15.24	110.49	
		%			99		33.75		84	436.41	
		%			60		20.45		48	249.37	
		цел-ч	16								3.1
							161.34			1 429.67	3.1

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 8, 10, 13,
16, 21, 23, 25, 31, 33, 41, 42, 45, 49; %=68 - по стр. 29)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 8, 10, 13, 16,
21, 23, 25, 31, 33, 41, 42, 45, 49; %=48 - по стр. 29)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

11 978.63	184 975.76	461
9 114.37	162 566.97	350
1 588.93	96 051.85	
3 066.21	39 832.95	
2 113.81	25 771.52	
14 294.39	228 171.44	
2 864.26	22 408.79	111

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 27, 28, 35, 38, 51; %=66 - по стр. 36, 37; %=61 - по стр. 40, 43; %=69 - по стр. 44)										
								967.33	12 504.10		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 27, 28, 35, 38, 44, 51; %=40 - по стр. 36, 37; %=31 - по стр. 40, 43)										
								590.98	7 212.43		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
								4 422.57	42 125.32		
								18 716.96	270 296.76		
								4 033.54	52 337.05		
								2 704.79	32 983.95		
								4 042.83	61 612.73		
								255.54	3 894.41		
								2 468.81	12 332.24		
								5 466.99	111 030.79		
								18 716.96	270 296.76		
								18 716.96	270 296.76		
								3 369.05	48 653.42		
								22 086.01	318 950.18		
									18		
	ВСЕГО С НДС										

Составил: Матвеева Т.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 318 950,18 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.