

< ТЕР 2 * 26 * 11027 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 407 579.92 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 407 579.92 руб.

Форма 4а

« _____ » / _____ г.

« _____ » / _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: ул. Орловское шоссе, д. 15, п. Косая Гора в г Туле

Сметная стоимость: **1 407,580** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2,508** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **329,395** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0,1696

1 536,72

Е46-04-012-02

Зарплата рабочих

1 306,07

221,51

16

3 544,16

Эксплуатация машин

230,65

39,12

7,93

310,22

в т.ч. зарплата машинистов

97,68

16,57

16

265,12

Накладные расходы

99

235,70

84

3 199,80

Плановые накопления / Сметная прибыль

60

142,85

48

1 828,45

Затраты труда

172,76

29,3

29,3

29,3

639,18

8 882,63

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0,17

8 232,42

Е10-01-034-06

Зарплата рабочих

1 190,53

232,75

16

3 724,00

Эксплуатация машин

311,76

66,25

8,28

548,55

в т.ч. зарплата машинистов

8,33

1,77

16

28,32

Материальные ресурсы

6 730,13

1 144,12

4,73

5 411,69

ТСЦ 203-9096

м2

17

106


248,59

90

3 377,09

Накладные расходы

106

Исполнитель: 
Итого: **29,3**

< ТЕР 2 * 26 * 11027 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	167,578	54		126,64		43	1 613,50	28,488
3. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной	1 шт	м2	17	2 703,74		45 963,58	[цена]	2 703,74	45 963,58	
	Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057										
4. ТЕРр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (объем согласно дефектного акта)		100 м2	0,327	5 353,96			E61-20-1			
	Зарплата рабочих				2 807,11		917,92		16	14 686,72	
	Эксплуатация машин				2,31		0,76		5,51	4,19	
	Материальные ресурсы				2 544,54		832,06		4,49	3 735,95	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор		т	3,16536					67	9 840,10	
	Накладные расходы		%		79		725,16		40	5 874,69	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		458,96				105,752
	Затраты труда		чел-ч	323,4							
					2 934,86					34 141,65	105,752
5. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (объем согласно дефектного акта)		100 м2	1,09	1 762,95			E15-04-005-03			
	Зарплата рабочих				359,50		1,15		16	7 210,24	
	Эксплуатация машин				9,62		1,25		9,22	120,87	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,25		1,25		16	5,44	
	Материальные ресурсы				1 393,83		1 519,27		3,04	4 618,58	
	Накладные расходы		%		95		428,43		80	5 772,54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		211,96		37	2 669,80	
	Затраты труда		чел-ч	49,335							58,775
							2 623,41			20 392,03	58,775
6. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	0,08	3 582,78			E58-20-1			
	Зарплата рабочих				330,04		26,40		16	422,40	
	Эксплуатация машин				4,79		0,38		8,62	3,28	
	в т.ч. зарплата машинистов				1,01		0,08		16	1,28	
	Материальные ресурсы				3 247,95		259,84		2,4	623,62	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор		т	0,01792					71	300,81	
	Накладные расходы		%		83		21,98		52	220,31	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		17,21				3,313
	Затраты труда		чел-ч	41,41							

Упр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ИПК ПК (вср.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												
Форма 4а												
Зарплаты труда			Чел-ч	50.025								723.862

13. ТЕРР 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.15	935.58	22 066.79	Е53-16-1	16	636.16	261 360.98	723.862
	Зарплата рабочих			265.07	39.76	1	16	636.16		
	Эксплуатация машин			24.63	3.69		8.13	30.00		
	в т.ч. зарплата машинистов			5.43	0.81		16	12.96		
	Материальные ресурсы			645.88	96.88		6.7	649.10		
	Накладные расходы	%		86	34.89		73	473.86		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70	28.40		56	363.51		
	Затраты труда	чел-ч	35.39							Е 200

14. ТЕР 15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	1.645	6 084.81	203.62	E15-02-036-01	2 152.63	5.309
	Зарплата рабочих			1 114.97			16	29 346.08
	Эксплуатация машин			51.18	1 834.13		7.34	617.95
	в т.ч. зарплата машинистов			17.73	84.19		16	466.72
	Материальные ресурсы			4 918.66	29.17		4.6	37 219.52
	Накладные расходы	%		95	8 091.20		80	23 850.24
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47	1 770.14		37	11 030.74
	Затраты труда	чел-ч	129.95		875.75			

15. ТЕРР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	16.12	151.63	12 655.41	Е62-41-1	102 064.53	213.768
	Зарплата рабочих			151.63	2 444.28		39 108.48	
	Накладные расходы	%		80	1 955.42		26 593.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	1 222.14		15 643.39	
	Затраты труда	чел-ч	20.8					335.296

16. ТЕРр 62-25-1	Оргупготовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	16.12	368.26	5621.84	Е62-25-1	81 345.64	335.296
	Зарплата рабочих			34.62	558.07			
	Эксплуатация машин			26.22	422.67	16	8 929.12	
	Материальные ресурсы			307.42	4 955.61	5.59	2 362.73	
	Накладные расходы	%		80	446.46	8.15	40 388.22	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	279.04	68	6 071.80	
	Затраты труда	чел-ч	4.29			40	3 571.65	69.155
					6 661.85		61 323.52	69.155

Исполнитель
Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 11027 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

17. ТЕРР 62-25-7

Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2

14.475

1 071.10

Е62-25-7

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

188.09
1.37
881.64
80
50

2 722.60
19.83
12 761.74
2 178.08
1 361.30

16
8.85
2.99
68
40

43 561.60
175.50
38 157.60
29 621.89
17 424.64

341.61

18. ТЕР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2

14.475

643.61

19 043.55

Е15-04-019-07

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

112.32
3.73
527.56
95
47

1 869.74
67.45
7 636.43
1 776.25
878.78

16
9.18
5
80
37

29 915.84
619.19
38 182.15
23 932.67
11 068.86

215.402

19. ТССЦ 101-3469

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0.55005

7 875.28

12 228.65

Объем: (14.475)*(-0.038)

20. С-каталог 3 кв15.

Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

кг

412.54

120.00

49 504.80

[цена]

120

49 504.80

21. ТЕРР 62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь

100 м2

1.645

939.33

Е62-22-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

261.48
12.20
665.65
80
50

430.13
20.07
1 094.99
344.10
215.07

16
9.25
2.44
68
40

6 882.08
185.65
2 671.78
4 679.81
2 752.83

51.949

22. ТЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2

0.315

14 460.12

2 104.36

Е12-01-010-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы

898.62
19.16
2.52

325.52
7.54
0.99

1.15
1.25
1.25

16
7.83
16

5 208.32
59.04
15.84

10 024.72

Исполнитель: Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 11027 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Накладные расходы			%	108																
Плановые накопления / Сметная прибыль					352.63															
Затраты труда					179.58															
			чел-ч	129.663																
					5 131.11															
23. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	0.58	3 582.78															
					E58-20-1															
Зарплата рабочих			%	16	3 062.72															
Эксплуатация машин					23.96															
в т.ч. зарплата машинистов					9.44															
Материальные ресурсы			т	0.12992	4 521.14															
Строительный мусор					2.4															
Накладные расходы					1 883.81															
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	83	2 181.23															
Затраты труда					159.37															
					124.81															
			чел-ч	41.41																
					2 362.19															
24. ТЕРр 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза- двери		100 м2	0.24	731.89															
					E62-29-2															
Зарплата рабочих			%	16	587.36															
Эксплуатация машин					1.31															
Материальные ресурсы					335.90															
Накладные расходы			%	80	399.40															
Плановые накопления / Сметная прибыль					29.37															
Затраты труда					18.36															
			чел-ч	18.72																
					223.38															
					1 558.91															
					4.293															
Раздел 5. КОЗЫРЕК					223.38															
25. ТЕР 46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных старых козырек		1 м3	0.4	404.09															
					E46-04-002-01															
Зарплата рабочих			%	16	583.36															
Эксплуатация машин					505.69															
в т.ч. зарплата машинистов					184.64															
Накладные расходы			%	16	645.12															
Плановые накопления / Сметная прибыль					28.86															
Затраты труда					11.01															
			чел-ч	11.01																
					4.404															
26. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отверстий	0.3	54.04															
					E69-2-1															
Зарплата рабочих			%	16	210.08															
Эксплуатация машин					16.94															
					3.08															
					237.95															
					2 102.81															
					4.404															

Исполнитель:

Щеголова Н.Н.

Исполнитель:

Щербакова

4.293

< ТЕР 2 * 26 * 11027 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01


Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор		Т	0.0018	78		10.24		66	138.65	
	Накладные расходы		%		50		6.57		40	84.03	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	5.49							1.647
	Затраты труда										
27. ТЕР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича		100	0.3	51.96			33.02		449.70	1.647
	толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	отверстий						Е69-2-2			
ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих		Т	0.0036	42.08	2	25.25		16	404.00	
	Эксплуатация машин				9.88	2	5.93		5.5	32.62	
	Строительный мусор		Т						66	266.64	
	Накладные расходы		%						40	161.60	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	10.56			12.63				3.168
	Затраты труда										
28. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		1 Т	0.0135	12 416.98			63.51		864.86	3.168
	Зарплата рабочих				2 608.28	1.15	40.49	Е06-01-015-01	16	647.84	
	Эксплуатация машин				44.47	1.25	0.75		8.76	6.57	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.16	1.25	0.05		16	0.80	
	Материальные ресурсы				9 764.23		131.82		11.36	1 497.48	
	Накладные расходы		%				38.51		80	518.91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				22.30		44	285.40	
	Затраты труда		чел-ч	362.262							4.891
29. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		1 Т	0.18075	1 242.85			233.87		2 956.20	4.891
	Зарплата рабочих				517.00	1.15	107.46	Е09-03-014-01	16	1 719.36	
	Эксплуатация машин				469.76	1.25	106.14		7.92	840.63	
	в т.ч. зарплата машинистов				48.40	1.25	10.94		16	175.04	
	Материальные ресурсы				256.09		46.29		5.14	237.93	
ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные		Т	0.18075							
	Накладные расходы		%				81		69	1 307.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				72		58	1 098.75	
	Затраты труда		чел-ч	72.772							13.154
30. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		Т	0.18075	7 775.46			441.04		5 203.81	13.154
							1 405.41	[Цена]	42 729.3	7 723.32	

Исполнитель

Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.11825	1 875.93	E58-12-2						
	Зарплата рабочих			158.63			18.76	16		300.16	
	Эксплуатация машин			20.96			2.48	8.68		21.53	
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04			0.48	16		7.68	
	Материальные ресурсы			1 696.34			200.59	3.91		784.31	
	Накладные расходы	%		83			15.97	71		218.57	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			12.51	52		160.08	
	Затраты труда	чел-ч	21.35	250.31							2.525
32. ТЕР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.125	1 088.55	E58-13-1						
	Зарплата рабочих			33.85			4.23	16		67.68	
	Эксплуатация машин			3.61			0.45	9.3		4.19	
	Материальные ресурсы			1 051.09			131.39	3.75		492.71	
	Накладные расходы	%		83			3.51	71		48.05	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			2.75	52		35.19	
	Затраты труда	чел-ч	4.52	142.33							0.565
33. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.115	1 098.62	E09-04-002-01						
	Зарплата рабочих			290.04			1.15	16		613.76	
	Эксплуатация машин			640.18			1.25	4.48		412.29	
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00			5.03	16		80.48	
	Материальные ресурсы			168.40			19.37	6.23		120.68	
	Накладные расходы	%		81			35.15	69		479.03	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72			31.24	58		402.66	
	Затраты труда	чел-ч	40.825	216.15							4.695
34. С-кат 3 кв 2015.	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	13.225	243.27	E12-01-010-01						
35. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.045	14 460.12	E12-01-010-01						
	Зарплата рабочих			898.62			1.15	16		744.00	
	Эксплуатация машин			19.16			1.25	7.83		8.46	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52			0.14	16		2.24	
	Материальные ресурсы			13 542.34			609.41	2.35		1 432.11	
	Накладные расходы	%		108			50.37	92		686.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			25.65	44		328.35	
	Затраты труда	чел-ч	129.663	2 028.42							5.835

Исполнитель: 
Щеголов И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

36. ТЕР 07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиokolовой

Зарплата рабочих	159.34	1.15	20.16	16	322.56	
Эксплуатация машин	833.00	1.25	114.54	3.78	432.96	
в т.ч. зарплата машинистов	34.50	1.25	4.74	16	75.84	
Материальные ресурсы	1 620.80		178.29	2.41	429.68	
Накладные расходы	140		34.86	119	474.10	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		21.17	68	270.91	2.377
Затраты труда	чел-ч	21.609				
			369.02		1 930.21	2.377

37. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

Зарплата рабочих	250.34	1.15	33.11	16	529.76	
Эксплуатация машин	18.08	1.25	2.60	8.18	21.27	
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	1.25	0.29	16	4.64	
Материальные ресурсы	9 201.89		1 058.22	2.91	3 079.42	
Накладные расходы	108		36.07	92	491.65	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		18.37	44	235.14	
Затраты труда	чел-ч	36.122				
			1 148.37		4 357.24	4.154

38. ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

Зарплата рабочих	32.48	*1.1)*2.3	7.59	16	121.44	
Эксплуатация машин	5.94	2.5	1.37	5.89	8.07	
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	2.5	0.02	16	0.32	
Материальные ресурсы	329.42		60.87	3.9	237.39	
Накладные расходы	81		6.16	69	84.01	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		4.57	48	58.44	
Затраты труда	чел-ч	8.809				
			80.56		509.35	0.814

Раздел 6. РЕМОНТ ОТСОСТКИ

39. ТЕРР 68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

Зарплата рабочих	448.80		92.45	16	1 479.20	
Эксплуатация машин	1 624.32		334.61	4.06	1 358.52	

Исполнитель:
Щекилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда									
					15.83		3.26		7.72	25.17	
					0.88		0.18		16	2.88	
					295.67		60.91		4.03	245.47	
			%		128		9.54		109	129.93	
			%		81		6.03		65	77.48	
			чел-ч	4.58							0.943

53. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.06592	912.97	-60.18	[цена]	3 639.58	-239.92	594.37	0.943
	Объем: (0.206)*(-0.32)									

54. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.138	904.22	124.78	[цена]	4 005.7	552.79		
-------------------	---	----	-------	--------	--------	--------	---------	--------	--	--

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

55. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	67.56	24.19		Е311-01-146-1				
	Зарплата рабочих			3.88		262.13	16	4 194.08		
	Эксплуатация машин			20.31		1 372.14	7.07	9 701.03		
	Накладные расходы	%		100		262.13	85	3 564.97		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		157.28	48	2 013.16		
					2 053.68			19 473.24		

56. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	67.56	8.56	578.31	Х310-3005-1	4.42	2 556.13		
					578.31			2 556.13		

ИТОГО ПО СМЕТЕ**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****МАТЕРИАЛОВ -****НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -** (%=84 - по стр. 1, 17, 72; %=90 - по стр. 2; %=67 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9, 30, 35, 75, 92, 95, 98; %=71 - по стр. 10, 53, 78, 79; %=93 - по стр. 24; %=73 - по стр. 26; %=68 - по стр. 32-34, 45, 55; %=92 - по стр. 48, 82, 84; %=66 - по стр. 73, 74; %=119 - по стр. 83; %=69 - по стр. 85; %=88 - по стр. 86; %=61 - по стр. 87; %=109 - по стр. 88, 90, 99)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 72, 85, 86; %=43 - по стр. 2; %=40 - по стр. 7, 32-34, 45, 55, 73, 74; %=37 - по стр. 9, 30, 35; %=52 - по стр. 10, 53, 78, 79; %=54 - по стр. 24; %=56 - по стр. 26; %=44 - по стр. 48, 75, 82, 84, 92, 95, 98; %=68 - по стр. 83; %=31 - по стр. 87; %=65 - по стр. 88, 90, 99)

192 774.21	790 046.68	2 487.22
188 594.63	760 244.50	2 463.302
66 280.04	177 370.68	
18 932.22	256 362.11	
11 153.74	142 023.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							218 680.59			1 158 630.57	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18, 76, 80)							1 967.00			13 350.94	23.921
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18, 76, 80)							176.65			2 407.72	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							157.03			2 023.87	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -							2 300.68			17 782.53	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							2 212.58			16 451.24	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							223 193.85			1 192 864.34	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							19 108.87			258 769.83	
Оплата основных рабочих							11 310.77			144 047.83	
Оплата механизаторов							20 341.16			325 458.56	
Стоимость механизмов							246.03			3 936.48	
Сметная стоимость материалов							4 881.87			29 771.13	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							167 551.18			434 816.99	
ВСЕГО БЕЗ НДС							223 193.85			1 192 864.34	
НДС							223 193.85			1 192 864.34	
ВСЕГО С НДС							40 174.89			214 715.58	
							263 368.74			1 407 579.92	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

Итого в сумме 1407579.92 руб.
 18 02/04/25
 Ответственный заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»