

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТ № 2

(Локальный сметный расчет)

п. Социалистический, ул. Центральная, д. 3, фасад дополнительные работы

Сметная стоимость: **155045.14** руб.

Нормативная трудоемкость: **251.4** чел.ч

Сметная заработная плата: **44694.88** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|------|-------------------------------|--|---|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | E46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных | 100 м2 | 0.203 | 215.20 | | | E46-02-009-01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 215.20 | | 43.69 | | 16.7 | 729.62 | |
| | | Накладные расходы | % | | 99 | | 43.25 | | 84 | 612.88 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 26.21 | | 48 | 350.22 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 29.52 | | | | | | | 5.993 |
| | | | | | | | 113.15 | | | 1 692.72 | 5.9926 |
| 2. | E46-04-001-02 | Разборка бетонных фундаментов | 1 м3 | 1.2 | 368.89 | | | E46-04-001-02 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 79.41 | | 95.29 | | 16.7 | 1 591.34 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 289.48 | | 347.38 | | 4.6 | 1 597.95 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 26.70 | | 32.04 | | 16.7 | 535.07 | |
| | | Накладные расходы | % | | 99 | | 126.06 | | 84 | 1 786.18 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 76.40 | | 48 | 1 020.68 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 9.59 | | | | | | | 11.51 |
| | | | | | | | 645.13 | | | 5 996.15 | 11.508 |
| 3. | E06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0198 | 51 890.56 | | | E06-01-024-01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 2 925.02 | 1.15 | 66.60 | | 16.7 | 1 112.22 | |

Исполнитель: *Двоя*
Дворянкина А.Ю.

4670

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|
| | | Эксплуатация машин | | | 1 739.19 | 1.25 | 43.05 | | 6.21 | 267.34 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 259.15 | 1.25 | 6.41 | | 16.7 | 107.05 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 47 226.35 | | 935.08 | | 7.88 | 7 368.43 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 69.36 | | 80 | 975.42 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | 40.16 | | 44 | 536.48 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 411.72 | | | | | | | 8.152 |
| | | | | | | | 1 154.25 | | | 10 259.89 | 8.1521 |
| 4. E06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | 1 т | 0.035 | 5 822.09 | | | E06-01-015-10 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 104.66 | 1.15 | 4.21 | | 16.7 | 70.31 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 27.45 | 1.25 | 1.20 | | 8.67 | 10.40 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 2.02 | 1.25 | 0.09 | | 16.7 | 1.50 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 5 689.98 | | | | 4.46 | | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | | 4.09 | | 80 | 57.45 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 55 | | 2.37 | | 44 | 31.60 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 14.536 | | | | | | | 0.509 |
| | | | | | | | 11.87 | | | 169.76 | 0.5088 |
| 5. C204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | | т | 0.012 | 5 951.54 | | 71.42 [цена] | 22 | 416.04 | 268.99 | |
| 6. C204-0084 | Сетка из проволоки холодноотянутой (100x100x4 вес 1,91 кг/м2) | | т | 0.023 | 8 489.38 | | 195.26 [цена] | 42 939.4 | | 987.61 | |
| 7. E61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | | 100 м2 | 0.71 | 3 959.57 | | | E61-28-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 594.86 | | 422.35 | | 16.7 | 7 053.25 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 7.99 | | 5.67 | | 10.21 | 57.89 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 3 356.72 | | 2 383.27 | | 4.92 | 11 725.69 | |
| | Накладные расходы | % | | | 79 | | 333.66 | | 67 | 4 725.68 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 211.18 | | 40 | 2 821.30 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 81.6 | | | | | | | 57.94 |
| | | | | | | | 3 356.13 | | | 26 383.81 | 57.936 |
| 8. E15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0) | | 100 м2 | 0.71 | 1 788.10 | | | E15-02-001-01 | | | |
| | Поправки: ПЗ: *2 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 637.21 | 1.15 | 1 040.56 | | 16.7 | 17 377.35 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 57.64 | 1.25 | 102.31 | | 8.98 | 918.74 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 23.16 | 1.25 | 41.11 | | 16.7 | 686.54 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 1 093.25 | | 1 552.42 | | 4.35 | 6 753.03 | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | | 1 027.59 | | 80 | 14 451.11 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 47 | | 508.38 | | 37 | 6 683.64 | |

Исполнитель: *Дворянкина А.Ю.*
Дворянкина А.Ю.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|--|--------|------------------------------|--------|----------|------|----------|---------------|------|-----------|--------|
| | Затраты труда | | чел-ч | 81.512 | | | | | | | 57.87 |
| | | | | | 4 231.26 | | | | | 46 183.87 | 57.874 |
| 9. E15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 20 мм | 100 м2 | оштукатуриваемой поверхности | 1.213 | 1 788.10 | | | E15-02-001-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 637.21 | 1.15 | 888.87 | | 16.7 | 14 844.13 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 57.64 | 1.25 | 87.40 | | 8.98 | 784.85 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 23.16 | 1.25 | 35.12 | | 16.7 | 586.50 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 1 093.25 | | 1 326.11 | | 4.35 | 5 768.58 | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | | 877.79 | | 80 | 12 344.50 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 47 | | 434.28 | | 37 | 5 709.33 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 81.512 | | | | | | | 98.87 |
| | | | | | 3 614.45 | | | | | 39 451.39 | 98.874 |

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

9 612.14 79 287.72 240.8

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

9 612.14 79 287.72 240.8

МАТЕРИАЛОВ -

266.68 1 256.60

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=80 - по стр. 3, 4, 8, 9; %=67 - по стр. 7)

2 481.80 34 953.22

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 7; %=37 - по стр. 8, 9)

1 298.98 17 153.25

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

13 392.92 131 394.19

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

13 392.92 131 394.19

справочно

Материалы

6 463.56 32 872.33

Оплата труда рабочих

2 561.57 42 778.22

Эксплуатация машин

587.01 3 637.17

в т. ч. оплата труда механизаторов

114.77 1 916.66

Накладные расходы

2 481.80 34 953.22

Сметная прибыль

1 298.98 17 153.25

НДС

2 410.73 23 650.95

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

15 803.65 155 045.14

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель: *Овса*
Дворянкина А.Ю.

Согласовано в сумме 155 045,14 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

08.06.2016 г.