

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 1, дополнительные работы

Сметная стоимость: **348954 руб.**

Нормативная трудоемкость: **536.8 чел.ч**

Сметная заработная плата: **104866 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2.4702	3 959.57			E61-28-1			
		<i>Зарплата рабочих</i>			594.86		1 469.42		16.5	24 245.48	
		<i>Эксплуатация машин</i>			7.99		19.74		7.68	151.58	
		<i>Материальные ресурсы</i>			3 356.72		8 291.77		4.85	40 215.08	
		<i>Накладные расходы</i>	%		79		1 160.84		67	16 244.47	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50		734.71		40	9 698.19	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.6							201.6
							<b>11 676.48</b>			<b>90 554.80</b>	<b>201.6</b>
2.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2	2.4702	1 788.10			E15-02-001-01			
		<i>Поправки: ПЗ: *2</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			637.21	1.15	3 620.28		16.5	59 734.67	
		<i>Эксплуатация машин</i>			57.64	1.25	355.96		8.9	3 168.01	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			23.16	1.25	143.02		16.5	2 359.91	
		<i>Материальные ресурсы</i>			1 093.25		5 401.09		4.16	22 468.54	
		<i>Накладные расходы</i>	%		95		3 575.14		80	49 675.66	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		47		1 768.75		37	22 974.99	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.5							201.4

Исполнитель:

Сухаров П.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>14 721.22</b>			<b>158 021.88</b>	<b>201.4</b>

3. Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 20 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.474	1 788.10				E15-02-001-01			
	Зарплата рабочих			637.21	1.15	1 080.13		16.5		17 822.22	
	Эксплуатация машин			57.64	1.25	106.20		8.9		945.20	
	в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	42.67		16.5		704.09	
	Материальные ресурсы			1 093.25		1 611.45		4.16		6 703.63	
	Накладные расходы	%		95		1 066.66		80		14 821.05	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		527.72		37		6 854.73	
	Затраты труда	чел-ч	81.51								120.1
						<b>4 392.17</b>				<b>47 146.83</b>	<b>120.2</b>

ИТОГО ПО СМЕТЕ						<b>21 956.05</b>				<b>175 454.41</b>	<b>523.1</b>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>21 956.05</b>				<b>175 454.41</b>	<b>523.1</b>
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3)						<b>5 802.64</b>				<b>80 741.18</b>	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=37 - по стр. 2, 3)						<b>3 031.18</b>				<b>39 527.92</b>	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>30 789.87</b>				<b>295 723.51</b>	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						<b>30 789.87</b>				<b>295 723.51</b>	
справочно											
Материалы						<b>15 304.31</b>				<b>69 387.25</b>	
Оплата труда рабочих						<b>6 169.83</b>				<b>101 802.37</b>	
Эксплуатация машин						<b>481.90</b>				<b>4 264.79</b>	
в т.ч. оплата труда механизаторов						<b>185.69</b>				<b>3 064.00</b>	
Накладные расходы						<b>5 802.64</b>				<b>80 741.18</b>	
Сметная прибыль						<b>3 031.18</b>				<b>39 527.92</b>	
НДС					18	<b>5 542.18</b>				<b>53 230.23</b>	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						<b>36 332.05</b>				<b>348 953.74</b>	

Составил: \_\_\_\_\_


(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:

Захарова Г.Л.



Согласовано в сумме 348 953,74 руб

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

06.06.2016 г.