

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения п. Социалистический, ул. Центральная, д. 3, дополнительные работы

Сметная стоимость: **21203.42** руб.
монтажных работ: **7857** руб.
Нормативная трудоемкость: **18.92** чел.ч
Сметная заработная плата: **2879** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-599-09 (МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	70.24			Ц08-03-599-09			
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	28		16.5	470	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	3		5.23	18	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16.5	3	
		Материальные ресурсы			43.72				5.93		
		Накладные расходы	%		95		27		81	383	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18		52	246	
		Затраты труда	чел-ч	0.768							3.072
							77			1 116	3.072
2.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.04	207.08			Е67-4-6			
		Зарплата рабочих			204.99		8		16.5	135	
		Эксплуатация машин			2.09				8.72	1	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.88				16.5	1	
		Накладные расходы	%		85		7		72	98	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	71	
		Затраты труда	чел-ч	25.72							1.029
							20			305	1.0288
3.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	70.24			Ц08-03-599-09			

Исполнитель:
Архипова И.Г.

< 42 * 28 * 20 >			ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01							Форма 4а	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73			95	16.5	1 566	
		Эксплуатация машин			2.79			11	5.23	58	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13			1	16.5	9	
		Материальные ресурсы			43.72			175	5.93	1 037	
		Накладные расходы	%		95			91	81	1 276	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			62	52	819	
		Затраты труда	чел-ч	2.56							10.24
								435		4 757	10.24
4. С прайс.	Щит учетно-распределительный навесной ЩРУН-1/120 IP31 с окном 400x300x140 (1322/1,18*1,02)		шт.	✓ 4				[цена]	1 142.75	4 571	
5. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат		1 шт.	✓ 3	10.78			Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих				10.38			31	16.5	514	
	Материальные ресурсы				0.40			1	10.48	13	
	Накладные расходы	%			95			29	81	416	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65			20	52	267	
	Затраты труда	чел-ч		1.12							3.36
								82		1 210	3.36
6. С цена.	Выключатель авт. мод. 2п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК 215/1,18*1,02		шт	✓ 3				[цена]	185.85	558	
7. Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные - материал от разборки ✓		1 шт.	✓ 4	4.97			Ц08-03-600-01			
	Зарплата рабочих				2.60			10	16.5	172	
	Эксплуатация машин				1.93			8	6.11	47	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13			1	16.5	9	
	Материальные ресурсы				0.44			2	5.73	10	
	Накладные расходы	%			95			10	81	147	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65			7	52	94	
	Затраты труда	чел-ч		0.28							1.12
								38		470	1.12
8. С счет.	Отключение (подключение) абонента от ВЛ силами эксплуатирующей организации		шт	✓ 2	2 491.53			4 983 С счет.	1	4 983	
ИТОГО ПО СМЕТЕ								5 356		14 152	18.82
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								373		4 040	18.82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=72 - по стр. 2)								165		2 320	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 5, 7)								113		1 497	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								651		7 857	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										5 129	
МАТЕРИАЛОВ -										558	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										5 129	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

< 42 * 28 * 20 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						5 634			17 969	
	справочно										
	Материалы						178			6 189	
	Отключение (подключение) абонента						4 983			4 983	
	Оплата труда рабочих						172			2 857	
	Эксплуатация машин						22			124	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						2			22	
	Накладные расходы						165			2 320	
	Сметная прибыль						113			1 497	
	НДС			18			1 014.12			3 234.42	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						6 648.12			21 203.42	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 21 203,42
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

04.05.2016г