

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт кровли жилого дома ул.Центральная д.6 п.Новольвовск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капремонт кровли жилого дома ул.Центральная д.6 п.Новольвовск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
203742 руб.	1277824 руб.
13276 руб.	221712 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Козф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	поправочные	зимних удорожаний	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8	146,55					
		ЗП			115,91			927	16,7	15481
		ЭМ			30,64			245	3,08	755
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		918	84	13004
		СП от ФОТ	%	59,5		(0.85*0.8)		552	48	7431
		ЗТР	чел.час	15,9				127,2		
		Всего по позиции						2642		36671
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Примыкания ,коне,ендовы	100 м труб и покрытий	1,47	66,54					
		ЗП			66,34			98	16,7	1637
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		81	71	1162
		СП от ФОТ	%	65		0,8		64	52	851
		ЗТР	чел.час	9,1				13,38		
		Всего по позиции						243		3650
3	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	8	1088,55					
		ЗП			33,85			271	16,7	4526
		ЭМ			3,61			29	10,36	300
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			1051,09			8408	3,39	28503
		НР от ФОТ	%	83		0,85		225	71	3213
		СП от ФОТ	%	65		0,8		176	52	2354
		ЗТР	чел.час	4,52				36,16		
		Всего по позиции						9109		38896
4	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-920	30,12			-27710		-27710
5	КАТ. 2 кварт.стр.64	Изоспан Д Ц=1428,81/70/1,18	м2	920	17,3			15916		15916
6	ТЕР10-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка элементов каркаса: из брусев (контробрешетка) 0,05*0,05*560	1 м3 древесины в конструкции	1,4	2589,99					
		ЗП			176,4	1,15		284	16,7	4743
		ЭМ			24,21	1,25		42	9,63	404
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			2389,38			3346	3,2	10707
		НР от ФОТ	%	106,2				302	90	4269
		СП от ФОТ	%	53,35		(0.85*0.8)		152	43	2039
		ЗТР	чел.час	22,5				36,23		
		Всего по позиции						4126		22162

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяем ой обрешет ки	2	6454,28						
	ЗП				1028,98			2058	16,7	34369
	ЭМ				70,01			140	10,09	1413
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР				5355,29			10711	3,04	32561
	НР от ФОТ	%	83			0,85		1708	71	24402
	СП от ФОТ	%	65			0,8		1338	52	17872
	ЗТР	чел.час	138,49					276,98		
	Всего по позиции							15955		110617
8 ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяем ой обрешет ки	6	2437,01						
	ЗП				603,76			3623	16,7	60504
	ЭМ				31,14			187	10,12	1892
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР				1802,11			10812	3,78	40869
	НР от ФОТ	%	83			0,85		3007	71	42958
	СП от ФОТ	%	65			0,8		2355	52	31462
	ЗТР	чел.час	81,26					487,56		
	Всего по позиции							19984		177685
9 ТЕР12-01-023-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	8	10878,7						
	ЗП				310,94	1,15		2861	16,7	47779
	ЭМ				91,91	1,25		919	7,24	6654
	в т.ч. ЗПМ				(9,97)	1,25		(100)	16,7	(1670)
	МР				10475,9			83807	3,2	268182
	НР от ФОТ	%	108			(0,9*0,85)		3198	92	45493
	СП от ФОТ	%	55,25			(0,85*0,8)		1636	44	21758
	ЗТР	чел.час	38,53			1,15		354,48		
	Всего по позиции							92421		389866
10 ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-976	238,99				-233254		-233254
11 ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-128	240,64				-30802		-30802
12 каталог 2 кварт. стр.56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18	м	920	316,95				291594		291594
13 кат 2 кв стр.34	Герметик ТехноНиколь №45 32х0,264	кг	8,448	222,56				1880		1880
14 ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (обделка коньков)	т	0,34155	39967,8				13651		13651
15 ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (обделка ендов)	т	0,09488	39967,8				3792		3792
16 ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (обделка примыкания)	т	0,12144	39967,8				4854		4854
17 ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила вальм. конек-70*2м;примыкания 32м;ендовы 25*2м	1 м реза	222	3,4						
	ЗП				2,85			633	16,7	10571
	ЭМ				0,55			122	4,04	493
	в т.ч. ЗПМ								16,7	
	МР									
	НР от ФОТ	%	81			(0,9*0,85)		513	69	7294
	СП от ФОТ	%	72,25			(0,85*0,8)		457	58	6131
	ЗТР	чел.час	0,34					75,48		
	Всего по позиции							1725		24489
18 ТЕР10-01-082-02 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж по фермам прогонов: из брусьев 100мм*150мм *90м	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,35	2114,8						
	ЗП				135,21	0,8		146	16,7	2438
	ЭМ				26,09	0,8		28	8,66	242
	в т.ч. ЗПМ				(1,89)	0,8		(2)	16,7	(33)
	МР				1953,5	0			3,8	
	НР от ФОТ	%	106,2			(0,9*0,85)		157	90	2224
	СП от ФОТ	%	53,55			(0,85*0,8)		79	43	1063
	ЗТР	чел.час	15,04			0,8		16,24		
	Всего по позиции							410		5967

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦпг-03-02-02-030	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км II класс груза	1 т груза		0,657	27,74				
	ЗП									
	ЭМ					27,74		18	10,36	186
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0		0,85			0	
	СП от ФОТ		%	0		0,8			0	
	Всего по позиции							18		186
39	ТССЦпг-01-01-02-032	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках:	1 т груза	7,465	17,91					
	ЗП									
	ЭМ				17,91			134	10,83	1451
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0		0,85			0	
	СП от ФОТ		%	0		0,8			0	
	Всего по позиции							134		1451
40	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,9444	28,47					
	ЗП									
	ЭМ				28,47			796	12,63	10053
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0		0,85			0	
	СП от ФОТ		%	0		0,8			0	
	Всего по позиции							796		10053
41	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	27,9444	4,71					
	ЗП									
	ЭМ				4,71			132	9,3	1228
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0		0,85			0	
	СП от ФОТ		%	0		0,8			0	
	Всего по позиции							132		1228
	Итого по разделу 1							203742		1082902
	Итого прямые затраты по смете							183435		
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									800716
	В том числе (справочно):									
	фонд оплаты труда (ФОТ)							13276		221712
	материалы							165754		546647
	эксплуатация машин и механизмов							4551		34796
	Накладные расходы							12179		173499
	Сметная прибыль							8128		108687
	ВСЕГО по смете									
	Итого							203742		1082902
	ВСЕГО по смете							203742		1082902
	НДС 18%									194922,36
	ВСЕГО по смете									1277824,36

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1277824,36 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
06.09.2016г.

Исполнитель:
Кононова О.А.