

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.14 п.Шатск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.14 п.Шатск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне
71225 руб.	651210 руб.
10282 руб.	171688 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,87	752,69					
		ЗП			351,05			1710	16,7	28551
		ЭМ			4,21			21	10,36	212
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			397,43			1935	5,11	9890
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		1881	93	26552
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		1163	54	15418
		ЗТР	чел.час	43,5				211,85		
		Всего по позиции						6710		80623
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72					
		ЗП			1306,07			50	16,7	838
		ЭМ			230,65			9	8,82	78
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(4)	16,7	(63)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		53	84	757
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		32	48	432
		ЗТР	чел.час	172,76				6,63		
		Всего по позиции						144		2105
3	ТЕР10-01-034-05 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0384	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		68	16,7	1130
		ЭМ			388,89	1,25		19	7,9	147
		в т.ч. ЗПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(18)
		МР			9123,78			350	3,92	1374
		НР от ФОТ	%	106		(0.9*0.85)		73	90	1033
		СП от ФОТ	%	54		(0.85*0.8)		37	43	494
		ЗТР	чел.час	187,55		1,15		8,28		
		Всего по позиции						547		4178
4	кат 2 кв стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х1,6 м поворотно-откидное двухстворчатое до 2 м2 3056,12/1,18х1,02	м2	3,84	2641,73					

10144

Исполнитель: *Еронова Н.Н.***Еронова Н.Н.**

7862.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0114	4343,08					
		ЗП			1771,24	1,15		23	16,7	388
		ЭМ			61,39	1,25		1	8,82	8
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25			16,7	(6)
		МР			2510,45			29	3,86	110
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		22	80	315
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		11	37	146
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		2,68		
		Всего по позиции						86		967
6	ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0114	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		5	16,7	79
		ЭМ			9,62	1,25			10,27	1
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			16	2,7	43
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		5	80	63
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		2	37	29
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		0,56		
		Всего по позиции						28		215
7	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,05	66,54					
		ЗП			66,34			3	16,7	55
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		2	71	39
		СП от ФОТ	%	65		0,8		2	52	29
		ЗТР	чел.час	9,1				0,46		
		Всего по позиции						7		123
8	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		10	16,7	173
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	2
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(1)
		МР			13542,3			136	2,35	317
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		11	92	160
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		6	44	77
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		1,3		
		Всего по позиции						163		729
9	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0078	39967,8			-312		-312
10	кат.2 квар.стр.45	Отливы оцинкованные белые с полимерным покрытием шир.200мм Ц=190/1,18	м	5	161,02			805		805
11	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	6,3	31,48					
		ЗП			22,71			143	16,7	2389
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			55	7,84	433
		НР от ФОТ	%	86		0,85		123	73	1744
		СП от ФОТ	%	70		0,8		100	56	1338
		ЗТР	чел.час	2,71				17,07		
		Всего по позиции						421		5904
12	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада	100 м2	2,16	166,36					
		ЗП			166,36			359	16,7	6001
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		355	84	5041
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		215	48	2880
		ЗТР	чел.час	22,82				49,29		
		Всего по позиции						929		13922
13	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	2,16	3959,57					
		ЗП			594,86			1285	16,7	21458
		ЭМ			7,99			17	10,21	176

Исполнитель: *Евгений Н.Н.*
 1285 16,7 21458
 17 10,21 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			7251	4,92	35673
		НР от ФОТ	%	79		0,85		1015	67	14377
		СП от ФОТ	%	50		0,8		643	40	8583
		ЗТР	чел.час	81,6				176,26		
		Всего по позиции						10211		80267
14	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,16	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		1583	16,7	26433
		ЭМ			57,64	1,25		156	8,98	1398
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(63)	16,7	(1044)
		МР			1093,25			2361	4,35	10272
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		1564	80	21982
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		774	37	10166
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		176,07		
		Всего по позиции						6438		70251
15	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,54	151,63					
		ЗП			151,63			234	16,7	3900
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		187	68	2652
		СП от ФОТ	%	50		0,8		117	40	1560
		ЗТР	чел.час	20,8				32,03		
		Всего по позиции						538		8112
16	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,7	1071,1					
		ЗП			188,09			696	16,7	11622
		ЭМ			1,37			5	9,5	48
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			3262	2,69	8775
		НР от ФОТ	%	80		0,85		557	68	7903
		СП от ФОТ	%	50		0,8		348	40	4649
		ЗТР	чел.час	23,6				87,32		
		Всего по позиции						4868		32997
17	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		478	16,7	7981
		ЭМ			3,73	1,25		17	10,13	175
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			1952	4,42	8628
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		454	80	6385
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		225	37	2953
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		55,06		
		Всего по позиции						3126		26122
18	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	0,71	166,36					
		ЗП			166,36			118	16,7	1973
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		117	84	1657
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		71	48	947
		ЗТР	чел.час	22,82				16,2		
		Всего по позиции						306		4577
19	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,71	3959,57					
		ЗП			594,86			422	16,7	7053
		ЭМ			7,99			6	10,21	58
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			2383	4,92	11726
		НР от ФОТ	%	79		0,85		333	67	4726
		СП от ФОТ	%	50		0,8		211	40	2821
		ЗТР	чел.час	81,6				57,94		
		Всего по позиции						3355		26384

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,71	1788,1					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			637,21	1,15		520	16,7	8689
		ЭМ			57,64	1,25		51	8,98	459
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(21)	16,7	(343)
		МР			1093,25			777	4,35	3377
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		514	80	7226
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		254	37	3342
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		57,87		
		Всего по позиции						2116		23093
21	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,1775	1242,28					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			188,47	1,15		38	16,7	642
		ЭМ			70,53	1,25		16	4,62	72
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			175	7,63	1332
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		42	93	597
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		26	54	347
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		4,33		
		Всего по позиции						297		2990
22	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	939,33					
		ЗП			261,48			186	16,7	3100
		ЭМ			12,2			9	10,26	89
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			472	2,23	1054
		НР от ФОТ	%	80		0,85		149	68	2108
		СП от ФОТ	%	50		0,8		93	40	1240
		ЗТР	чел.час	31,58				22,42		
		Всего по позиции						909		7591
23	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,084	2073,12					
		ЗП			448,8			38	16,7	630
		ЭМ			1624,32			136	4,58	624
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(12)	16,7	(207)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		52	88	737
		СП от ФОТ	%	60		0,8		30	48	402
		ЗТР	чел.час	57,76				4,85		
		Всего по позиции						256		2393
24	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,084	584,8					
		ЗП			135,2			11	16,7	190
		ЭМ			449,6			38	6,46	244
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(5)	16,7	(77)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		17	88	235
		СП от ФОТ	%	60		0,8		10	48	128
		ЗТР	чел.час	18,37				1,54		
		Всего по позиции						76		797
25	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,084	2257,17					
		ЗП			117,74			10	16,7	165
		ЭМ			2132,93			179	4,78	856
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(14)	16,7	(233)
		МР			6,5			1	13,99	8
		НР от ФОТ	%	128		0,85		31	109	434
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		19	65	259
		ЗТР	чел.час	15,72				1,32		
		Всего по позиции						240		1722
26	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	9,24	322,95					

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
 2984
 2984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042	3506,85					
		ЗП			182,88			8	16,7	128
		ЭМ			3314,87			139	4,74	660
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)			(11)	16,7	(183)
		МР			9,1				13,99	6
		НР от ФОТ	%	128		0,85		24	109	339
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		15	65	202
		ЗТР	чел.час	24,19				1,02		
		Всего по позиции						186		1335
28	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	5,292	716,88			3794		3794
29	ТЕР06-01-015-10 МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,1554	5822,09					
		ЗП			104,66	1,15		19	16,7	312
		ЭМ			27,45	1,25		5	8,67	46
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)	1,25			16,7	(7)
		МР			5689,98			884	4,46	3944
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		18	80	255
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		10	44	140
		ЗТР	чел.час	12,64		1,15		2,26		
		Всего по позиции						936		4697
30	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1554	24474,2			-3803		-3803
31	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм	т	0,1554	42939,4			6673		6673
32	ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,042	64662,6					
		ЗП			1312,2	1,15		63	16,7	1058
		ЭМ			1377,5	1,25		72	5,77	417
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(12)	16,7	(199)
		МР			61972,9			2604	4,47	11636
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		71	80	1006
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		41	44	553
		ЗТР	чел.час	180		1,15		8,69		
		Всего по позиции						2851		14670
33	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,284	2624,77			-11245		-11245
34	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,284	3769,01			16146		16146
35	ТЕР06-01-067-04 МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,84	324,9					
		ЗП			259,81	1,15		251	16,7	4191
		ЭМ			1,8	1,25		2	10,39	20
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			63,29			53	5,8	308
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		238	80	3353
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		138	44	1844
		ЗТР	чел.час	28,9		1,15		27,92		
		Всего по позиции						682		9716
36	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,084	346,77					
		ЗП			35,27			3	16,7	49
		ЭМ			15,83			1	6,98	9
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)				16,7	(1)
		МР			295,67			25	3,46	87
		НР от ФОТ	%	128		0,85		4	109	55
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		2	65	33
		ЗТР	чел.час	4,58				0,38		
		Всего по позиции						35		233
37	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0269	3116,39					
38	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,044	3097,29					

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
 Еренина Н.Н.
 136 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР46-04-008 02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,02	75,07					
		ЗП			62,55			2	16,7	21
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99	(0,9*0,85)			2	84	18
		СП от ФОТ	%	60	(0,85*0,8)			1	48	10
		ЗТР	чел.час	8,58				0,17		
		Всего по позиции						5		50
40	ТЕР09-03-037- 01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструк ций	0,03	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		4	16,7	59
		ЭМ			649,39	0,7		13	5,53	75
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(2)	16,7	(29)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81	(0,9*0,85)			5	69	61
		СП от ФОТ	%	72	(0,85*0,8)			4	58	51
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,41		
		Всего по позиции						26		246
41	ТЕР09-08-001- 01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		13	16,7	218
		ЭМ			3344,82	1,25		167	5,13	858
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(13)	16,7	(212)
		МР			243,72			10	4,07	40
		НР от ФОТ	%	81	(0,9*0,85)			21	69	297
		СП от ФОТ	%	72	(0,85*0,8)			19	58	249
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		1,64		
		Всего по позиции						230		1662
42	ТССЦ-401- 0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2536	3769,01			956		956
43	ТССЦ-201- 0620	Стойки фахверка	т	0,089	35385,9			3149		3149
44	ТЕР09-03-014- 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструк ций	0,017	1242,85					
		ЗП			517	1,15		10	16,7	169
		ЭМ			469,76	1,25		10	5,51	55
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(1)	16,7	(17)
		МР			256,09			4	4,17	18
		НР от ФОТ	%	81	(0,9*0,85)			9	69	128
		СП от ФОТ	%	72	(0,85*0,8)			8	58	108
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		1,24		
		Всего по позиции						41		478
45	ТССЦ-201- 0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,017	41561,3			707		707
46	ТЕР09-04-002- 01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0377	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		13	16,7	210
		ЭМ			640,18	1,25		30	3,51	106
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(2)	16,7	(28)
		МР			168,4			6	5,08	32
		НР от ФОТ	%	81	(0,9*0,85)			12	69	164
		СП от ФОТ	%	72	(0,85*0,8)			11	58	138
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		1,54		
		Всего по позиции						72		650
47	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	4,335	323,29			1401		1401
48	ТССЦ-101- 1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	24,31	0,73			18		18
49	ТССЦ-101- 1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	6,107	0,86			5		5
50	ТЕР13-03-004- 26 МДС35-IV п.4.7.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,031	367,84					

Исполнитель: 
Ерони́на Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			32,48	1,15*2		2	16,7	39
		ЭМ			5,94	1,25*2			4,25	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		21	4,75	97
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		2	69	27
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		1	48	19
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,27		
		Всего по позиции						26		184
51	ТЕРp62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	731,89					
		ЗП			152,94			9	16,7	153
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			35	2,2	77
		НР от ФОТ	%	80		0,85		7	68	104
		СП от ФОТ	%	50		0,8		5	40	61
		ЗТР	чел.час	18,72				1,12		
		Всего по позиции						56		395
52	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,0621	166,36					
		ЗП			166,36			10	16,7	173
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		10	84	145
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		6	48	83
		ЗТР	чел.час	22,82				1,42		
		Всего по позиции						26		401
53	ТЕРp61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,0621	3959,57					
		ЗП			594,86			37	16,7	617
		ЭМ			7,99				10,21	5
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			209	4,92	1026
		НР от ФОТ	%	79		0,85		29	67	413
		СП от ФОТ	%	50		0,8		19	40	247
		ЗТР	чел.час	81,6				5,07		
		Всего по позиции						294		2308
54	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0621	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		46	16,7	760
		ЭМ			57,64	1,25		4	8,98	40
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(2)	16,7	(30)
		МР			1093,25			68	4,35	295
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		46	80	632
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		23	37	292
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		5,06		
		Всего по позиции						187		2019
55	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0621	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		8	16,7	134
		ЭМ			3,73	1,25			10,13	3
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			33	4,42	145
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		8	80	107
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		4	37	50
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		0,92		
		Всего по позиции						53		439
56	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	0,71	66,54					
		ЗП			66,34			47	16,7	787
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		39	71	559
		СП от ФОТ	%	65		0,8		31	52	409
		ЗТР	чел.час	9,1				6,46		
		Всего по позиции						117		1755

Исполнитель:

Ершнина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,142	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		147	16,7	2451
		ЭМ			19,16	1,25		3	6,78	23
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(7)
		МР			13542,3			1923	2,35	4519
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		159	92	2261
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		81	44	1082
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		18,41		
		Всего по позиции						2313		10336
58	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0984	1121,17					
		ЗП			651,49			64	16,7	1071
		ЭМ			0,6				10,38	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			469,08			46	2,08	95
		НР от ФОТ	%	80		0,85		51	68	728
		СП от ФОТ	%	50		0,8		32	40	428
		ЗТР	чел.час	80,73				7,94		
		Всего по позиции						193		2323
59	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3024	5353,96					
		ЗП			2807,11			849	16,7	14176
		ЭМ			2,31			1	3,25	2
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			769	4,35	3348
		НР от ФОТ	%	79		0,85		671	67	9498
		СП от ФОТ	%	50		0,8		425	40	5670
		ЗТР	чел.час	323,4				97,8		
		Всего по позиции						2715		32694
60	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,008	1071,1					
		ЗП			188,09			190	16,7	3166
		ЭМ			1,37			1	9,5	13
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			889	2,69	2391
		НР от ФОТ	%	80		0,85		152	68	2153
		СП от ФОТ	%	50		0,8		95	40	1266
		ЗТР	чел.час	23,6				23,79		
		Всего по позиции						1327		8989
61	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,008	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		130	16,7	2174
		ЭМ			3,73	1,25		5	10,13	48
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			532	4,42	2350
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		124	80	1739
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		61	37	804
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		15		
		Всего по позиции						852		7115
62	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,0324	166,36					
		ЗП			166,36			5	16,7	90
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		5	84	76
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		3	48	43
		ЗТР	чел.час	22,82				0,74		
		Всего по позиции						13		209
63	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,0324	3959,57					
		ЗП			594,86			19	16,7	322
		ЭМ			7,99				10,21	3
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			109	4,92	535

Исполнитель: *Еронова Н.Н.*
 19.08.2019 16:07
 Еронова Н.Н. 322
 10,21 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	79		0,85		15	67	216
		СП от ФОТ	%	50		0,8		10	40	129
		ЗТР	чел.час	81,6				2,64		
		Всего по позиции						153		1205
64	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0324	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		24	16,7	396
		ЭМ			57,64	1,25		2	8,98	21
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(1)	16,7	(16)
		МР			1093,25			35	4,35	155
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		24	80	330
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		12	37	152
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		2,64		
		Всего по позиции						97		1054
65	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0324	1071,1					
		ЗП			188,09			6	16,7	102
		ЭМ			1,37				9,5	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			29	2,69	77
		НР от ФОТ	%	80		0,85		5	68	69
		СП от ФОТ	%	50		0,8		3	40	41
		ЗТР	чел.час	23,6				0,76		
		Всего по позиции						43		289
66	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0324	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		4	16,7	70
		ЭМ			3,73	1,25			10,13	2
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			17	4,42	75
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		4	80	56
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		2	37	26
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		0,48		
		Всего по позиции						27		229
67	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	2922,74					
		ЗП			1649,03			115	16,7	1928
		ЭМ			1,21				3,24	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			1272,5			90	4,35	387
		НР от ФОТ	%	79		0,85		91	67	1292
		СП от ФОТ	%	50		0,8		58	40	771
		ЗТР	чел.час	201,84				14,13		
		Всего по позиции						354		4378
68	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2333	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		30	16,7	503
		ЭМ			3,73	1,25		1	10,13	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			123	4,42	544
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		29	80	402
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		14	37	186
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		3,47		
		Всего по позиции						197		1646
69	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	31,3154	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47					
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85				
		СП от ФОТ	%	0		0,8				
		Всего по позиции						892		11260

892 12,63 11260
Исполнитель: *Ерш*
Ерш Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	31,3154	4,71					
	ЗП	ЭМ			4,71			147	9,3	1372
	в т.ч. ЗПМ	МР								
	НР от ФОТ		%	0		0,85			0	
	СП от ФОТ		%	0		0,8			0	
Всего по позиции								147		1372
Итого по разделу 1								71225		551873
Итого прямые затраты по смете								56271		345340
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)								10282		171688
материалы								43978		156673
эксплуатация машин и механизмов								2175		19700
Накладные расходы								9432		133205
Сметная прибыль								5522		73328
ВСЕГО по смете										
Конструкции из кирпича и блоков								7007		83612
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1425		21265
Деревянные конструкции								10691		14322
Отделочные работы								13203		133151
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								460		2683
Кровли								2341		10752
Стены (ремонтно-строительные)								421		5904
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								17080		147236
Малярные работы (ремонтно-строительные)								7934		60698
Благоустройство (ремонтно-строительные)								332		3190
Автомобильные дороги								3093		16791
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								4341		30181
Строительные металлические конструкции								1832		9272
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								26		184
Погрузо-разгрузочные работы								892		11260
Перевозка грузов автотранспортом								147		1372
Итого								71225		551873
ВСЕГО по смете								71225		551873
НДС 18%										99337,14
ВСЕГО по смете										651210,14

Составил: _____

Проверил: _____

Согласовано в сумме 651210,14 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Директивное учреждение Тульской области
 Региональный хозрасчетный центр
 ценообразованию в строительстве

Исполнитель: Ер.
 Еронова Н.Н.