

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик _____

Заказчик _____

"___" _____ 2015 г.

"___" _____ 2015 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г.Тула, ул.Курковая, д.6 (доп. работы 2)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г.Тула, ул.Курковая, д.6 (доп. работы 2)

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г.Тула, ул.Курковая, д.6 (доп. работы 2)

Основание:

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

8/2006,66
 85,375 тыс.руб.
 164 чел.час.
 21,872 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на IV кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,775			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,32	4392,42	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2986,85	36,92
		СП от ФОТ	%	40				1756,97	
		ЗТР	чел-ч	20,80					
Всего по позиции								9136,24	5147,18
2	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,775			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,32	1002,87	
		ЭМ			26,22	1,00	3,78	175,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,32	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	7,09	3868,80	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		681,95	7,61
		СП от ФОТ	%	40				401,15	
		ЗТР	чел-ч	4,29					
Всего по позиции								6130,69	3453,91
3	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосов простых с земли и лесов (стены+откосы+карниз+цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	1,7819			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,32	5469,77	
		ЭМ			1,37	1,00	7,15	17,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,32	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,61	4100,30	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		3719,44	42,05
		СП от ФОТ	%	40				2187,91	
		ЗТР	чел-ч	23,60					
Всего по позиции								15494,87	8695,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E15-04-014-03 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (стены+откосы)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	10,025			E15-04 -014-0 3		
	ЗП				58,50	1,15	16,32	11006,73	
	ЭМ				3,28	1,25	7,31	300,46	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,32	(0,00)	
	МР				611,32	1,00	1,69	10357,14	
	НР от ФОТ	%	80			1,15		8805,38	77,70
	СП от ФОТ	%	37					4072,49	
	ЗТР	чел-ч	6,74						

Всего по позиции

5	1010348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,38095	27229,24	1,00		34542,20	3445,61
								-10372,98	

6	1013469	Краска ВД-АК-1180, фасадная	т	0,3	45728,95	1,00		43418,69	
				-0,38095				17420,44	

Прямые затраты по разделу

47739,32

Накладные расходы по разделу

16193,62

Сметная прибыль по разделу

8418,52

Итого по разделу

72351,46

Итого по всем разделам

72351,46

Масса мусора

0,00

Заработная плата

21871,79

Эксплуатация машин

493,83

в том числе заработная
плата машинистов

0,00

Материалы

216411,95

~~25373,70~~Затраты на производство работ
в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

16193,62

Сметная прибыль по смете

8418,52

Итого

72351,46

НДС, %

18,00

13023,26

Всего

85374,72

68649,71
12356,95
81006,66

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области

Региональный хозяйственный центр

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

по направлению в строительстве

Итого в сумме 81006,66 руб

Итого в смете работ и стоимости

Итого в смете материалов 32434 руб

29.02.2016

Исполнитель: Щеглова Н.Н.