

< 352 * 23 * 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

554 863.09 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

554 863.09 руб.

Форма 4а

« » 20 г.

« » 20 г.

Стройка:

Объект: Фасад жилой дом по адресу: г. Ефремов, ул. Ленина, д.55

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)

на (Дополнительные работы) ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул. Ленина, д.55

Сметная стоимость: **554,863** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1,093** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **157,452** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ТЕР											
46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных		100 м2	4.89	166.36			E46-02-009-02			
	Затраты рабочих		%		166.36		813.50		16.7	13 585.46	
	Накладные расходы		%		99		805.37		84	11 411.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		488.10		48	6 521.02	
	Затраты труда		чел.ч	22.82							111.59
							2 106.97			31 518.27	111.59

2. ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен оштукатуриваемой поверхнос
ти

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы

637.21 1.15 3 583.35 16.7 59 841.95
57.64 1.25 352.32 8.98 3 163.87
23.16 1.25 141.57 16.7 2 364.14
1 093.25 5 345.99 4.35 23 555.07



< 352 * 23 * 3 >

ПК РМК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%								
			%		95		3 538,67		80	49 764,87	
			%		47		1 750,71		37	23 016,25	
			чел-ч	81,512							398,594

3. ТЕР
15-04-049-06
(применительно)

Отделка стен по подготовленным поверхностям
рельефным штукатурным акриловым покрытием
Терракоат Стандарт вручную

100 м2	5,37	4 373,92	14 571,06	Е15-04-049-06	159 042,02	398,594
отделываемой поверхности						

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

	349,68	1,15	2 159,45	16,7	36 062,80	
	13,42	1,25	90,08	10,26	924,24	
	0,33	1,25	2,22	16,7	36,99	
	4 010,82		21 538,10	3,3	71 075,74	
	95		2 053,59	80	28 879,83	
	47		1 015,98	37	13 356,92	229,729

4. ТССС 402-0095

Покрывтие штукатурное рельефное на акриловой основе
Терракоат Стандарт

кг	-805,5	25,10	-20 218,05	[цена]	83,9849	9	150 299,53	229,729
Объем: (5.37)*(-150,0)								

5. Кат. РХЦС
(1 кв. 2016г.
стр.24)

штуклевка фасадная "Старатель" Ц:
369,80/20/1,18*1,02

кг	1611	15,98	[цена]	
Объем: 537*3,0				

Материальные ресурсы

Объем: 537*3,0

	15,98	25 743,78	25 743,78
--	-------	-----------	-----------

6. ТЕР
06-01-024-01

Устройство стен подвалов и подпорных стен
бетонных (бетонирование цоколя -6см)

100 м3	0,0672	51 890,56	25 743,78	Е06-01-024-01	25 743,78
бетона, бутобетон и железобетона в доле					

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Объем: 112*0,06

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

	2 925,02	1,15	226,05	16,7	3 774,96	
	1 739,19	1,25	146,09	6,21	907,23	
	259,15	1,25	21,77	16,7	363,54	
	47 226,35		3 173,61	7,88	25 008,05	
	95		235,43	80	3 310,80	
	55		136,30	44	1 820,94	

Исполнитель:
Антонова И.Г.

< 352 * 23 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	411.723							27,668
7. ТССД 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)			М3	-6,8544	429,43	-2 943,48	E06-01-024-01	7,88	-23 194,66	34 821,98 27,668
Объем: (0,0672)*(-102,0)										- 83 583,48	
8. ТССД 402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200			М3	6,85	573,82	3 930,67	[Цена]	4 374,55	29 965,67	
9. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен-дополнительный слой штукатурки стен и цоколя			100 м2	0,33	1 788,10	E15-02-001-01				
Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15											
Зарплата рабочих					637,21	1,15	241,82		16,7	4 038,41	
Эксплуатация машин					57,64	1,25	23,78		8,98	213,51	
в т.ч. зарплата машинистов					23,16	1,25	9,55		16,7	159,54	
Материальные ресурсы			%		1 093,25		360,77		4,35	1 569,36	
Накладные расходы			%		95		238,80		80	3 358,36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		118,14		37	1 553,24	
Затраты труда			чел-ч	81,512							26,899
10. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных- цоколя			100 м2	0,79	166,36	E46-02-009-02				
Зарплата рабочих					166,36		131,42		16,7	2 194,79	
Накладные расходы			%		99		130,11		84	1 843,62	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		78,85		48	1 053,50	
Затраты труда			чел-ч	22,82							18,028
11. ТЕР 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям-цоколь			100 м2	0,79	3 959,57	E61-28-1				
Зарплата рабочих					594,86		469,94		16,7	7 847,99	
Эксплуатация машин					7,99		6,31		10,21	64,45	
Материальные ресурсы			%		3 356,72		2 651,81		4,92	13 046,90	
Накладные расходы			%		79		371,25		67	5 258,15	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		234,97		40	3 139,20	
Затраты труда			чел-ч	81,6							64,464
						3 734,28				29 356,68	64,464
											18,028


Исполнитель:
Антонова И.П.

< 352 * 23 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. ТЕР	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловым-цоколь	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.79	2 063.58							
15-04-014-01											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
11.581											
1 754.70											
16. ТЕР	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных-откосы	100 м2	0.3	166.36							
46-02-009-02											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
22.82											
129.27											
17. ТЕР	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.3	4 343.08							
15-02-031-01											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
234.669											
2 268.81											
18. ТСОЦПг	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34	28.47							
01-01-01-041											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
0.578											
25 445.51											
70.401											



19.642

5

