

20

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Основание: **дефектный акт**

на капитальный ремонт фасада жилого дома  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

45,324 Tblc. py6  
10,440 Tblc. py6  
74,260 gen.--yac

4557

**Источники:**

КОНОНОВА О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	95		0,85	10,04	65=95*(0.85 *0.8)	134,90	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>126,55</b>		<b>922,68</b>	
3	ТССЛ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,818	322,95		1 555,97		1 555,97	
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0176	3 506,85		ТЕР27-04- 001-04			0,43 0,36
	ЗП				182,88		3,22	16,7	53,75	
	ЭМ				3 314,87		58,34	4,74	276,54	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		4,58	16,7	76,53	
	МР				9,10		0,16	13,99	2,24	
	НР от ФОТ		%	142			11,08	121=142*0.8 5	157,64	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	6,30	65=95*(0.85 *0.8)	84,68	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>79,10</b>		<b>574,85</b>	
5	ТССЛ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	2,22	588,99		1 307,56		1 307,56	
6	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,03362	5 822,09		ТЕР06-01- 015-10			0,43 0,01
	ЗП				104,66		3,52	16,7	58,76	
	ЭМ				27,45		0,92	8,67	8,00	
	в т.ч. ЗПМ				2,02		0,07	16,7	1,13	
	МР				5 689,98		191,30	4,46	853,19	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	3,39	80=105*(0.9 *0.85)	47,91	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	1,98	44=65*(0.85 *0.8)	26,35	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>201,11</b>		<b>994,21</b>	
8	ТССЛ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0336	24 474,22		-822,33		-822,33	
7	ТССЛ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0009	32 461,45		-29,22		-29,22	
9	ТССЛ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,0345	42 939,40		1 481,41		1 481,41	
10	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0176	64 662,60		ТЕР06-01- 001-01			3,17 0,32
	ЗП				1 312,20		23,09	16,7	385,68	
	ЭМ				1 377,50		24,24	5,77	139,89	
	в т.ч. ЗПМ				227,16		4,00	16,7	66,77	
	МР				61 972,90		1 090,73	4,47	4 875,53	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	25,60	80=105*(0.9 *0.85)	361,96	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	14,97	44=65*(0.85 *0.8)	199,08	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 178,63</b>		<b>5 962,14</b>	

Исполнитель:

Коконова О.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,795	2 624,77		-4 711,46		-4 711,46	
12	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,795	3 431,88		6 160,22		6 160,22	
13	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,219	1 242,28			ТЕР08-01-003-07		4,64
		ЗП			188,47		41,27	16,7	689,29	
		ЭМ			70,53		15,45	4,62	71,36	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			983,28		215,34	7,63	1 643,03	
		НР от ФОТ	%	122			45,31	93=122*(0,9*0,85)	641,04	
		СП от ФОТ	%	80			28,06	54=80*(0,85*0,8)	372,22	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>345,43</b>		<b>3 416,94</b>	
14	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,876	324,90			ТЕР06-01-067-04		25,32
		ЗП			259,81		227,59	16,7	3 800,82	
		ЭМ			1,80		1,58	10,39	16,38	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			63,29		55,44	5,8	321,56	
		НР от ФОТ	%	105			215,07	80=105*(0,9*0,85)	3 040,66	
		СП от ФОТ	%	65			125,74	44=65*(0,85*0,8)	1 672,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>625,42</b>		<b>8 851,78</b>	

Фасад

15	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0252	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		5,91 0,06
		ЗП			1 771,24	1,15	51,33	16,7	857,22	
		ЭМ			61,39	1,25	1,93	8,82	17,06	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,82	16,7	13,68	
		МР			2 510,45		63,27	3,86	244,19	
		НР от ФОТ	%	105			49,28	80=105*(0,9*0,85)	696,72	
		СП от ФОТ	%	55			24,38	37=55*(0,85*0,8)	322,23	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>190,19</b>		<b>2 137,42</b>	
16	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,624	908,26			ТЕР15-04-024-01		20,13 0,01
		ЗП			229,17	1,15	16,46	16,7	2 746,36	
		ЭМ			3,31	1,25	2,58	10,21	26,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,1	16,7	1,69	
		МР			675,78		421,68	2,75	1 159,63	

Кононова  
Григорьев



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	155,51	80=105*(0.9 *0.85)	2 198,44	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	76,93	37=55*(0.85 *0.8)	1 016,78	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>821,16</b>		<b>7 147,57</b>	
17	ТСЦЛП-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,5281	28,47			ТСЦЛП-01-01-01-041		
	ЗМ				28,47		43,51	12,63	549,47	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>43,51</b>		<b>549,47</b>	
18	ТСЦЛП-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза	1 т груза	1,5281	4,71			ТСЦЛП-03-21-01-005		
	ЗП									
	ЗМ				4,71		7,20	9,3	66,93	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7,20</b>		<b>66,93</b>	
<b>Итого по разделу 1</b>										<b>38 409,91</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										25 823,18
Накладные расходы										8 298,98
Сметная прибыль										4 287,75
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										2 843,77
Автомобильные дороги										4 361,06
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										17 886,75
Конструкции из кирпича и блоков										3 416,94
Отделочные работы										9 284,99
Погрузо-разгрузочные работы										549,47
Перевозка грузов автотранспортом										66,93
<b>Итого</b>										<b>38 409,91</b>
В том числе:										
Основная заработная плата										10 159,13
Материалы										14 045,50
Машины и механизмы										1 618,55
в том числе заработная плата машинистов										281,22
Накладные расходы										8 298,98
Сметная прибыль										4 287,75
НДС 18%										6 913,78
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>45 323,69</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 45323,69  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
 Кононова

15.06.2016г.