

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Допработы при ремонте кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

30790 тыс. руб.
8,411 тыс. руб.
63,430 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кoeff. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1										
1	ТЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,953	66,54			ТЕР58-3-1		
		ЗП			66,34		63,22	16,5	1 043,13	
		ЭМ			0,20		0,19	3,3	0,63	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			52,47	71=83*0.85	740,62	
		СП от ФОТ	%	65			41,09	52=65*0.8	542,43	
		ЗТР	чел.час							8,67
		Всего по позиции					156,97		2 326,81	✓
		Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,65	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		
2	ТЕР10-01-010-01									
		ЗП			176,40	1,15	131,86	16,5	2 175,69	
		ЭМ			24,21	1,25	19,67	7,33	144,18	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			2 389,38		1 553,10	3,2	4 969,92	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	140,04	90=118*(0.9*0.85)	1 958,12	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	70,61	43=63*(0.85*0.8)	935,55	
		ЗТР	чел.час			1,15				16,82
		Всего по позиции					1 915,28		10 183,46	✓

Исполнитель: Бакаева Т.М.

5655