

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 206 086 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 206 086 руб.

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Мира, д. 19

Сметная стоимость: **206.086** тыс. руб.
монтажных работ: **127.275** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.313** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **44.416** тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 шт.	0.12	46.96 46.07 0.89 0.38 85 65		6		16 7.97 16 72 52	96	0.8
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей Зарплата рабочих Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 шт.	0.12	42.57 42.57 85 65		5		16 72 52	80 58 42	0.7
3.	Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	9	70.24		12			180	0.7

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

№ 10967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	64		16	1 024	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	8		6.31	50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18	829	
		Накладные расходы	%		95		61		81		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		42		52	532	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							6.9
							175			2 435	6.9
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.3	70.58			Е67-3-1	16		
		Зарплата рабочих			70.28		21		7.87	336	
		Эксплуатация машин			0.30				16		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				72	242	
		Накладные расходы	%		85		18		52	175	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		14				2.9
		Затраты труда	чел-ч	9.6			53			753	2.9

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51	22	16			352		
	Эксплуатация машин			25.57	26	6.39			166		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26	1	16			16		
	Материальные ресурсы			222.28	222	3.42			759		
	Накладные расходы	%		95	22	81			298		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	15	52			191		
	Затраты труда	чел-ч	2.3				307			1 766	2.3
6. С прайс етп.ги	Шит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЦРМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1		[цена]	3 717.01			3 717		

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7	10.78	Ц08-03-575-01						
	Зарплата рабочих			10.38	73	16			1 168		
	Материальные ресурсы			0.40	3	10.53			32		
	Накладные расходы			95	69	81			946		

Объем: 1+3+3

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65						
Затраты труда			чел-ч	1.1							7.8
8.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1			192			2 753	7.8
9.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	3						808	
10.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	3						215	
11.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1						17	
12.	С прайс етм.гш	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3						287	
13.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1						49	
14.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1						49	
15.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	9	70.24			Ц08-03- 599-09			
Зарплата рабочих					23.73		214		16	3 424	
Эксплуатация машин					2.79		25		6.31	158	
в т.ч. зарплата машинистов					0.13		1		16	16	
Материальные ресурсы					43.72		393		6.18	2 429	
Накладные расходы			%		95		204		81	2 786	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		140		52	1 789	
Затраты труда			чел-ч	2.6							23
16.	С прайс етм.гш	Бокс ШРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	9			976			10 586	23
17.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	21	10.78			Ц08-03- 575-01	381.42	3 433	
Зарплата рабочих					10.38		218		16	3 488	
Материальные ресурсы					0.40		8		10.53	84	
Объем: 3+18											

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		95		207		81	2 825	
Затраты труда			чел-ч	1.1	65		142		52	1 814	24
							575			8 211	24
18.	С.прайс-лист (ИЕК от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	3				[цена]	71.62	215	
19.	С.прайс-лист (ИЕК от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	18				[цена]	68.36	1 230	
20.	С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	9				[цена]	48.81	439	
21.	С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	9				[цена]	48.81	439	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02-411-04				
		Зарплата рабочих			7.21	7			16	112	
		Материальные ресурсы	%		4.17	4			26.18	105	
		Накладные расходы	%		95	7			81	91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			5			52	58	0.8
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8
					23						
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0.95	995.31		Ц08-02-411-01			366	0.8
					Объем: 15+40+40						
					Поправки: М: *0						
		Зарплата рабочих			244.01	232			16	3 712	
		Эксплуатация машин			158.17	150			5.76	864	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27	2			16	32	
		Материальные ресурсы			593.13	*0			5.33		
		Накладные расходы	%		95	222			81	3 033	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			152			52	1 947	
		Затраты труда	чел-ч	28							26
					756						
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.003	11 735.82	35	[цена]		37	114	
					Объем: 15+40+40						
25.	С509-0801	Трос стальной	м	95	11.56	1 098	[цена]		48.04	4 564	
					77						
					9 556						
					26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		12		52		158
		Затраты труда	чел-ч	5.4							2.2
33.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	40			57	[цена]	26.94		1 078
34.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	2.1	548.03			Е46-03-011-01			
		Объем: 30+90+90									
		Зарплата рабочих			134.19	282	16		4 512		
		Эксплуатация машин			413.84	869	4.04		3 511		
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16	80	16		1 280		
		Накладные расходы	%		99	358	84		4 865		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	217	48		2 780		
		Затраты труда	чел-ч	16							33
						1 726			15 668		33
35.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2.1	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 30+90+90									
		Зарплата рабочих			130.42	274	16		4 384		
		Эксплуатация машин			63.24	133	5.5		732		
		Материальные ресурсы			18.36	39	10		390		
		Накладные расходы	%		95	260	81		3 551		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	178	52		2 280		
		Затраты труда	чел-ч	15							32
						884			11 337		32
36.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	17.96		539
37.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	180				[цена]	7.87		1 417
		Объем: 90+90									
38.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	315				[цена]	1.48		466
39.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	53				[цена]	4.17		221
40.	Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.3	171.43			Ц08-02-412-05			
		Зарплата рабочих			102.67	31	16		496		
		Эксплуатация машин			21.26	6	6.69		40		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.39	16	16				
		Материальные ресурсы			47.50	14	4.54		64		

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	15				[цена]	7.69	115	
120											
1 264 3.7											
48.	Электроустановочные и светотехнические изделия										
48.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.15	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		44		16	704	
	Эксплуатация машин				13.19		2		5.85	12	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы		%		118.76		18		2.33	42	
	Накладные расходы		%		95		42		81	570	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		29		52	366	
	Затраты труда		чел-ч	32							4.7
49.	С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	15	7.29		109	[цена]	29.46	442	
135											
1 694 4.7											
50.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	1 420.03			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83		98		16	1 568	
	Эксплуатация машин				201.43		30		6.49	195	
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11		2		16	32	
	Материальные ресурсы		%		563.77		85		3.24	275	
	Накладные расходы		%		95		95		81	1 296	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		65		52	832	
	Затраты труда		чел-ч	71							11
373											
4 166 11											
51.	С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	15				[цена]	648.05	9 721	
52. Е46-03-014-47											
Прочие работы											
52.	Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.2	338.64			Е46-03-014-47			
	Зарплата рабочих				90.86		18		16	288	
	Эксплуатация машин				247.78		50		5.5	275	
	Накладные расходы		%		99		18		84	242	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		11		48	138	
	Затраты труда		чел-ч	11							2.3
97											
943 2.3											

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0.22	1 442.59			E15-04-025-08			
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	109	16	1 744		
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	2	9.25	19		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25		16			
	Материальные ресурсы				1 003.12		221	4.95	1 094		
	Накладные расходы	%			95		104	80	1 395		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		51	37	645		
	Затраты труда	чел-ч		59							13
							487		4 897		13

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

58. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	грунта	100 м3	0.063	1 122.66			E01-02-057-02			
	Зарплата рабочих				1 122.66		71	16	1 136		
	Накладные расходы	%			72		51	61	693		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			38		27	31	352		
	Затраты труда	чел-ч		154							9.7
							149		2 181		9.7

59. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37				Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих			94.05	28	16	448				
	Эксплуатация машин			50.90	15	6.35	95				
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40	1	16	16				
	Материальные ресурсы			29.42	9	5.19	47				
	Накладные расходы	%		95	28	81	376				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	19	52	241				
	Затраты труда	чел-ч		11							3.2
					99		1 207		3.2		

60. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73				Цена]	29	1 002	
	Объем: 3*3*3.77/1000								477.17		

61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48				Ц08-02-472-07			
	Зарплата рабочих			187.23	19	16	304				
	Эксплуатация машин			75.54	8	6.26	50				

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16				16		
		Материальные ресурсы			85.71	9			4.1	37	
		Накладные расходы	%		95	18			81	246	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	12			52	158	
		Затраты труда	чел-ч	21							2.1
62. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп Объем: 10*1.96/1000		т	0.02	30 844.80	617	[цена]	30 844.8		617	795 2.1
63. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2		100 м	0.3	263.16	Ц08-02-472-02					
	Зарплата рабочих				145.91	44		16	704		
	Эксплуатация машин				67.87	20		6.24	125		
	в т.ч. зарплата машинистов				2.78	1		16	16		
	Материальные ресурсы				49.38	15		5.23	78		
	Накладные расходы	%			95	43		81	583		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	29		52	374		
	Затраты труда	чел-ч	17								5
64. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп Объем: 30*1.96/1000		т	0.059	30 844.80	151		1 820 [цена]	30 844.8	1 820	1 864 5
65. Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1		100 м3 грунта	0.063	620.39	Е01-02-061-01					
	Зарплата рабочих				620.39	39		16	624		
	Накладные расходы	%			72	28		61	381		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			38	15		31	193		
	Затраты труда	чел-ч	89								5.6
66. Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84	82	Е13-03-004-26		1 198	5.6	
	Зарплата рабочих				32.48	1		16	16		
	Эксплуатация машин				5.94			5.89			
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09			16			
	Материальные ресурсы				329.42	9		3.9	35		
	Накладные расходы	%			81	1		69	11		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60	1		48	8		
	Затраты труда	чел-ч	4.4								0.1
Система уравнения потенциалов					12			70	0.1		

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	66	3.83			Ц101-11-028-01			
		Зарплата рабочих	%		3.83		253	16	4 048		
		Накладные расходы	%		65		164	55	2 226		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		101	32	1 295		
		Затраты труда	чел-ч	0.3							21
74.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60		518	Ц101-11-010-01	7 569		21
		Зарплата рабочих	%		14.60		15	16	240		
		Накладные расходы	%		65		10	55	132		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		6	32	77		
		Затраты труда	чел-ч	1.2			31		449		1.2

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

6 227	39 356	22
268	4 288	
174	2 358	
107	1 372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
							18				
							549			8 018	
							14 346			174 649	
							2 517			34 225	
							1 641			20 965	
							2 680			42 880	
							96			1 536	
							1 449			6 858	
							6 059			69 721	
							14 346			174 649	
							14 346			174 649	
							2 582			31 437	
							16 928			206 086	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Инд.

Согласовано в сумме 206086 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

Матвеева Т.Е.