

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » " 20 г.

« » " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли по ул. Менделеевская д.2/8 в г. Туле
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **2 166,964 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **342,708 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **2 711,200 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2 покрытия	11,8	75,07			ТЕР46-04-008 02		101,24
		ЗП			62,55			16	11 809,44	
		ЭМ			12,52			5,5	812,57	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		110		0,9	730,71	84=110*(0.9 *0.85)	9 919,93	
		СП от ФОТ		70		0,85	439,16	48=70*(0.85 *0.8)	5 668,53	
		Всего по позиции					2 055,70		28 210,47	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: . примыканий к дымовым трубам	100 м труб и покрытий	0,484	66,54			ТЕРр58-3-1		4,4
		ЗП			66,34		32,11	16	513,76	
		ЭМ			0,20		0,10	5,6	0,56	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		83			26,65	71=83*0.85	364,77	
		СП от ФОТ		65			20,87	52=65*0.8	267,16	
		Всего по позиции					79,73		1 146,25	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11,8	147,03			ТЕРр58-1-1		178,89
		ЗП			112,64		1 329,15	16	21 266,40	5,43
		ЭМ			34,39		405,80	7,41	3 006,98	

Исполнитель:

11951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				5,81		68,56	16	1 096,96	11
	МР									
	НР от ФОТ	%		83			1 160,10	71=83*0.85	15 877,99	
	СП от ФОТ	%		65			908,51	52=65*0.8	11 628,95	
	Всего по позиции						3 803,56		51 780,32	
4	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,24	4 200,38			ТЕРр58-5-1		49,44
	ЗП				317,76		394,02	16	6 304,32	
	ЭМ				22,14		27,45	9,12	250,34	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				3 860,48		4 787,00	4,7	22 498,90	
	НР от ФОТ	%		83			327,04	71=83*0.85	4 476,07	
	СП от ФОТ	%		65			256,11	52=65*0.8	3 278,25	
	Всего по позиции						5 791,62		36 807,88	
5	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2,92	7 758,35			ТЕРр58-5-3		438,26
	ЗП				1 196,22		3 492,96	16	55 887,36	
	ЭМ				21,25		62,05	8,95	555,35	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				6 540,88		19 099,37	2,88	55 006,19	
	НР от ФОТ	%		83			2 899,16	71=83*0.85	39 680,03	
	СП от ФОТ	%		65			2 270,42	52=65*0.8	29 061,43	
	Всего по позиции						27 823,96		180 190,36	
6	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,79	4 739,29			ТЕРр58-5-5		126,57
	ЗП				1 276,87		1 008,73	16	16 139,68	
	ЭМ				40,97		32,37	9,02	291,98	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				3 421,45		2 702,94	4,47	12 082,14	
	НР от ФОТ	%		83			837,25	71=83*0.85	11 459,17	
	СП от ФОТ	%		65			655,67	52=65*0.8	8 392,63	
	Всего по позиции						5 236,96		48 365,60	
7	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (коньковой доски)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,582	6 454,28			ТЕРр58-18-5		80,6
	ЗП				1 028,98		598,87	16	9 581,92	
	ЭМ				70,01		40,75	9,16	373,27	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				5 355,29		3 116,77	3,4	10 597,02	
	НР от ФОТ	%		83			497,06	71=83*0.85	6 803,16	
	СП от ФОТ	%		65			389,27	52=65*0.8	4 982,60	
	Всего по позиции						4 642,72		32 337,97	
8	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	1,49	6 454,28			ТЕРр58-18-5		206,35
	ЗП				1 028,98		1 533,18	16	24 530,88	
	ЭМ				70,01		104,31	9,16	955,48	
	в т.ч. ЗПМ							16		

Исполнители:  **Ходышева Н.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			5 355,29		7 979,39	3,4	27 129,93	
		НР от ФОТ	%	83			1 272,54	71=83*0.85	17 416,92	
		СП от ФОТ	%	65			996,57	52=65*0.8	12 756,06	
		Всего по позиции					11 885,99		82 789,27	
9	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	-7,748	3 493,72		-27 069,34		-27 069,34	
10	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	7,748	7 591,13		58 816,08		58 816,08	
11	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	11,8	1 088,55			ТЕРр58-13-1		53,34
		ЗП			33,85		399,43	16	6 390,88	
		ЭМ			3,61		42,60	9,3	396,18	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР			1 051,09		12 402,86	3,75	46 510,73	
		НР от ФОТ	%	83			331,53	71=83*0.85	4 537,52	
		СП от ФОТ	%	65			259,63	52=65*0.8	3 323,26	
		Всего по позиции					13 436,05		61 158,57	
12	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1357	33,31		-45 201,67		-45 201,67	
13	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изоспан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	1357	24,19		32 825,83		32 825,83	
14	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции и	1,53	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		39,59
		ЗП			176,40	1,15	310,38	16	4 966,08	
		ЭМ			24,21	1,25	46,30	8,91	412,53	
		в т.ч. ЗПП				1,25		16		
		МР			2 389,38		3 655,75	3,3	12 063,98	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	329,62	90=118*(0.9*0.85)	4 469,47	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	166,21	43=63*(0.85*0.8)	2 135,41	
		Всего по позиции					4 508,26		24 047,47	
15	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	11,8	1 449,86			ТЕРр58-12-4		217,24 0,94
		ЗП			136,79		1 614,12	16	25 825,92	
		ЭМ			7,20		84,96	8,85	751,90	
		в т.ч. ЗПП			1,01		11,92	16	190,72	
		МР			1 305,87		15 409,27	3,82	58 863,41	
		НР от ФОТ	%	83			1 349,61	71=83*0.85	18 471,81	
		СП от ФОТ	%	65			1 056,93	52=65*0.8	13 528,65	
		Всего по позиции					19 514,89		117 441,69	
16	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	11,8	10 878,71			ТЕР12-01-023 01		522,85
		ЗП			310,94	1,15	4 219,44	16	14,65	
		ЭМ			91,91	1,25	1 355,70	8,03	10 886,27	
		в т.ч. ЗПП			9,97	1,25	147,03	16	10 886,27	

Исч. 671541,04
10 886,27
Хот. 2352/48 ва Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				10 475,86		123 615,15	3,54	437 597,63	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	4 715,79	92=120*(0.9 *0.85)	64 274,44	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	2 412,47	44=65*(0.85 *0.8)	30 739,95	
	Всего по позиции						136 318,55		611 009,33	
17	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1440	263,89		-380 001,60		-380 001,60	
18	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-188,8	266,88		-50 386,94		-50 386,94	
19	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 1180 м2 х 1,15) Ц=346/1,18*1,02*1,062	м2	1357	317,63		431 023,91		431 023,91	
20	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек,обделки) 97х0,6 х1,15х5,5	т	0,368	39 841,20		14 661,56		14 661,56	
21	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (примыкания)	т	0,153	39 841,20		6 095,70		6 095,70	
22	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,05	2 308,47			ТЕРр58-2-2		15,47
	ЗП				2 298,10		114,91	16	1 838,56	
	ЭМ				10,37		0,51	5,5	2,81	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			95,38	71=83*0.85	1 305,38	
	СП от ФОТ		%	65			74,69	52=65*0.8	956,05	
	Всего по позиции						285,49		4 102,80	
23	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	383,21			ТЕР10-01-003		38,12
	ЗП				52,84	1,15	303,85	16	4 861,60	0,69
	ЭМ				16,54	1,25	103,40	8,63	892,34	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	8,70	16	139,20	
	МР				313,83		1 569,10	4,22	6 621,60	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	331,93	90=118*(0.9 *0.85)	4 500,72	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	167,37	43=63*(0.85 *0.8)	2 150,34	
	Всего по позиции						2 475,65		19 026,60	
24	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,2	5 832,03			ТЕР10-01-044 12		18,35 0,02
	ЗП				608,80	1,15	140,02	16	2 240,32	
	ЭМ				12,84	1,25	3,21	8,77	28,15	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	0,22	16	3,52	
	МР				5 210,39		1 042,08	5,51	5 741,86	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	148,93	90=118*(0.9 *0.85)	2 019,46	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	75,10	43=63*(0.85 *0.8)	964,85	
	Всего по позиции						1 409,34		10 994,64	
25	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (500х700)х5шт	100 м2 щитов	0,0175	9 370,82			ТЕР10-03-003 01		0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				272,13	1,15	4,57	16	73,12	
	ЭМ				772,83	1,25	16,91	8,26	139,68	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	2,29	16	36,64	
	МР				8 370,86		146,49	6,4	937,54	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	90=118*(0.9 *0.85)		98,78	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	43=63*(0.85 *0.8)		47,20	
	Всего по позиции						178,93		1 296,32	
26	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,8	148,12			ТЕР26-02-018 02		120,37 1,33
	ЗП				77,97	1,15	1 058,11	16	16 929,76	
	ЭМ				68,25	1,25	1 006,66	6,27	6 311,76	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	14,51	16	232,16	
	МР				1,90		22,41	10,53	235,98	
	НР от ФОТ		%	100		0,9	77=100*(0.9 *0.85)		13 214,68	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	48=70*(0.85 *0.8)		8 237,72	
	Всего по позиции						3 690,75		44 929,90	
27	прайс	Сенеж Проф (расход 1180м2 х 0,3кг/м2х1,02) Ц=1360/25/1,18*1,02*1,152	кг	361,08	54,17		19 559,70		19 559,70	
28	ТЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м парапетов	100 м	0,38	6 160,87			ТЕРр58-20-2		24,02 0,05
	ЗП				503,86		191,47	16	3 063,52	
	ЭМ				7,78		2,96	8,57	25,37	
	в т.ч. ЗПМ				1,77		0,67	16	10,72	
	МР				5 649,23		2 146,70	2,37	5 087,68	
	НР от ФОТ		%	83			159,48	71=83*0.85	2 182,71	
	СП от ФОТ		%	65			124,89	52=65*0.8	1 598,60	
	Всего по позиции						2 625,50		11 957,88	
29	ТЕР12-01-012-01	Устройство ограждения кровли совмещенного со снегозадержателем	100 м ограждения	1,49	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		11,43 0,54
	ЗП				55,23	1,15	94,63	16	1 514,08	
	ЭМ				46,96	1,25	87,46	7,3	638,46	
	в т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	6,82	16	109,12	
	МР				2 927,32		4 361,71	5,53	24 120,26	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	92=120*(0.9 *0.85)		1 493,34	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	44=65*(0.85 *0.8)		714,21	
	Всего по позиции						4 709,42		28 480,35	
30	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	149	550,80		82 069,20		82 069,20	
31	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1,6	935,58			ТЕРр53-16-1		56,62 Н.Р. 0,69

Исполнитель: 
Кодышева Н.Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			265,07		424,11	16	6 785,76	11
		ЭМ			24,63		39,41	8,13	320,40	
		в т.ч. ЗПМ			5,43		8,69	16	139,04	
		МР			645,88		1 033,41	6,7	6 923,85	
		НР от ФОТ	%	86			372,21	73=86*0.85	5 055,10	
		СП от ФОТ	%	70			302,96	56=70*0.8	3 877,89	
		Всего по позиции					2 172,10		22 963,00	
32	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,88	6 796,55			ТЕРр58-10-1		105,98
		ЗП			293,30		844,70	16	13 515,20	
		ЭМ			7,82		22,52	9,31	209,66	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 495,43		18 706,84	4,49	83 993,71	
		НР от ФОТ	%	83			701,10	71=83*0.85	9 595,79	
		СП от ФОТ	%	65			549,06	52=65*0.8	7 027,90	
		Всего по позиции					20 824,22		114 342,26	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,49	9 470,31			ТЕР12-01-009		53,82
		ЗП			250,34		428,96	02	6 863,36	0,3
		ЭМ			18,08	1,15	33,67	16	275,42	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	3,77	8,18	60,32	
		МР			9 201,89		13 710,82	16	39 898,49	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	467,35	92=120*(0.9*0.85)	6 369,79	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	239,08	44=65*(0.85*0.8)	3 046,42	
		Всего по позиции					14 879,88		56 453,48	
34	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,24	7 234,73			ТЕРр58-10-6		12,74
		ЗП			423,21		101,57	16	1 625,12	
		ЭМ			4,81		1,15	9,31	10,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 806,71		1 633,62	5,13	8 380,47	
		НР от ФОТ	%	83			84,30	71=83*0.85	1 153,84	
		СП от ФОТ	%	65			66,02	52=65*0.8	845,06	
		Всего по позиции					1 886,66		12 015,20	
35	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,48	4 008,80			ТЕРр58-10-3		30,67
		ЗП			509,28		244,45	16	3 911,20	
		ЭМ			4,81		2,31	9,31	21,51	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 494,71		1 677,46	5,13	8 605,37	
		НР от ФОТ	%	83			202,89	71=83*0.85	2 776,95	
		СП от ФОТ	%	65			158,89	52=65*0.8	2 033,82	
		Всего по позиции					2 286,00		17 348,85	
36	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,24	4 032,73			ТЕРр58-10-5		12,74
		ЗП			423,21		101,57	16	1 625,12	
		ЭМ			4,81		1,15	9,31	10,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 604,71		865,14	4,89	4 230,53	
		НР от ФОТ	%	83			84,30	71=83*0.85	1 153,84	
		СП от ФОТ	%	65			66,02	52=65*0.8	845,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					1 118,18			
37	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхност и	0,98	2 195,20			ТЕРр61-31-1		128,77
		ЗП			1 140,55		1 117,74	16	17 883,84	
		ЭМ			1,87		1,83	5,5	10,07	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		1 031,73	4,49	4 632,47	
		НР от ФОТ	%	79			883,01	67=79*0.85	11 982,17	
		СП от ФОТ	%	50			558,87	40=50*0.8	7 153,54	
		Всего по позиции					3 593,18		41 662,09	
38	ТЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности дымовых труб	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,98	763,31			ТЕР15-04-019 05		15,55
		ЗП			119,78	1,15	135,00	16	2 160,00	
		ЭМ			4,96	1,25	6,08	9,2	55,94	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			638,57		625,79	4,82	3 016,31	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	127,58	80=105*(0.9 *0.85)	1 728,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	63,11	37=55*(0.85 *0.8)	799,20	
		Всего по позиции					957,56		7 759,45	
39	ТСЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0372	52 289,28		-1 945,16		-1 945,16	
40	прайс	Краска фасадная акриловая	кг	37,2	120,00		4 464,00		4 464,00	
41	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	43,793	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		541,28	4,42	2 392,46	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
42	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	43,793	24,19		541,28	ТСЦП311-01-146-1		25,4
		ЗП			3,88		169,92	16	2 718,72	
		ЭМ			20,31		889,43	7,07	6 288,27	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			169,92	85=100*0.85	2 310,91	
		СП от ФОТ	%	60			101,95	48=60*0.8	1 304,99	
		Всего по позиции					1 331,22		12 622,89	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
								1 836 409,88		
								1 404 351,40		
								1264 692,74		
								167 365,74		
								Ходышева Н.В.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								1 691 498,61	
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах								144 911,27	
	Итого								1 836 409,88	
	В том числе:									
	Материалы								1 029 687,31	
	Машины и механизмы								36 327,13	
	ФОТ								342 707,84	
	Накладные расходы								264 692,74	
	Сметная прибыль								167 365,74	
	НДС 18%								330 553,78	
	ВСЕГО по смете								2 166 963,66	

Согласовано в сумме

2 166 963,66 руб.

интер-

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Ходышева Н.В.