

«СОГЛАСОВАНО»



Капитальный ремонт МКД г. Тула
(наименование стройки)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Фонда капитального ремонта ТО



К.К. Лопухов
20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт внутренней системы электроснабжения по адресу : г. Тула, ул. Кауля, д.21 (дополнительные работы),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

16,287 тыс. руб.
2,910 тыс. руб.
20,430 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Раздел										
1	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78			ТЕРм08-03-575-01		5,6
		ЗП			10,38		51,90	16	830,40	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,40		2,00	10,53	21,05	
		НР от ФОТ	%	95			49,31	95*0.85	670,55	
		СП от ФОТ	%	65			33,74	65*0.8	431,81	
		Всего по позиции					136,95		1 953,81	
2	Прайс	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК Ц=232,14/1.18*1.07*1.02	шт.	1	214,71		214,71		214,71	
3	Прайс	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Ц=73,84/1.18*1.07*1.02	шт.	4	68,30		273,20		273,20	
4	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,55	25,87			ТЕРм08-02-412-09		1,01 0,01
		ЗП			16,09		8,85	16	141,59	
		ЭМ			1,93		1,06	6,69	7,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,13		0,07	16	1,14	
		МР			7,85		4,32	4,75	20,51	
		НР от ФОТ	%	95			8,47	95*0.85	115,25	
		СП от ФОТ	%	65			5,80	65*0.8	74,22	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

№ 11469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					28,50		358,67	
5	Прайс	ВВГзнг(А)-LS 3х1,5	м	43	26,22		1 127,46		1 127,46	
6	Прайс	Кабель ВВГ нг 5*6	м	6	142,12		852,72		852,72	
7	Прайс	ПВ-1 1х10	м	6	43,99		263,94		263,94	
8	Счет	Коробка распаячная ОП Ц=46,61*1,07*1,02	шт	3	50,87		152,61		152,61	
9	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	424,88			ТЕРм08-03- 591-01		0,63
		ЗП			292,93		5,86	16	93,74	
		ЭМ			13,19		0,26	5,85	1,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,01	16	0,12	
		МР			118,76		2,38	2,33	5,54	
		НР от ФОТ	%	95			5,58	95*0.85	75,79	
		СП от ФОТ	%	65			3,82	65*0.8	48,81	
		Всего по позиции					17,90		225,42	
10	С прайс.	BC20-1-0-ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) Ц=39,11/1,18*1,07*1,02	шт	2	36,17		72,34		72,34	
11	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	455,07			ТЕРм08-03- 591-04		0,35
		ЗП			325,66		3,26	16	52,11	
		ЭМ			13,19		0,13	5,85	0,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16	0,06	
		МР			116,22		1,16	2,37	2,75	
		НР от ФОТ	%	95			3,10	95*0.85	42,13	
		СП от ФОТ	%	65			2,12	65*0.8	27,13	
		Всего по позиции					9,77		124,89	
12	С прайс.	BC20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) Ц=43,91/1,18*1,07*1,02	шт	1	40,61		40,61		40,61	
13	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,01	1 420,03			ТЕРм08-03- 593-06		0,71 0,01
		ЗП			654,83		6,55	16	104,77	
		ЭМ			201,43		2,01	6,49	13,07	
		в т.ч. ЗПМ			11,11		0,11	16	1,78	
		МР			563,77		5,64	3,24	18,27	
		НР от ФОТ	%	95			6,33	95*0.85	86,04	
		СП от ФОТ	%	65			4,33	65*0.8	55,41	
		Всего по позиции					24,86		277,56	
14	Счет	Светильник светодиодный ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 Ц=483,05*1,02*1,07	шт.	1	527,20		527,20		527,20	
15	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	60						
16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	54,04			ТЕРр69-2-1		0,44
		ЗП			43,76		3,50	16	56,02	
		ЭМ			10,28		0,82	5,5	4,52	
		в т.ч. ЗПМ						16		

Исполнитель: 

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
	509-9900	Строительный мусор	т	0,0005						
		НР от ФОТ	%	78			2,73	78*0.85	37,14	
		СП от ФОТ	%	50			1,75	50*0.8	22,41	
		Всего по позиции					8,80		120,09	
17	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,08	62,10			ТЕРр69-2-3		0,61
		ЗП			50,29	1,2	4,83	16	77,25	
		ЭМ			11,81	1,2	1,13	5,5	6,23	
		в т.ч. ЗПМ				1,2		16		
		МР				1,2				
	509-9900	Строительный мусор	т	0,0003						
		НР от ФОТ	%	78			3,77	78*0.85	51,22	
		СП от ФОТ	%	50			2,42	50*0.8	30,90	
		Всего по позиции					12,15		165,60	
18	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,08	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	3	10,10	16	161,59	
		ЭМ			9,88	3	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				3		16		
		МР				3				
	509-9900	Строительный мусор	т	0,0014						
		НР от ФОТ	%	78			7,88	78*0.85	107,13	
		СП от ФОТ	%	50			5,05	50*0.8	64,64	
		Всего по позиции					25,40		346,40	
19	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,4	151,44			ТЕРм08-02-471-04		3,32
		ЗП			72,87		29,15	16	466,37	0,06
		ЭМ			47,63		19,05	6,17	117,55	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		0,71	16	11,33	
		МР			30,94		12,38	4,93	61,01	
		НР от ФОТ	%	95			28,37	95*0.85	385,74	
		СП от ФОТ	%	65			19,41	65*0.8	248,40	
		Всего по позиции					108,36		1 279,07	
20	ТССЦ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,0158	29 284,20		462,69		462,69	
21	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,123	263,16			ТЕРм08-02-472-02		2,04
		ЗП			145,91		17,95	16	287,15	0,03
		ЭМ			67,87		8,35	6,24	52,09	
		в т.ч. ЗПМ			2,78		0,34	16	5,47	
		МР			49,38		6,07	5,23	31,77	
		НР от ФОТ	%	95			17,38	95*0.85	236,29	
		СП от ФОТ	%	65			11,89	65*0.8	152,16	
		Всего по позиции					61,64		759,46	
22	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,015449	30 844,80		476,52		476,52	
23	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,195	193,57			ТЕРм08-02-403-03		3,22

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			145,04		28,28	16	452,52	
		ЭМ			3,87		0,75	6,68	5,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,05	16	0,78	
		МР			44,66		8,72	4,4	38,33	
		НР от ФОТ	%	95			26,91	95*0.85	366,04	
		СП от ФОТ	%	65			18,41	65*0.8	235,72	
		Всего по позиции					83,07		1 097,65	
24	Катал	ПВ-1 1x10	м	19,5	43,99		857,81		857,81	
25	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1	10,78			ТЕРм08-03-575-01		1,12
		ЗП			10,38		10,38	16	166,08	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			0,40		0,40	10,53	4,21	
		НР от ФОТ	%	95			9,86	95*0.85	134,11	
		СП от ФОТ	%	65			6,75	65*0.8	86,36	
		Всего по позиции					27,39		390,76	
26	Прайс	Выключатель-разъединитель ВР32И-35А30220 250А IEK Ц=1428,15/1,18*1,08*1,057	шт.	1	1 381,63		1 381,63		1 381,63	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									10 017,42	
Накладные расходы									2 307,43	
Сметная прибыль									1 477,95	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									632,08	
Итого Монтажные работы									12 643,52	
Итого Оборудование									527,20	
Итого									13 802,80	
В том числе:										
Материалы									6 379,68	
Машины и механизмы									220,95	
ФОТ									2 910,27	
Оборудование									527,20	
Накладные расходы									2 307,43	
Сметная прибыль									1 477,95	
НДС 18%									2 484,50	
ВСЕГО по смете									16 287,30	

Составил: инженер-сметчик ГУ ТО "Сервис"

(тел.:)

Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис"

Елизаров И. В. (тел.:)

Согласовано в сумме 16 287,30 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.