

«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРАБОТКА
В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

г. Тула, ул. Циолковского, д. 12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на ремонт системы отопления

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года в базе ТЕР-2014

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

256,269 тыс. руб.
52,703 тыс. руб.
348,260 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ремонт системы отопления										
1	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	1,91	2 790,57			ТЕР16-04-002-02		328,68 19,58
		ЗП			1 387,16	1,15	3 046,89	16	48 750,34	
		ЭМ			820,19	1,25	1 958,21	5,58	10 926,79	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	247,06	16	3 952,94	
		МР			583,22		1 113,95	3,12	3 475,53	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	3 794,63	98=128*(0.9*0.85)	51 649,21	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2 323,88	56=83*(0.85*0.8)	29 513,84	
		Всего по позиции					12 237,56		144 315,71	
2	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-17,74	173,54		-3 078,60		-3 078,60	
3	накладная	труба армир.стекловолокном РН Ду 25 Ц=57,60*1,02*1,08	м	177,4	63,45		11 256,03		11 256,03	
4	накладная	муфта разъёмная (американка) внутр.резьба 25*3/4 Ц=106,19*1,02*1,112	шт	64	120,44		7 708,16		7 708,16	

№ 11467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	накладная	муфта разъемная(переход разъемный-американка) наруж.резьба 25*3/4 Ц=116,68*1,02*1,112	шт	44	132,34		5 822,96		5 822,96	
6	накладная	муфта разъемная (американка) внутр.резьба 25*1/2 Ц=99,58*1,02*1,112	шт	53	112,95		5 986,35		5 986,35	
7	прайс ООО "Полимерстрой"	муфта разъемная (американка) наруж.резьба 25*1/2 Ц=200,99/1,18*1,02*1,112	шт	74	193,20		14 296,80		14 296,80	
8	накладная	тройник п/п 25 х25х25 Ц=10,73*1,02*1,112	шт	116	12,17		1 411,72		1 411,72	
9	накладная	муфта п/п 25 Ц=5,29*1,02*1,112	шт	56	6,00		336,00		336,00	
10	накладная	муфта 40 Ц=12,46*1,02*1,112	шт	7	14,13		98,91		98,91	
11	накладная	угол 45х25 Ц=7,37*1,02*1,112	шт	303	8,36		2 533,08		2 533,08	
12	накладная	угол 90х25 Ц=7,37*1,02*1,112	шт	97	8,36		810,92		810,92	
13	накладная	угол 90х40 Ц=32,97*1,02*1,112	шт	9	37,40		336,60		336,60	
14	накладная	крестовина 25 Ц=23,18*1,02*1,112	шт	71	26,29		1 866,59		1 866,59	
15	накладная	скоба 25 мм (обвод) Ц=33,9*1,02*1,112	шт	75	38,45		2 883,75		2 883,75	
16	накладная	Клипсы (зажимы) Ц=1,95*1,02*1,112	шт.	174	2,21		384,54		384,54	
17	накладная	кран шаровой п/п 25 Ц=115,25*1,02*1,112	шт	127	130,72		16 601,44		16 601,44	
18	накладная	Пробка радиаторная проходная 1/2 (заглушка) Ц=32,33*1,02*1,112	шт	44	36,67		1 613,48		1 613,48	
19	накладная	Пробка радиаторная проходная 3/4 (заглушка) Ц=32,22*1,02*1,112	шт	30	36,55		1 096,50		1 096,50	
20	накладная	Перфолента 20 мм Ц=13,56*1,02*1,08	м	60	14,94		896,40		896,40	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									136 014,29	
Накладные расходы									51 649,21	
Сметная прибыль									29 513,84	
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									142 133,51	
Теплоизоляционные работы									75 043,83	
Итого									217 177,34	
В том числе:										
Материалы									76 337,16	
Машины и механизмы									10 926,79	
ФОТ									52 703,28	
Накладные расходы									51 649,21	

Исполнитель:
Щепилова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль									29 513,84	
НДС 18%									39 091,92	
ВСЕГО по смете									256 269,26	

Составил: инженер СКР ГУ ТО "Сервис" _____ Князева И.А.

Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис" _____ Елизаров И.В.

Согласовано в сумме 256 269,26 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

24.11.2015

Исполнитель: Щепилова Н.Н.