

«СОГЛАСОВАНО»

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КИП. РЕМОНТА

Подпись

«___» 20__ г.

Капитальный ремонт МКД г. Тула
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

Генеральный директор Фонда капитального ремонта ТО

К. К. Лопухов

20__ г.



на ремонт внутренней системы электроснабжения по адресу : г. Тула, ул. Л. Толстого 122 (дополнительные работы),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

58,011 тыс. руб.
5,662 тыс. руб.
41,410 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Раздел										
1	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02			ТЕРм08-10-010-01		8,36
		ЗП			130,42		71,73	16	1 147,70	
		ЭМ			63,24		34,78	5,5	191,30	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			18,36		10,10	10	100,98	
	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	96,25				10		
	301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	55,66				10		
		НР от ФОТ	%	95			68,14	95*0.85	926,77	
		СП от ФОТ	%	65			46,62	65*0.8	596,80	
		Всего по позиции					231,37		2 963,55	
2	Счет	Пластиковый гофрированный рукав 50 Ц=22,21*1,07*1,02		55,66	24,24		1 349,20		1 349,20	
3	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	97	3,25		315,25		315,25	
4	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			ТЕРм08-02-412-04		4,93 0,03
		ЗП			78,76		43,32	16	693,09	
		ЭМ			11,60		6,38	6,68	42,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,76		0,42	16	6,69	
		МР			36,93		20,31	16	90,99	
		НР от ФОТ	%	95			41,55	95*0.85	565,07	
		СП от ФОТ	%	65			28,43	65*0.8	363,89	
		Всего по позиции					139,99		1 755,66	

Исполнитель:

Цена Т.В.

41993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Счет	ВВГзнг(А)-LS 5х6 Ц=181,53*1,07*1,02	м	55	198,12		10 896,60		10 896,60	
6	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,85	212,02			ТЕРм08-10-010-01		12,92
		ЗП			130,42		110,86	16	1 773,71	
		ЭМ			63,24		53,75	5,5	295,65	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			18,36		15,61	10	156,06	
	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	148,8				10		
	301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	86,02				10		
		НР от ФОТ	%	95			105,32	95*0.85	1 432,27	
		СП от ФОТ	%	65			72,06	65*0.8	922,33	
		Всего по позиции					357,60		4 580,02	
7	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	149	3,25		484,25		484,25	
8	Счет	Гофротруба 20 Ц=4,41/1,18*1,07*1,02	м	86,02	4,08		350,96		350,96	
9	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,85	65,63			ТЕРм08-02-412-02		4,58 0,02
		ЗП			47,38		40,27	16	644,37	
		ЭМ			3,87		3,29	6,68	21,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,21	16	3,40	
		МР			14,38		12,23	4,86	59,41	
		НР от ФОТ	%	95			38,46	95*0.85	523,07	
		СП от ФОТ	%	65			26,31	65*0.8	336,84	
		Всего по позиции					120,56		1 585,66	
10	Счет	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 Ц=24,32*1,07*1,02	м	85	26,54		2 255,90		2 255,90	
11	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,0144	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		2,22
		ЗП			1 122,66		16,17	16	258,66	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	11,64	80*(0.9*0.85)	158,30	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	6,19	45*(0.85*0.8)	79,15	
		Всего по позиции					34,00		496,11	
12	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,0144	681,37			ТЕР01-02-061-02		1,4
		ЗП			681,37		9,81	16	156,99	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	7,06	80*(0.9*0.85)	96,08	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	3,75	45*(0.85*0.8)	48,04	
		Всего по позиции					20,62		301,11	

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3	151,44			ТЕРм08-02-471-04		2,49 0,04
		ЗП			72,87		21,86	16	349,78	
		ЭМ			47,63		14,29	6,17	88,16	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		0,53	16	8,50	
		МР			30,94		9,28	4,93	45,76	
		НР от ФОТ	%	95			21,27	95*0.85	289,31	
		СП от ФОТ	%	65			14,55	65*0.8	186,31	
		Всего по позиции					81,25		959,32	
14	ТССЦ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (2.01*3*3/1000)	т	0,01809	29 284,20		529,75		529,75	
15	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,16	263,16			ТЕРм08-02-472-02		2,66 0,04
		ЗП			145,91		23,35	16	373,53	
		ЭМ			67,87		10,86	6,24	67,76	
		в т.ч. ЗПМ			2,78		0,44	16	7,12	
		МР			49,38		7,90	5,23	41,32	
		НР от ФОТ	%	95			22,60	95*0.85	307,37	
		СП от ФОТ	%	65			15,46	65*0.8	197,94	
		Всего по позиции					80,17		987,92	
16	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,020096	30 844,80		619,86		619,86	
17	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	212,02			ТЕРм08-10-010-01		1,22
		ЗП			130,42		10,43	16	166,94	
		ЭМ			63,24		5,06	5,5	27,83	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			18,36		1,47	10	14,68	
103-9004		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	14				10		
301-9920		Трубки защитные гофрированные	м	8,096				10		
		НР от ФОТ	%	95			9,91	95*0.85	134,80	
		СП от ФОТ	%	65			6,78	65*0.8	86,81	
		Всего по позиции					33,65		431,06	
18	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	14	3,25		45,50		45,50	
19	Счет	Гофротруба 20 Ц=4,41/1,18*1,07*1,02	м	8,096	4,08		33,03		33,03	
20	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,08	83,77			ТЕРм08-02-412-03		0,5
		ЗП			55,29		4,42	16	70,77	
		ЭМ			5,80		0,46	6,68	3,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,03	16	0,49	
		МР			22,68		1,82	4,59	8,33	
		НР от ФОТ	%	95			4,23	95*0.85	57,54	
		СП от ФОТ	%	65			2,89	65*0.8	37,06	
		Всего по позиции					13,82		176,80	
21	С прайс.	ПВ-1 1х10 Ц=33,5/1,18*1,07*1,02	м	8	30,98		247,84		247,84	
22	Договор	Разработка однолинейных схем Ц=21000/1,18	шт.	1	17 796,61		17 796,61			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								Исполнитель:	17 796,61	
								Щетка Т.В.	41 818,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									4 490,60	
Сметная прибыль									2 855,16	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									797,22	
Итого Монтажные работы									29 339,15	
Итого Оборудование									19 025,60	
Итого									49 161,97	
В том числе:										
Материалы									16 416,68	
Машины и механизмы									738,39	
ФОТ									5 661,74	
Оборудование									19 025,60	
Накладные расходы									4 490,60	
Сметная прибыль									2 855,16	
НДС 18%									8 849,15	
ВСЕГО по смете									58 011,12	

Составил: инженер-сметчик ГУ ТО "Сервис"

(тел.:)

Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис"

Елизаров И. В. (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

26.11.2015 г.

Согласовано в сумме 58 011 руб 12 коп
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.