

«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТ
ПО РЕМОНТУ

г.Тула, Садовый пер. д.9г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»



Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

49,683
51,635 тыс. руб.
9,244 тыс. руб.
66,430 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года в базе ТЕР-2014

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отделочные и демонтажные работы										
1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	46,96			ТЕРр67-4-3		0,25
		ЗП			46,07		1,84	16	29,44	
		ЭМ			0,89		0,04	7,97	0,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,02	16	0,32	
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			1,58	72=85*0.85	21,43	
		СП от ФОТ	%	65			1,21	52=65*0.8	15,48	
		Всего по позиции					4,67		66,67	
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,04	42,57			ТЕРр67-4-1		0,23
		ЗП			42,57		1,70	16	27,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			1,45	72=85*0.85	19,58	
		СП от ФОТ	%	65			1,11	52=65*0.8	14,14	
		Всего по позиции					4,26		60,92	
Раздел 2. Электротехнические работы, оборудование и материалы										
Щит ВРУ										
3	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	66,88			ТЕРм08-03-573-04		2,37
		ЗП			21,97		21,97	16	351,52	0,29
		ЭМ			41,69		41,69	5,1	212,62	
		в т.ч. ЗПМ			2,95		2,95	16	47,20	
		МР			3,22		3,22	5,43	17,48	

11949

Исполнитель

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	95			23,67	81=95*0.85	322,96	
		СП от ФОТ	%	65			16,20	52=65*0.8	207,33	
		Всего по позиции					106,75		1 111,91	
4	прайс	Щит ЩМП-3-0 36 УХЛ3 ИЭК(1824,46/1,18*1,07*1,02)	шт	1	1 687,47		1 687,47		1 687,47	
5	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7	10,78			ТЕРм08-03-575-01		7,84
		ЗП			10,38		72,66	16	1 162,56	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			0,40		2,80	10,53	29,48	
		НР от ФОТ	%	95			69,03	81=95*0.85	941,67	
		СП от ФОТ	%	65			47,23	52=65*0.8	604,53	
		Всего по позиции					191,72		2 738,24	
6	прайс	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А (265,94/1,18*1,07*1,02)	шт	1	245,97		245,97		245,97	
7	прайс	ВА47-100- 3Р-С 25А (949,2/1,18*1,07*1,02)	шт	1	877,93		877,93		877,93	
8	каталог 2 кв. 2015 г. стр.240	ВА47-29- 3Р-С 50А (949,2/1,18*1,07*1,02) Ц=157,90/1,18*1,02*1,07	шт	1	146,04		146,04		146,04	
9	прайс	ВА47-29- 1Р-С 20А (67,01/1,18*1,07*1,02)	шт	3	61,98		185,94		185,94	
10	прайс	АВДТ32/2р/С20/0,3(607,59/1,18*1,07*1,02)	шт	1	561,97		561,97		561,97	
11	прайс	Шина нулевая N. PE 14/1(71,51/1,18*1,07*1,02)	шт	2	66,14		132,28		132,28	
12	прайс	Изолятор на DIN-рейку для нулевой шины 14/1(10,49/1,18*1,07*1,02)	шт	2	9,70		19,40		19,40	

Раздел 3. Щит этажный (щит поз. ЩЭ на 2 абонента) x 2 комплекта

13	ТЕРм08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	66,88			ТЕРм08-03-573-04		2,37 0,29
		ЗП			21,97		21,97	16	351,52	
		ЭМ			41,69		41,69	5,1	212,62	
		в т.ч. ЗПМ			2,95		2,95	16	47,20	
		МР			3,22		3,22	5,43	17,48	
		НР от ФОТ	%	95			23,67	81=95*0.85	322,96	
		СП от ФОТ	%	65			16,20	52=65*0.8	207,33	
		Всего по позиции					106,75		1 111,91	
14	прайс	ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 (1877,73/1,18*1,07*1,02)	шт	1	1 736,74		1 736,74		1 736,74	
15	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	8	10,78			ТЕРм08-03-575-01		8,96
		ЗП			10,38		83,04	16	1 328,64	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			0,40		3,20	10,53	33,70	
		НР от ФОТ	%	95			78,89	81=95*0.85	1 076,20	
		СП от ФОТ	%	65			53,98	52=65*0.8	690,89	
		Всего по позиции					219,11		3 129,43	

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	прайс	Авт. выкл. ВА47-29 -2P -C20A (134,06/1,18*1,07*1,02)	шт	8	123,99		991,92		991,92	
17	прайс	Шина нулевая N. PE 14/1(71,51/1,18*1,07*1,02)	шт	2	66,14		132,28		132,28	
18	прайс	Изолятор на DIN-рейку для нулевой шины 14/1(10,49/1,18*1,07*1,02)	шт	2	9,70		19,40		19,40	

Раздел 4. Осветительное электрооборудование

19	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			ТЕРм08-03-593-06		2,83 0,04
		ЗП			654,83		26,19	16	419,04	
		ЭМ			201,43		8,06	6,49	52,31	
		в т.ч. ЗПМ			11,11		0,44	16	7,04	
		МР			563,77		22,55	3,24	73,06	
		НР от ФОТ	%	95			25,30	81=95*0.85	345,12	
		СП от ФОТ	%	65			17,31	52=65*0.8	221,56	
		Всего по позиции					99,41		1 111,09	
20	ком.предложение	Светильник светодиодный ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 (570,00/1,18*1,07*1,02)	шт	4	527,20		2 108,80		2 108,80	
21	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			ТЕРм08-03-591-01		1,26
		ЗП			292,93		11,72	16	187,52	
		ЭМ			13,19		0,53	5,85	3,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,02	16	0,32	
		МР			118,76		4,75	2,33	11,07	
		НР от ФОТ	%	95			11,15	81=95*0.85	152,15	
		СП от ФОТ	%	65			7,63	52=65*0.8	97,68	
		Всего по позиции					35,78		451,52	
22	ком.предложение	Выключатель одноклавишный откр. установкм Октава (35,55/1,18*1,07*1,02)	шт	4	32,88		131,52		131,52	
23	ком.предложение	Коробка распаячная (11,4/1,18*1,07*1,02)	шт	6	10,54		63,24		63,24	

Раздел 5. Провода и кабели


24	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,97	277,06			ТЕРм08-02-412-02		6,54 0,02
		ЗП			59,24	44,38	57,46	16	919,36	
		ЭМ			4,20	3,87	4,07	6,48	6,68	26,37
		в т.ч. ЗПМ			0,24	0,25	0,23	16	3,68	
		МР			213,62	14,38	207,22	2,44	4,86	505,62
		НР от ФОТ	%	95			54,81	81=95*0.85	747,66	
		СП от ФОТ	%	65			37,50	52=65*0.8	479,98	
		Всего по позиции					361,06		2 678,99	1811,37
25	каталог 2-2015	Кабель силовой с медными жилами сечением 5x10 мм «в. ВВГнг LS (232,21/1,18*1,07*1,02)	м	12	214,77		2 577,24		2 577,24	

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	каталог 2-2015	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. ВВГнг LS 3х1,5(26,0/1,18*1,07*1,02) П=26,0/1,18*1,02*1,07	м	35	24,05		841,75		841,75	
27	каталог 2-2015	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. ВВГнг LS 3х4 (61,41/1,18*1,07*1,02)	м	50	56,80		2 840,00		2 840,00	
28	ТЕР46-03-014-50	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	100 отверстий	0,02	613,33			ТЕР46-03-014-50		0,4
		ЗП			157,97		3,16	16	50,56	
		ЭМ			455,36		9,11	5,5	50,11	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	3,13	84=110*(0.9*0.85)	42,47	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,88	48=70*(0.85*0.8)	24,27	
		Всего по позиции					17,28		167,41	
29	ТЕР46-03-014-06	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	100 отверстий	0,02	534,39			ТЕР46-03-014-06		0,35
		ЗП			139,08		2,78	16	44,48	
		ЭМ			395,31		7,91	5,5	43,51	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,75	84=110*(0.9*0.85)	37,36	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85*0.8)	21,35	
		Всего по позиции					15,09		146,70	
30	ТЕР46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,2	214,64			ТЕР46-03-014-45		1,51
		ЗП			60,33		12,07	16	193,12	
		ЭМ			154,31		30,86	5,5	169,73	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	11,95	84=110*(0.9*0.85)	162,22	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	7,18	48=70*(0.85*0.8)	92,70	
		Всего по позиции					62,06		617,77	
31	ТЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,2	190,28			ТЕР46-03-014-01		1,37
		ЗП			54,51		10,90	16	174,40	
		ЭМ			135,77		27,16	5,5	149,38	
		в т.ч. ЗПМ						16		

Исполнитель: _____
 Щетка Т.В. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	10,79	84=110*(0.9*0.85)	146,50	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	6,49	48=70*(0.85*0.8)	83,71	
		Всего по позиции					55,34		553,99	
32	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,7	212,02			ТЕРм08-10-010-01		10,64
		ЗП			130,42	0,94	85,82	16	1 373,12	
		ЭМ			63,24	0,9	39,84	5,5	219,12	
		в т.ч. ЗПМ				0,94		16		
		НР			18,36	0		10		
		НР от ФОТ	%	95			81,53	81=95*0.85	1 112,23	
		СП от ФОТ	%	65			55,78	52=65*0.8	714,02	
		Всего по позиции					262,97		3 418,49	5475,42
33	прайс	Трубы гибкие гофрированная 25 (10,76/1,18*1,07*1,02) Ц=10,76/1,18*1,02*1,07	м	50	9,95		497,50		497,50	
34	прайс	Трубы гибкие гофрированная 20 (8,17/1,18*1,07*1,02) Ц=8,17/1,18*1,02*1,07	м	20	7,56		151,20		151,20	
35	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	90	3,25		292,50		292,50	
36	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,12	234,99			ТЕРм08-02-409-01		2,28 0,01
		ЗП			167,36		20,08	16	321,28	
		ЭМ			42,94		5,15	5,98	30,80	
		в т.ч. ЗПМ			1,14		0,14	16	2,24	
		НР			24,69		2,97	6,76	20,08	
		НР от ФОТ	%	95			19,21	81=95*0.85	262,05	
		СП от ФОТ	%	65			13,14	52=65*0.8	168,23	
		Всего по позиции					60,55		802,44	
37	каталог 2-2015	Труба гладкая жёсткая ПВХ . д.25 мм РЗ-Ц-Х (28,44/1,18*1,07*1,02) Ц=28,44/1,18*1,02*1,07	м.п.	12	26,30		315,60		315,60	
38	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,08	354,48			ТЕРм08-02-409-02		2,2 0,02
		ЗП			241,90		19,35	16	309,60	
		ЭМ			79,33		6,35	6,25	39,69	
		в т.ч. ЗПМ			3,28		0,26	16	4,16	
		НР			33,25		2,66	7,69	20,46	
		НР от ФОТ	%	95			18,63	81=95*0.85	254,15	
		СП от ФОТ	%	65			12,75	52=65*0.8	163,16	
		Всего по позиции					59,74		787,06	
39	каталог 2-2015	Труба гладкая жёсткая ПВХ . д.40 мм РЗ-Ц-Х (28,44/1,18*1,07*1,02) Ц=28,44/1,18*1,02*1,07	м.п.	8	26,30		210,40		210,40	
40	ТЕР46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0.2 м2	1 м3 заделки	0,022	2 227,35			ТЕР46-03-017-04		1,34
		ЗП			461,99		10,16	16	162,56	
		ЭМ			26,34		0,58	9,24	5,36	

Исполнитель: 
 Шелка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 739,02		38,26	5,15	197,04	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	10,06	84=110*(0.9*0.85)	136,55	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	6,05	48=70*(0.85*0.8)	78,03	
		Всего по позиции					65,11		579,54	
41	ТЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,022	1 560,62			ТЕР46-03-017-02		0,98
		ЗП			337,63		7,43	16	118,88	
		ЭМ			15,27		0,34	9,1	3,09	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 207,72		26,56	5,55	147,41	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	7,36	84=110*(0.9*0.85)	99,86	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,42	48=70*(0.85*0.8)	57,06	
		Всего по позиции					46,11		426,30	
42	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0144	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		2,22
		ЗП			1 122,66		16,17	16	258,72	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	11,64	61=80*(0.9*0.85)	157,82	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	6,19	31=45*(0.85*0.8)	80,20	
		Всего по позиции					34,00		496,74	
43	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (длина 3,5=1 шт.)	10 шт.	0,3	151,44			ТЕРм08-02-471-04		2,49 0,04
		ЗП			72,87		21,86	16	349,76	
		ЭМ			47,63		14,29	6,17	88,17	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		0,53	16	8,48	
		МР			30,94		9,28	4,93	45,75	
		НР от ФОТ	%	95			21,27	81=95*0.85	290,17	
		СП от ФОТ	%	65			14,55	52=65*0.8	186,28	
		Всего по позиции					81,25		960,13	
44	ТССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (1,58кг*3,5м*3шт)	т	0,01659	29 697,30		492,68		492,68	
45	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,35	263,16			ТЕРм08-02-472-02		5,81 0,08
		ЗП			145,91		51,07	16	817,12	
		ЭМ			67,87		23,75	6,24	148,20	
		в т.ч. ЗПМ			2,78		0,97	16	15,52	
		МР			49,38		17,29	5,23	90,43	
		НР от ФОТ	%	95			49,44	81=95*0.85	674,44	
		СП от ФОТ	%	65			33,83	52=65*0.8	432,97	
		Всего по позиции					175,38		2 163,16	

Итого: 814,95
 Щетка Т.В. 2 163,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	каталог 2-2015	Сталь полосовая, размером 4х40 мм (2,42кг*35м) $1,26 \text{ м} \times 35 \text{ м} = 44,1 \text{ м}^2$ $\Pi=33400/1,18*1,02*1,07$	т	0,0441 0,0847	30 892,17		2 616,57		2 616,57	147366
47	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0144	681,37			ТЕР01-02- 061-02		1,4
		ЗП			681,37		9,81	16	156,96	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	7,06	61=80*(0.9* 0.85)	95,75	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	3,75	31=45*(0.85 *0.8)	48,66	
		Всего по позиции					20,62		301,37	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									31 647,27	
Накладные расходы									7 421,30	
Сметная прибыль									4 689,58	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									3 289,81	
Итого Монтажные работы									40 468,34	
Итого									43 758,15	42 104,55
В том числе:										
Материалы									21 085,41	
Машины и механизмы									1 454,50	
ФОТ									9 243,52	
Накладные расходы									7 421,30	
Сметная прибыль									4 689,58	
НДС 18%									7 876,47	4578,82
ВСЕГО по смете									51 634,62	49 683,37

Составил: инженер СКР ГУ ТО "Сервис" И.А. Князева Князева И.А.Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис" И.В. Елизаров Елизаров И.В.

Муниципальное учреждение Губинской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»
26.11.2015 г.

Согласовано в сумме 49 683 руб 37 коп
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щетка Т.В.
Щетка Т.В.