

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Фонда капитального ремонта ТО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД г. Тула
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)



К.К.Лопухов
20__ г.

дополнительные работы ремонт внешнего фасада МКД по адресу : г. Тула пер. Садовый 9г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

287,970 тыс. руб.
93,950 тыс. руб.
697,890 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ФАСАД										
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	5,63	166,36			ТЕР46-02-009-02		128,48
		ЗП			166,36		936,61	16	14 985,76	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	927,24	84=110*(0.9*0.85)	12 588,04	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	561,97	48=70*(0.85*0.8)	7 193,16	
		Всего по позиции					2 425,82		34 766,96	
2	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,63	1 788,10			ТЕР15-02-001-01		399,05 15,65
		ЗП			637,21		3 587,49	16	57 399,84	
		ЭМ			57,64		324,51	10,22	3 316,49	
		в т.ч. ЗПМ			23,16		130,39	16	2 086,24	
		МР			1 093,25		6 155,00	4,49	27 635,95	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	3 531,99	80=105*(0.9*0.85)	47 588,86	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	1 747,40	37=55*(0.85*0.8)	22 009,85	
		Всего по позиции					15 346,39		157 950,99	

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТСЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-10,64	2 596,31		-27 624,74		-27 624,74	
	катал 2 кв. 2015	Штукатурка фасадная	кг	3097,5	8,84		27 381,90		27 381,90	
4	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	5,63	317,30			ТЕРр62-27-1		135,4
		ЗП			191,68		1 079,16	16	17 266,56	
		ЭМ			0,60		3,38	9,33	31,54	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			125,02	0		4,6		
		НР от ФОТ	%	80			863,33	68=80*0.85	11 741,26	
		СП от ФОТ	%	50			539,58	40=50*0.8	6 906,62	
		Всего по позиции					2 485,45		35 945,98	
5	Катал 2 кв. 2015 стр 31	Шпаклевка фасадная " Старатели 369,8/20/1,18*1,02*1,07 Ц=369,8/20/1,18*1,02*1,07	кг	112,6	17,10		1 925,46		1 925,46	
6	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,1296	1 098,62			ТЕР09-04-002-01		4,6 0,34
		ЗП			290,04		37,59	16	601,44	
		ЭМ			640,18		82,97	4,48	371,71	
		в т.ч. ЗПМ			35,00		4,54	16	72,64	
		МР			168,40		21,82	6,23	135,94	
	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т					6,23		
	101-9911	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т					6,23		
		НР от ФОТ	%	48,2		0,9	18,12	37=48,2*(0.9*0.85)	249,41	
		СП от ФОТ	%	27,74		0,85	10,11	19=27,74*(0.85*0.8)	128,08	
		Всего по позиции					170,61		1 486,58	
7	Прайс	Профлист НС44Р 0,7х1000	м2	12,96	317,63		4 116,48		4 116,48	
8	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	24,77	24,19			ТСЦП311-01-146-1		14,37
		ЗП			3,88		96,11	16	1 537,76	
		ЭМ			20,31		503,08	7,07	3 556,78	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			96,11	59=100*(0,85*0,69)	907,28	
		СП от ФОТ	%	60			57,67	48=60*0.8	738,12	
		Всего по позиции					752,97		6 739,94	
9	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	24,77	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		306,16	4,42	1 353,23	
		в т.ч. ЗПМ								

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					306,16		1 353,23	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									133 992,10	
Накладные расходы									73 074,85	
Сметная прибыль									36 975,83	
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									238 243,68	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									5 799,10	
Итого									244 042,78	
В том числе:										
Материалы									33 570,99	
Машины и механизмы									8 629,75	
ФОТ									93 950,24	
Накладные расходы									73 074,85	
Сметная прибыль									36 975,83	
НДС 18%									43 927,70	
ВСЕГО по смете									287 970,48	

Составил: инженер-сметчик ГУ ТО "Сервис"

(тел.:)

Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис"

Елизаров И. В. (тел.:)



Согласовано в сумме 287 970,48 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.
 Матвеева Т.Е.