

«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРЕШЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Перевод
«___» _____ 20__ г.

Капитальный ремонт МКД г.Тула
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт электроснабжения дома по адресу : г Тула ул. Циолковского , 12 (дополнительные работы),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: **26,913 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **1,132 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **8,020 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Электротехнические работы , оборудование и материалы										
1	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			ТЕРм08-02-472-02		4,98
		ЗП			145,91		43,77	16	700,32	0,07
		ЭМ			67,87		20,36	6,24	127,05	
		в т.ч. ЗПМ			2,78		0,83	16	13,28	
		МР			49,38		14,82	5,23	77,51	
		НР от ФОТ	%	95			42,37	81=95*0.85	578,02	
		СП от ФОТ	%	65			28,99	52=65*0.8	371,07	
		Всего по позиции					150,31		1 853,97	
2	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,03768	30 844,80		1 162,23		1 162,23	
3	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,18	193,57			ТЕРм08-02-403-03		2,97
		ЗП			145,04		26,11	16	417,76	
		ЭМ			3,87		0,70	6,68	4,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,05	16	0,80	
		МР			44,66		8,03	4,4	35,33	
		НР от ФОТ	%	95			24,85	81=95*0.85	339,03	
		СП от ФОТ	%	65			17,00	52=65*0.8	217,65	
		Всего по позиции					76,69		1 014,45	
4	Счет	ПВ-1 1х10 Ц=49,92*1,07*1,02	м	18	54,48		980,64		980,64	
5	Договор	Разработка однолинейных схем Ц=21000/1,18	шт.	1	17 796,61		17 796,61		17 796,61	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									21 302,13	



Генеральный директор Фонда капитального ремонта ТО

К. Лопухов

20__ г.

№ 11986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									917,05	
Сметная прибыль									588,72	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									980,64	
Итого Монтажные работы									4 030,65	
Итого Оборудование									17 796,61	
Итого									22 807,90	
В том числе:										
Материалы									2 255,71	
Машины и механизмы									131,73	
ФОТ									1 132,16	
Оборудование									17 796,61	
Накладные расходы									917,05	
Сметная прибыль									588,72	
НДС 18%									4 105,42	
ВСЕГО по смете									26 913,32	

Составил: инженер-сметчик ГУ ТО "Сервис" _____ (тел.: _____)

Проверил: старший инженер службы капитального ремонта ГУ ТО "Сервис" _____ Елизаров И. В. (тел.: _____)

