

< 42 * 3 * 63 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 132 152.92 руб.

ПК РИК (вер.1.3.1) 01) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 132 152.92 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ / _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ / _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 22, дополнительные работы

Сметная стоимость: **132152.92** руб.

монтажных работ: **78010** руб.

Нормативная трудоемкость: **158.3** чел.ч

Сметная заработная плата: **22821** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	✓ 0.2	46.96						
		Зарплата рабочих			46.07			9	16.5	152	
		Эксплуатация машин			0.89				8.78	2	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38			8	16.5	1	
		Накладные расходы	%		85				72	110	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			6	52	80	
		Затраты труда	чел-ч	6.32							1.264
								22			344 ✓ 1.264

2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	✓ 0.06	42.57						
		Зарплата рабочих			42.57			3	16.5	42	
		Накладные расходы	%		85			3	72	30	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			2	52	22	
		Затраты труда	чел-ч	5.84							0.35
								8			94 ✓ 0.3504

3.	Ц08-10-010-01	Демонтаж труб гофрированных для защиты	100 м	✓ 0.4	212.02						
	(МДС 81-37.2004	проводов и кабелей									
	п. 3.2.1.)										
		Зарплата рабочих			130.42	0.3		16	16.5	258	
		Эксплуатация машин			63.24	0.3		8	3.09	23	
		Материальные ресурсы			18.36				9.21		
		Накладные расходы	%		95				81	209	

Исполнитель: 15
Директор: [подпись]

1678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		10		52		134
Затраты труда			чел-ч	4.56							1.824
							49				625
											1.824
4. Е67-2-5				0.95	139.96						
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 100 м труб											
Диаметром до 25 мм											
Зарплата рабочих					128.49		122		16.5		2 014
Эксплуатация машин					3.86		4		6.23		23
в т.ч. зарплата машинистов					0.88		1		16.5		14
Материальные ресурсы					7.61		7		3.75		27
Накладные расходы			%		85		105		72		1 460
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		80		52		1 055
Затраты труда			чел-ч	16.84							16
5. Е67-4-1				0.31	42.57						
Демонтаж распреечных коробок			100 шт.								
Зарплата рабочих					42.57		13		16.5		218
Накладные расходы			%		85		11		72		157
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		8		52		113
Затраты труда			чел-ч	5.84							1.81
							32				488
											1.8104
6. Ц08-03-572-07				1	572.62						
Блок управления шкафного исполнения или			1 шт.								
распределительный пункт (шкаф),											
устанавливаемый на полу, высота и ширина до											
1700х1100 мм											
Зарплата рабочих					43.20		43		16.5		713
Эксплуатация машин					87.67		88		5.92		519
в т.ч. зарплата машинистов					5.17		5		16.5		85
Материальные ресурсы					441.75		442		3.27		1 445
Накладные расходы			%		95		46		81		646
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		31		52		415
Затраты труда			чел-ч	4.66							4.66
							650				3 737
											4.66
7. С цена.			шт	1	12 320.98		12 321	С цена.	1		12 321
Корпус металлический ЦМП-16.8.4-0 74 У2 IP54											
ИЭК УКМ40-1684-54 (14253,68/1,18*1,02)											
8. С цена.			шт	1	546.38		546	С цена.	1		546
Панель монтаж. для ЦМП-1664 300х545 оцинк.											
ИЭК УКМ40-PM-300х545 (632,09/1,18*1,02)											
9. С цена.			шт	1	463.79		464	С цена.	1		464
Угол верт. 1560 для ЦМП-16ХХ оцинк. ИЭК											
УКМ40-U-1560х (536,54/1,18*1,02)											
10. С цена.			шт	2	692.52		1 385	С цена.	1		1 385
Панель монтаж. для ЦМП-1664 500х545 оцинк.											
ИЭК УКМ40-PM-500х545 (801,15/1,18*1,02)											
11. С цена.			шт	1	2 641.68		2 642	С цена.	1		2 642
Набор шин N и PE к ПР (габ. 4) ИЭК УКМ10-NP-04											
(3056,06/1,18*1,02)											
12. С цена.			шт	2	26.78		54	С цена.	1		54
Изолятор SM 25 силовой ИЭК УИС11-25-06											
(30,98/1,18*1,02)											

Исполнитель:

Архипов В.Г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2.41	212.02			Ц08-10-010-01	16.5	5 186	
		Зарплата рабочих			130.42			314	3.09	471	
		Эксплуатация машин			63.24			152	9.21	408	
		Материальные ресурсы			18.36			298	81	4 201	
		Накладные расходы	%		95			204	52	2 697	36.63
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						
		Затраты труда	чел-ч	15.2							
28.	С прайс.	Труба гофрированная диам. 20 мм (8,5/1,18*1,02)	м	241				1 013		12 962	36.632
29.	С цена.	Держатель для труб 20 мм (1,6/1,18*1,02)	шт	344	1.38			Ц08-03-591-01	7.35	1 771	
30.	Ц08-03-591-01	Выключатель однополюсный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	424.88				1	475	
		Зарплата рабочих			292.93			6	16.5	97	
		Эксплуатация машин			13.19				4.54	1	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38			2	16.5	5	
		Материальные ресурсы			118.76			6	2.19	79	
		Накладные расходы	%		95			4	81	50	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52		0.632
		Затраты труда	чел-ч	31.6				18		232	0.632
31.	С509-1441	Выключатель однополюсный для открытой проводки	шт.	1	7.29			7 [цена]	38.22	38	
32.	С цена.	Выключатель 1-кл. ОП IP44 A14-100 (67,22/1,18*1,02)	шт	1	58.11			58 С цена.	1	58	
33.	Ц08-03-591-06	Переключатель неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	420.44			Ц08-03-591-06			
		Зарплата рабочих			288.58			12	16.5	190	
		Эксплуатация машин			13.19			1	4.54	2	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38			5	16.5	10	
		Материальные ресурсы			118.67			11	2.18	81	
		Накладные расходы	%		95			8	81	154	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52	99	
		Затраты труда	чел-ч	31.13				36		456	1.245
34.	С цена.	Переключатель 1-кл. ОП Оптима 10А А610-385 (в компл. с монтажной пластиной) бел. Кунцево 8002 (32,51/1,18*1,02)	шт	4	28.10			112 С цена.	1	112	
35.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.34	1 420.03			Ц08-03-593-06			
		Зарплата рабочих			654.83				16.5	3 674	

Исполнитель:

16.5

3 674

Архитектор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			201.43		68		5.71	391	
		Материальные ресурсы			11.11		4		16.5	62	
		Накладные расходы	%		563.77		192		3.04	583	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		216		81	3 026	
		Затраты труда	чел-ч	70.64			148		52	1 943	24.02
							846			9 616	24.018
36. С цена.	Светильник НПП 1301 бел. круг 60Вт IP54 ИЭК LNPR0-1301-1-060-K01 (325,91/1,18*1,02)		шт	✓ 34	281.72		9 578	С цена.	1	9 578	✓
37. С цена.	Лампа светодиодная LED 10Вт A60 классик/алюм. E27 4500К Экономка Космос Eco_LED10wA60E2745 (151,09/1,18*1,02)		шт	✓ 34	130.60		4 440	С цена.	1	4 440	✓
38. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	✓ 2.41	65.63	Ц08-02- 412-02					
	Зарплата рабочих				47.38		114		16.5	1 884	
	Эксплуатация машин				3.87		9		6.1	57	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25		1		16.5	10	
	Материальные ресурсы		%		14.38		35		4.71	163	
	Накладные расходы		%		95		109		81	1 534	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		75		52	985	
	Затраты труда		чел-ч	5.39							12.99
							342			4 623	12.99
39. Ц08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг		100 м	✓ 0.09	748.32	Ц08-02- 146-01					
	Зарплата рабочих				105.72		10		16.5	157	
	Эксплуатация машин				579.00		52		4.73	246	
	в т.ч. зарплата машинистов				49.34		4		16.5	73	
	Материальные ресурсы		%		63.60		6		4.78	27	
	Накладные расходы		%		95		13		81	186	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		9		52	120	
	Затраты труда		чел-ч	11.76							1.058
							89			737	1.0584
40. С кат. 4-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (27.72/1,18*1,02)		м	✓ 250		[цена]			23.96	5 990	✓
41. Ц08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 -отключение индивидуальных приборов учета		100 шт.	✓ 0.96	95.37	Ц08-02- 144-02					
	Зарплата рабочих				93.50		27		16.5	444	
	Материальные ресурсы		%		1.87		26		16.5	360	
	Накладные расходы		%		95		18		81	231	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65						2.995
	Затраты труда		чел-ч	3.12							
<div>Исполнитель: </div>											

Исполнитель:

Аджипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

70 1 035 2.9952

42. Ц08-02-144-02

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм² - присоединение индивидуальных приборов учета

100 шт.

✓ 0.96

95.37

Ц08-02-144-02

Зарплата рабочих

93.50

90

16.5

1 481

Материальные ресурсы

1.87

2

16.5

30

Накладные расходы

95

86

81

1 200

Плановые накопления / Сметная прибыль

65

58

52

770

Затраты труда

чел-ч

10.4

9.984

236

3 481 9.984

43. Ц08-02-472-07

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм²

100 м

✓ 0.2

348.48

Ц08-02-472-07

Зарплата рабочих

187.23

37

16.5

618

Эксплуатация машин

75.54

15

5.43

82

в т.ч. зарплата машинистов

3.16

1

16.5

10

Материальные ресурсы

85.71

17

3.91

67

Накладные расходы

95

36

81

509

Плановые накопления / Сметная прибыль

65

25

52

327

Затраты труда

чел-ч

21.3

4.26

131

1 602 4.26

44. С101-4686

Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп

т

✓ 0.0392

[цена]

28

1 121

4.26

45. Ц08-02-471-04

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

10 шт.

✓ 0.3

151.44

Ц08-02-471-04

Зарплата рабочих

72.87

22

16.5

361

Эксплуатация машин

47.63

14

5.29

76

в т.ч. зарплата машинистов

1.77

1

16.5

9

Материальные ресурсы

30.94

9

4.5

42

Накладные расходы

95

22

81

300

Плановые накопления / Сметная прибыль

65

15

52

192

Затраты труда

чел-ч

8.29

2.487

82

970 2.487

46. С101-1614

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм

т

✓ 0.01422

5 013.56

71 [цена]

25

361

2.487

47. Ц08-02-472-10

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм² открыто по строительным основаниям

100 м

✓ 0.21

524.94

Ц08-02-472-10

Зарплата рабочих

282.69

59

16.5

980

Эксплуатация машин

30.76

6

4.11

27

в т.ч. зарплата машинистов

0.38

1

16.5

1

Материальные ресурсы

211.49

44

1.82

81

Накладные расходы

95

56

81

795

2.487

Исполнитель:

Архипова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС							8 878.50			20 158.92	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				18			58 203.50			132 152.92	✓

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:
Арухнов И.Т.

Согласовано в сумме 132 152,92
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

3.04.2016г

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве