

< 102 * 19 * 7 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 145 776.02 руб.

ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 145 776.02 руб.

Форма 4а

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Стройка: Тульская область, г.Кимовск, ул.Крылова, д.3

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г.Кимовск, ул.Крылова, д.3

дополнительно

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **145.776** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.207** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **28.040** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриклов, желобов, отливов, свесов и т.п.(примыканий)	100 м труб и покрытий	0.614	66.54			E58-3-1			
		Объем: -28+89.4									
		Зарплата рабочих			66.34		41		16.7	685	
		Эксплуатация машин			0.20				3.3		
	c509-9900	Строительный мусор	т	0.07368							
		Накладные расходы	%		83		34		71	486	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		27		52	356	
		Затраты труда	чел-ч	9.1							5.587
							102			1 527	5.5874

Исполнитель:
Валерия
Кононова

СЛ/ИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусоев(устройство контробрешетки из бруса 50*50мм)	Древесины в конструкциях	0.905	2 589.99			E10-01-010-01			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4 = 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			176.40	1.15	184		16.7	3 073	
		Эксплуатация машин			24.21	1.25	27		9.63	260	
		Материальные ресурсы			2 389.38		2 162		3.2	6 918	
		Накладные расходы	%	*	106		195		90	2 766	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		99		43	1 321	
		Затраты труда	чел-ч		25.875						23.42

3. С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II	M3	-0,1086	1 631,01	-177 [цена]	6 401,13	14 338 -695	2 667 23.417
--------------	---	----	---------	----------	-------------	----------	-------------	--------------

сорта	Объем: (0.905)*(-0.12)	сорта
4. С102-0077	Доски необработанные хвойных пород длиной 4-6,5 м, сеч. 100*100	сорта

№	Сорт	Объем: (0.905)*(-0.01)	МЗ	904.22	-8 [цена]	3 116.39	-28
1	Деревянные хвойные 32-40 мм, III сорта	Объем: (0.905)*(-0.01)	МЗ	904.22	-8 [цена]	3 116.39	-28

Э. С. 102-0028					- 1 810 [цена]	6 579,15	- 5 537
Вруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,84165	2 150,05				

Объем: (0.905)*(-0.93)					
6. С. Каталог Зв.	Бруски обрезные сечением 50 мм Ц=8000/1,18*1,02	м3	0.905	6 915.25	6 258
	(стр.53)				

Исполнитель: *Попов* 49.04 2

< 102 * 19 * 7 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

пк рнк (сер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

8. С. Каталог 2кв (стр.90)

Сенеж Огнебио Проф

кг 147.10644

1 505

1580/23

59.38

8 735

18 322 49 038

Объем: 125,766+0.3*891.74*1.02

9. E58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок
обрезных 32*150мм с шагом 350мм под кровлю
из профнастила

100 м2

3.0842

E58-12-4

422

16.7

7 047

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

136.79

7.20

1.01

1 305.87

83

65

18.41

5 101

31 299

56.78

3 879

5 282.55

14 663

10. C102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III
сорта

м3

-2.77578

1 397.50

6 962

6 401.13

Объем: (3.0842)*(-0.9)

11. C102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3

4.4835

1 552.84

6 962

6 401.13

Объем: 308.42/0.35*0.15*0.032*1.06

12. E58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш
смена стропильных ног из брусьев

100 м

0.09

7 758.35

E58-5-3

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

1 196.22

21.25

6 540.88

83

65

150.09

108

2

589

90

70

71

52

1 804

19

1 690

1 281

938

13.51

5 732

13 508

13. E58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш
смена стропильных ног из досок

100 м

0.07

2 872.94

E58-5-4

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

1 062.00

12.31

1 798.63

83

0.03948

74

1

126

16.7

9.85

3.94

1 236

10

493

878

61

Исполнитель:

Кононов

Кононов

3

< 102 * 19 * 7 >												ПК РИК (вер.1.3 160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

14. E10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса (стойки-2,2м)	1 м3	0.0396	2 589.99	E10-01-010-01	310	3 260	9 3275
-------------------	--	------	--------	----------	---------------	-----	-------	--------

Объем: 0.12*0.15*2.2

Начисления: H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8, H48= 0
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

15. E10-01-010-01	Установка элементов каркаса (стойки-2,2м)	1 м3	0.0396	2 589.99	E10-01-010-01	16	243	0 7128
-------------------	---	------	--------	----------	---------------	----	-----	--------

Объем: 0.12*0.15*2.2

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

16. E10-01-052-02	Устройство лестниц (лестница из доски 150х32)-1шт	1 м2	1.08	516.90	E10-01-052-02	116	627	1 0247
-------------------	---	------	------	--------	---------------	-----	-----	--------

Объем: 7.2*0.15

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

16. E10-01-052-02	Устройство лестниц (лестница из доски 150х32)-1шт	1 м2	1.08	516.90	E10-01-052-02	116	627	1 0247
-------------------	---	------	------	--------	---------------	-----	-----	--------

Исполнитель:
Получатель:
Кононов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< 102 * 19 * 7 >											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 12, 13; %=90 - по стр. 2, 14-16, 18; %=77 - по стр. 7)							1 234			17 602	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 12, 13; %=43 - по стр. 2, 14-16, 18; %=48 - по стр. 7)							837			11 183	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							26 723			111 624	36.72
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							367			5 382	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22)							249			3 549	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22)							222			2 984	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							838			11 915	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							27 561			123 539	
Материалы							22 820			57 595	
Оплата труда рабочих							1 670			27 890	
Эксплуатация машин							529			2 736	
в т. ч. оплата труда механизаторов							9			150	
Накладные расходы							1 483			21 151	
Сметная прибыль							1 059			14 167	
НДС							4 960.98			22 237.02	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС							32 521.98			145 776.02	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

наказано в сумме 145 776,02
поверку объемов работ и стоимость
аттестатов осуществляет заказчик
22.08.2006

Исполнитель:
Кононова