

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 18 357.33 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 18 357.33 руб.

_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.

Пуско-наладочные работы: ул. Строительная, д. 14, мкр. Сокольники, г. Новомосковск, Тульская область

Сметная стоимость: **18.357** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.045** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **8.319** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэф. ф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэф. пере	Коэф. ф. пере	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих	%		14.60	0.8	11.68		16.7	195.06	
		Накладные расходы	%		65		7.59		55	107.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		4.67		32	62.42	
		Затраты труда	чел-ч	0.976			23.94			364.76	0.976
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1	155.13			Ц101-11-011-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих	%		155.13	0.8	50.88		16.7	849.70	
		Накладные расходы	%		65		33.07		55	467.34	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		20.35		32	271.90	
		Затраты труда	чел-ч	10.368							4.2508

Исполнитель:
Архипова И.И.

8688

						104.30	1 588.94	4 250
3.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 ТОКОПРОМЕР	✓ 22	14.60	Ц101-11-013-01		88
		Начисления: $H5 = 0.8$, $H48 = 0.8$						
		Зарплата рабочих					4 291.23	
		Накладные расходы	%		16.7		2 360.18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		1 373.19	
		Затраты труда	чел-ч	0.976	40			21.472
						526.76	8 024.60	21.47
4.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓ 22	3.83	Ц101-11-028-01		2
		Начисления: $H5 = 0.8$, $H48 = 0.8$						
		Зарплата рабочих					1 124.24	
		Накладные расходы	%		16.7		618.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		359.76	
		Затраты труда	чел-ч	0.256	40			5.632
						138.01	2 102.33	5.632
5.	Ц101-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	✓ 18	11.94	Ц101-03-001-01		
		Начисления: $H5 = 0.4$, $H48 = 0.4$						
		Зарплата рабочих					1 436.87	
		Накладные расходы	%		11.94		790.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		459.80	
		Затраты труда	чел-ч	0.544	40			9.792
						176.39	2 686.95	9.792
6.	Ц101-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	✓ 4	15.80	Ц101-03-002-04		
		Начисления: $H5 = 0.4$, $H48 = 0.4$						
		Зарплата рабочих					422.18	

Исполнитель:
Архипова И.Г.
16.7

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
чел-ч

16.43
10.11
51.82

55 232.20
32 135.10
789.48 2.88 2.88

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Оплата труда рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

18

8 319.28 45.00
288
8 319.28 45.00
288
4 575.61
2 662.17
15 557.06
15 557.06
8 319.28
4 575.61
2 662.17
2 800.27
18 357.33

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 18357.33
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.09.2016

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»