

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 412 512.66 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 412 512.66 руб.

« » / / 20 г.

« » / / 20 г.

« » / / 20 г.

« » / / 20 г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Тульская область, город Кимовск, улица Ленина, дом 1

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 412.513 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.505 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 66.968 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон)" с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи-циенты пересче-та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов											
		Зарплата рабочих	100 м2	1.6984	146.55		197	E46-04-008-04	16.7	3 290	
		Эксплуатация машин			115.91		52		3.08	160	
		Накладные расходы	%		30.64		195		84	2 764	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		118		48	1 579	
		Затраты труда	чел-ч	15.9	60						27.00456
											7 793 27.00456
2. E58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.											
		Зарплата рабочих	100 м труб и покрытий	0.58	66.54		38	E58-3-1	16.7	635	
		Эксплуатация машин			66.34		32		3.3	451	
		Накладные расходы	%		0.20		25		71	330	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83				52		5.278
		Затраты труда	чел-ч	9.1	65						5.278
											1 416 5.278
3. E58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами											
		Зарплата рабочих	100 м2 кровли	1.6984	147.03		191	E58-1-1		3 190	
					112.64						

Исполнитель:

Конюхова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			34.39		58	5.77	335		
		Накладные расходы	%		5.81		10	16.7	167		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		167	71	2 383		
		Затраты труда	чел-ч	15.16	65		131	52	1 746		
							<b>547</b>		<b>7 654</b>	<b>25.74774</b>	<b>4</b>
4. E58-13-1		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	1.6984	1 088.55			E58-13-1			
		Зарплата рабочих			33.85		57	16.7	952		
		Эксплуатация машин			3.61		6	10.36	62		
		Материальные ресурсы			1 051.09		1 785	3.39	6 051		
		Накладные расходы	%		83		47	71	676		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		37	52	495		
		Затраты труда	чел-ч	4.52					7.676768		
							<b>1 932</b>		<b>8 236</b>	<b>7.676768</b>	
5. C101-0852		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-195.316	8.91		-1 740	[цена]	30.12	-5 883	
6. Каталог 2 квартал 2016г., стр. 64)		Изоспан D (70м2) 1428,81/70/1.18*1.02=17,64	м2	195				[цена]	17.64	3 440	
7. E58-12-4		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю	100 м2	9.8494	1 449.86			E58-12-4			
		Зарплата рабочих			136.79		1 347	16.7	22 495		
		Эксплуатация машин			7.20		71	9.85	699		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		10	16.7	167		
		Материальные ресурсы			1 305.87		12 862	3.8	48 876		
		Накладные расходы	%		83		1 126	71	16 090		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		882	52	11 784		
		Затраты труда	чел-ч	18.41					181.32745		
							<b>16 288</b>		<b>99 944</b>	<b>181.3274</b>	<b>5</b>
8. C102-0025		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-8.8645	1 397.50		-12 388	[цена]	5 282.55	-46 827	
9. C102-0056		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (984,94)x15/35*1,05*0,032)	м3	14.183	1 552.84		22 024	[цена]	6 401.13	90 787	
10. E12-01-023-01		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2	1.6984	10 878.71			E12-01-023-01			
		Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда									
					310.94	1.15	607	16.7	10 137		
					91.91	1.25	195	7.24	1 412		
					9.97	1.25	21	16.7	351		
					10 475.86		17 792	3.2	56 934		
			%		108		678	92	9 649		
			%		55		345	44	4 615		
			цел-ч	44.3095							75.255255
							19 617		82 747	75.25525	5
11. C101-1998	Прокладки уплотнительные пенполиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м		-27.17	25.49		-693	[цена]	240.64		-6 538
12. C101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		-207	81.07		-16 781	[цена]	238.99		-49 471
13. С прайс.	Профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков. 379/1,18*1,02 = 327,61	м2		195.32				[цена]	327.61		63 989
14. C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм до объема: (конек 132*0,6+ендова 62*1,0+примыкания 28*0,4)*1,15*5,5/1000	т		0.35167	17 152.02		6 032	[цена]	39		14 055
15. E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 обрабатываемой поверхности		8.524	148.12						
					77.97	1.15	764	16.7	12 759		
					68.25	1.25	727	4.66	3 388		
					0.98	1.25	10	16.7	167		
					1.90		16	10.1	162		
			%		90		697	77	9 953		
			%		60		464	48	6 204		
			цел-ч	10.2005							86.949062
							2 668		32 466	86.94906	2
16. Каталог 2 кв. 2016 г. стр. 93)	Сенеж Огнебио Проф Ц=1580/25/1,18*1,02	кг		260.834				[цена]	54.63		14 249
17. E58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (150х32) Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы	100 м		0.228	2 872.94						
					1 062.00		242	16.7	4 041		
					12.31		3	9.85	30		
					1 798.63		410		1 603		

Исполнитель:  
Кононов





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 406			19 965	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					41			425	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					41			425	
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					40 727			349 587	
		Материалы					29 423			191 923	
		Оплата труда рабочих					3 959			66 116	
		Эксплуатация машин					1 253			6 915	
		в т. ч. оплата труда механизаторов					51			852	
		Накладные расходы					3 561			50 781	
		Сметная прибыль					2 531			33 852	
		НДС		18			7 330.86			62 925.66	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС					48 057.86			412 512.66	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 412 512.66 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
21.09.2016 г.

Исполнитель:  
Кононова