

409

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 74 445.02 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 74 445.02 руб.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА

/ 20__ г. Вруча

* 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Дополнительные работы)

Тульская область, город Кимовск, улица Бессолова, д.3

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 74.445 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.102 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 13.526 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0.331	66.54			E58-3-1			
		Зарплата рабочих			66.34		22		16.7	367	
		Эксплуатация машин			0.20				3.3		
		Накладные расходы	%		83		18		71	261	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		14		52	191	
		Затраты труда	чел-ч	9.1							3.0121
							54			819	3.0121
2.	E58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	0.6	1 449.86			E58-12-4			
		Зарплата рабочих			136.79		82		16.7	1 369	
		Эксплуатация машин			7.20		4		9.85	39	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		1		16.7	17	
		Материальные ресурсы			1 305.87		784		3.8	2 979	
		Накладные расходы	%		83		69		71	984	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		54		52	721	
		Затраты труда	чел-ч	18.41							11.046

Исполнитель:

Коконова О.А.

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							993				
3. C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0.54	1 397.50			-755 [цена]	5 282.55		6 092	11.046
4. C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (60)х15/35*1,05*0,032)	м3	0.864	1 552.84			1 342 [цена]	6 401.13		5 531	
5. E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.1634	2 541.80			E58-12-1				
	Зарплата рабочих			236.50			275	16.7		4 593	
	Эксплуатация машин			31.76			37	9.73		360	
	в т.ч. зарплата машинистов			5.55			6	16.7		100	
	Материальные ресурсы			2 273.54			2 645	3.82		10 104	
	Накладные расходы	%		83			233	71		3 332	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			183	52		2 440	
	Затраты труда	чел-ч	31.83							37.031022	
							3 373			20 829	37.03102
6. C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-3.07	822.13			-2 524 [цена]	3 116.39		-9 567	
7. C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (116,34*1,05*0,032)	м3	3.91	1 552.84			6 072 [цена]	6 401.13		25 028	
8. E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымоходов	100 м2	0.0016	2 195.20			E61-31-1				
	Зарплата рабочих	ти		1 140.55			2	16.7		33	
	Эксплуатация машин			1.87				3.25			
	Материальные ресурсы			1 052.78			2	4.35		9	
	Накладные расходы	%		79			2	67		22	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			1	40		13	
	Затраты труда	чел-ч	131.4							0.21024	
							7			77	0.21024
9. E15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0.189	763.31			E15-04-019-05				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			119.78			26	16.7		434	
	Эксплуатация машин			4.96			1	10.15		10	
	Материальные ресурсы			638.57			121	4.29		519	

Исполнитель:

 Кононова В.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 5; %=67 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10; %=73 - по стр. 12)						378			5 387	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 5; %=40 - по стр. 8; %=37 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10; %=56 - по стр. 12)						290			3 863	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						8 921			49 201	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13)						428			6 274	42.806
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13)						291			4 137	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						258			3 477	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						977			13 888	
	Материалы						9 898			63 089	
	Оплата труда рабочих						7 765			32 123	
	Эксплуатация машин						802			13 392	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						114			710	
	Накладные расходы						8			134	
	Сметная прибыль						669			9 524	
	НДС						548			7 340	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС			18			1 781.64			11 356.02	
							11 679.64			74 445.02	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение
«Региональный кадастровый центр

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

по центральному району с округом «Суронг»

Согласовано в сумме 74 445,02 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
09.09.2016г.

Исполнитель:
Кононова О.А.