

< 1 * 14 * 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 247 318.50 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Стройка:

Объект: капитальный ремонт крыши жилого дома ул. Ленина, д.47

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт крыши жилого дома ул. Ленина, д.47 (допроботы)

Сметная стоимость: **247.319** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.451** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **59.244** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 10-01-002-01	Демонтаж стропил	1 м3 древесины в конструкции	5.8	2 429.59			E10-01-002-01			
		Начисления: H2= 0, H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8									
		Зарплата рабочих			187.18	0.8	868.52		16.7	14 504.20	
		Эксплуатация машин			29.38	0.8	136.32		8.21	1 119.21	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.89	0.8	8.77		16.7	146.45	
		Материальные ресурсы			2 213.03				3.94		
		Накладные расходы	%		106		929.93		90	13 185.59	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		473.74		43	6 299.78	
		Затраты труда	чел-ч	19.272							111.778
							2 408.50			35 108.78	111.778

Исполнитель: *Иванова Л.В.*
Иванова Л.В.

< 1 * 14 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. ТЕР 10-01-002-01	Установка стропил из бруса	1 м3 древесины в конструкц ии	5.8	2 429.59				E10-01- 002-01			
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих			187.18	1.15		1 248.49		16.7	20 849.79	
	Эксплуатация машин			29.38	1.25		213.01		8.21	1 748.77	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.89	1.25		13.70		16.7	228.83	
	Материальные ресурсы			2 213.03			12 835.57		3.94	50 572.16	
	Накладные расходы	%		106			1 337.92		90	18 970.76	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54			681.58		43	9 063.81	
	Затраты труда	чел-ч	27.704								160.68
							16 316.57			101 205.29	160.68
3. ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок-кобылки из доски 50*150 мм -кобылки	100 м	1.125	2 872.94				E58-5-4			
	Зарплата рабочих			1 062.00			1 194.75		16.7	19 952.33	
	Эксплуатация машин			12.31			13.85		9.85	136.41	
	Материальные ресурсы			1 798.63			2 023.46		3.91	7 911.72	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.6345								
	Накладные расходы	%		83			991.64		71	14 166.15	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			776.59		52	10 375.21	
	Затраты труда	чел-ч	133.25								149.906
							5 000.29			52 541.83	149.906
4. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-1.069	1 631.01			-1 743.55 [цена]	6 401.13		-6 842.81	
	Объем: (1.125)*(-0.95)										
5. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1.069	1 631.01			1 743.55 [цена]	6 401.13		6 842.81	
6. ТЕР 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков-слуховых окон	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.028	1 244.41				E15-04- 024-02			
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих			266.02	1.15		8.57		16.7	143.05	
	Эксплуатация машин			3.31	1.25		0.12		10.21	1.18	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25				16.7	0.08	
	Материальные ресурсы			975.08			27.30		2.2	60.06	

Исполнитель: *Иванова Л.В.*
Иванова Л.В.

< 1 * 14 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		95		8.14		80	114.50	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		4.03		37	52.96	
		Затраты труда	чел-ч	37.444							1.048
					48.15					371.76	1.048
7. ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса -лестниц слуховых окон из досок 150*50 мм 2,5*1м 5 ступеней	1 м3 древесины в конструкц ии		0.075	2 589.99			E10-01- 010-01			
	Объем: ((2.5*2)+(5*1))*0.15*0.05*1										
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				176.40	1.15	15.21		16.7	254.08	
	Эксплуатация машин				24.21	1.25	2.27		9.63	21.86	
	Материальные ресурсы				2 389.38		179.20		3.2	573.45	
	Накладные расходы	%			106		16.12		90	228.67	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		8.21		43	109.25	
	Затраты труда	чел-ч		25.875							1.941
					221.03					1 187.32	1.941
8. ТССЦ 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3		-0.06975	2 150.05		-149.97 [цена]	6 579.15		-458.90	
	Объем: (0.075)*(-0.93)										
9. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		-0.009	1 631.01		-14.68 [цена]	6 401.13		-57.61	
	Объем: (0.075)*(-0.12)										
10. ТССЦ 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		-0.00075	904.22		-0.68 [цена]	3 116.39		-2.34	
	Объем: (0.075)*(-0.01)										
11. ТССЦ 113-1777	Паста антисептическая	т		-0.00022575	15 863.04		-3.58 [цена]	46 697.13		-10.54	
	Объем: (0.075)*(-0.00301)										
12. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.075	1 631.01		122.33 [цена]	6 401.13		480.08	
13. ТЕРр 58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.		7	75.08						
	Зарплата рабочих				11.13		77.91	16.7		1 301.10	
	Эксплуатация машин				17.10		119.70	10.01		1 198.20	
	Материальные ресурсы				46.85		327.95	4.23		1 387.23	
	Накладные расходы	%			83		64.67	71		923.78	


E58-5-6
Исполнитель: *Иванова Л.В.*

< 1 * 14 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		50.64		52	676.57	
		Затраты труда	чел-ч	1.42							9.94
							640.87			5 486.87	9.94
14. ТССЦ 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3		-0.469	606.29		-284.35 [цена]	2 441.81		-1 145.21	
	Объем: (7.0)*(-0.067)										
15. ТССЦ 102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.39375	2 341.23		921.86 [цена]	6 532.03		2 571.99	
	Объем: 7*2.5*0.15*0.15										
16. ТЕР 15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.112	900.39			E15-04-024-05			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				363.97	1.15	46.88		16.7	782.88	
	Эксплуатация машин				2.70	1.25	0.38		10.21	3.86	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.02		16.7	0.30	
	Материальные ресурсы				533.72		59.78		2.74	163.79	
	Накладные расходы	%			95		44.56		80	626.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		22.04		37	289.78	
	Затраты труда	чел-ч		51.233							5.738
							173.63			1 866.85	5.738
17. ТЕР 10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(жалюзи) -3шт	100 м2 щитов		0.025344	9 370.82			E10-03-003-01			
	Объем: 0.96*0.66*4										
	Начисления: Н2= 0, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				227.13	1.15	6.62		16.7	110.55	
	Эксплуатация машин				772.83	1.25	24.48		7.24	177.26	
	в т.ч. зарплата машинистов				104.49	1.25	3.31		16.7	55.28	
	Материальные ресурсы				8 370.86				6.65		
	Накладные расходы	%			106		10.53		90	149.25	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		5.36		43	71.31	
	Затраты труда	чел-ч		31.97							0.81
							46.99			508.36	0.81
18. Прайс-лист. (ООО "Лиана")	Вентрешетка деревянная жалюзийная 960*660мм Ц: 2584,98/1,18*1,02	м2		2.5344	2 234.47		5 663.04 [цена]			5 663.04	
							5 663.04			5 663.04	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 1 * 14 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. ТЕР	10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев(прим. Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкц ии	0.27	2 589.99			E10-01- 010-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					176.40	1.15	54.77		16.7	914.70	
Зарплата рабочих					24.21	1.25	8.17		9.63	78.69	
Эксплуатация машин					2 389.38		645.13		3.2	2 064.42	
Материальные ресурсы					106		58.06		90	823.23	
Накладные расходы				%	54		29.58		43	393.32	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%							
Затраты труда				чел-ч	25.875						6.986
							795.71			4 274.36	6.986

. ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
справочно:
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

133 071.48 448.827
133 071.48 448.827
9 894.88
49 188.48
27 331.99
209 591.95
209 591.95
69 773.34
58 812.68
4 485.44
430.94
49 188.48
27 331.99
37 726.55
247 318.50

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель: *Иванова Л.В.*
Иванова Л.В.