

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 47  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1	7	99	0,38
		ЗП									
		НР от ФОТ		72	42,57	1,00	3	16,00	41		
		СП от ФОТ		52		1,00	2		30	0,35	
		ЗТР		5,84			2		21		

Исполнитель: Щетка Т.В.  
М.П.

[illegible]

Всего по позиции	27	379	1,45
Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1 658	

М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

1 WT. 1 269,36

M08-03-572-03

Исполнитель: Мур  
Щетка ТВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
					25,57	1,00	26	6,39	163	
					1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
					222,28	1,00	222	3,42	760	
						1,00	22		295	2,32
							15		189	

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	1 751	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02							3 717	

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

			1 шт.	5	10,78			M08-03-575-01		
					10,38	1,00	52	16,00	830	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					0,40	1,00	2	10,53	21	
						1,00	49		672	5,60
							34		432	

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	1 955	5,60
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02							779	

9 Прайс IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК

			шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК

			шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 DIN-рейка (30см) оцинкованная

			шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12 www.etm.ru Шина медная 5\*30 мм2 (30см)

			м	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-------	--	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31		70
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00		(8)
	МР				43,72	1,00	175	6,18		1 081
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91			1 237
	СП от ФОТ		%	52		1,00	62			794
	ЗТР		цел-ч	2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт. 4		381,42	1,00	1 526	1,00	4 701	10,24
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02							1 526	

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	104	16,00	1	661
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				0,40	1,00	4	10,53		42
	НР от ФОТ		%	81		1,00	99			1 345
	СП от ФОТ		%	52			67			864
	ЗТР		цел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт. 2		71,62	1,00	143	1,00	3 912	11,20

19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт. 8		68,36	1,00	547	1,00	547	
----	------------------------------------	--	-------	--	-------	------	-----	------	-----	--

Исполнитель: *М.М.М.*  
Шетка ТР



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	11

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1	11,38					
		ввод					M08-02-411-04			
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,5	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПП			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоорукав РЗ-ПХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	------------------------------------	--	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57		
28	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,3	127,29				M08-02- 412-04		
				78,76	1,00	24	16,00	378		
				11,60	1,00	3	6,68	23		
				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)		
				36,93	1,00	11	4,48	50		
		%	81			23		309		2,69
		%	52			16		199		
		цел-ч	8,96							
<b>Всего по позиции</b>										
29	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,2	65,63				M08-02- 412-02		
				47,38	1,00	9	16,00	152		
				3,87	1,00	1	6,68	5		
				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)		
				14,38	1,00	3	4,86	14		
		%	81			9		124		1,08
		%	52			6		80		
		цел-ч	5,39							
<b>Всего по позиции</b>										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1	932
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1	505
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2	085
	СП от ФОТ		%	48			92		1	191
	ЗТР		цел-ч	15,64						14,08
<b>Всего по позиции</b>										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1	878
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50		313
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00		165
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1	521
	СП от ФОТ		%	52			76			977
	ЗТР		цел-ч	15,20						13,68
<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00		
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00		
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00		
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00		
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00		126
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68		8
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48		17

26	320	0,90
----	-----	------

	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423
M	10					

100 M	0,4	65,63	M08-02-
-------	-----	-------	---------

81	1,00	19	16,00	303
52	1,00	2	6,68	10
5,39	1,00	(0)	16,00	(2)
	14,38	6	4,86	28
	1,00	18		247
		12		159

57 747 2,16

M	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078
---	----	-------	------	-------	------	-------

100 M	0,4	83,77	M08-02-
-------	-----	-------	---------

81	55,29	1,00	22	16,00	354
52	5,80	1,00	2	6,68	15
6,29	0,38	1,00	(0)	16,00	(2)
	22,68	1,00	9	4,59	42
		1,00	21		288
			14		185

68	884	2,52
----	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	11

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12					
	ЗП			204,68	16	1,00				262
	ЭМ			0,00	0	1,00				0
	в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	1,00				(0)
	МР			250,95	20	1,00				47
	НР от ФОТ	%	85		16	1,00				223
	СП от ФОТ	%	52		11					136
	ЗТР	цел-ч	24,72							1,98
	<b>Всего по позиции</b>				<b>63</b>					<b>668 1,98</b>

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8	7,69	1,00					62
----	--	-----	---	------	------	--	--	--	--	----

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01					
	ЗП			292,93	23	1,00				375
	ЭМ			13,19	1	1,00				6
	в т.ч. ЗПМ			0,38	(0)	1,00				(0)
	МР			118,76	10	1,00				22
	НР от ФОТ	%	81		22	1,00				304
	СП от ФОТ	%	52		15					195
	ЗТР	цел-ч	31,60							2,53
	<b>Всего по позиции</b>				<b>71</b>					<b>902 2,53</b>

47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00					236
----	---	-----	---	-------	------	--	--	--	--	-----

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03	M08-03-593-06					
----	--	---------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--

Исполнитель:   
Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	23	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	(0)	
		НР от ФОТ		66		1,00	14		187	2,22
		СП от ФОТ		40			9		113	
		ЗТР		15,84						

Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	1 м3	0,024	2 002,23				45	606	2,22
		площадью до 0,1 м2	задел					E46-03-017-05			
		ки									
		ЗП			568,66	1,00	14	16,00	218		
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	5		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР			1 409,16	1,00	34	5,11	173		
		НР от ФОТ		84		1,00	14		183	1,81	
		СП от ФОТ		48			8		105		
		ЗТР		75,22							

Всего по позиции

54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26				71	684	1,81
		повер						P61-1-2			
		ЗП			658,42	1,00	63	16,00	1 001		
		ЭМ			38,14	1,00	4	7,93	29		
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(25)		
		МР			1 226,70	1,00	117	4,50	524		
		НР от ФОТ		67		1,00	51		687	8,05	
		СП от ФОТ		40			32		410		
		ЗТР		84,74							

Всего по позиции

55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59				267	2 651	8,05
		окраш						E15-04-025-08			
		иваем									
		ой									
		ЗП			432,56	1,15	47	16,00	756		
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	8		
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)		
		МР			1 003,12	1,00	95	4,95	472		
		НР от ФОТ		80		1,15	45		605	5,57	
		СП от ФОТ		37			22		280		
		ЗТР		51,01							

Исполнитель: МР  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81			37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30	7,87	1,00		1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00		1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	8,96						

<b>Всего по позиции</b>		77	959	2,69
61	5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898			
с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2				
Прямые затраты по разделу		34 019	55 084	
Накладные расходы по разделу		1 026	13 913	
Сметная прибыль по разделу		670	8 602	
<b>Итого по разделу</b>		<b>35 717</b>	<b>77 599</b>	

<b>Раздел 3. Заземление</b>				
62	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 100 0,063 1 122,66 E01-02-057-02			
МДС35 п.4.7 с откосами, группа грунтов 2		м3		
ЗП		грунт	1 122,66	1,00 71 16,00 1 132
НР от ФОТ		%	61	51 691 11,16
СП от ФОТ		%	31	27 351
ЗТР		цел-ч	154,00	
<b>Всего по позиции</b>			<b>149</b>	<b>2 174 11,16</b>

63	M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм 10 0,3 174,37 M08-02-471-01			
ЗП		шт.	94,05	1,00 28 16,00 451
ЭМ			50,90	1,00 15 6,35 97
в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00 (1) 16,00 (12)
МР			29,42	1,00 9 5,19 46
НР от ФОТ		%	81	27 375 3,21
СП от ФОТ		%	52	19 241
ЗТР		цел-ч	10,70	
<b>Всего по позиции</b>			<b>98</b>	<b>1 210 3,21</b>

64	1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм 0,03393 29 477,17 1,00 1 000 1,00 1 000			
65	M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,1 348,48 M08-02-472-07			

Исполнитель: Щетка Т.В.

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
В т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,00	25

Исполнитель: *Мерку*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	69		1,15	1			11
СП от ФОТ			%	48			1			0,12
ЗТР			цел-ч	3,83						8

**Всего по позиции**

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

**Итого по разделу**

3 976 10 715

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83	1,00	142	16,00		101-11-028-01
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		2 267	
	СП от ФОТ		%	32			57		1 247	11,84
	ЗТР		цел-ч	0,32					725	

**Всего по позиции**

291 4 239 11,84

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления расканию тока заземлителя	1	1	14,60					П01-11-010-01
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55		1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ		%	32			9		129	1,22
	ЗТР		цел-ч	1,22			6		75	

**Всего по позиции**

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Сметная прибыль по разделу

63 800

**Итого по разделу**

321 4 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

строительных работ

монтажных работ

прочих затрат

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111 686 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*А.И.И.*

18,00

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Щетка Т.В.*  
Щетка Т.В.