

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

Наименование стройки:
Объект №

капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Кимовск, ул.Горняцкая, д.16 (доп. работы конкурс)

РАЗРЕШЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись



Локальный сметный расчет №3

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Кимовск, ул.Горняцкая, д.16 (доп. работы конкурс)

Наименование объекта: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Кимовск, ул.Горняцкая, д.16 (доп. работы конкурс)

Основание:

Сметная стоимость 212,423 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 378 чел.час.
Сметная заработная плата 48,197 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффциенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	P58-13-1 демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)	Разборка покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (рубероид)	100 м2 кровл и	3,566	29,97			P58-13-1		
	ЗП									
	ЗМ									
	в т.ч. -ПМ				27,08	1,00	96,57	16,00	1545,08	
	МР				2,89	1,00	10,31	9,30	95,84	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0,00	3,75	0,00	
	ЗТР		%	71			80,15		1097,01	12,89
			%	52			62,77		803,44	
			чел-ч	3,616						

Всего по позиции

249,80

Исполнитель: Еронова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,53	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	35,16	16,00	562,56	
		ЭМ			0,20	1,00	0,11	5,60	0,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	8	71		1,00	29,18		399,42	4,82
		СП от ФОТ	8	52			22,85		292,53	
		ЗТР	чел-ч	9,10						
Всего по позиции										
3	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конст	0,505	2589,99			E10-01- 010-01	87,30	1255,10 4,82
		ЗП			176,40	1,15	102,44	16,00	1639,11	
		ЭМ			24,21	1,25	15,28	8,91	136,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	1206,64	3,30	3981,90	
		НР от ФОТ	8	90		1,15	108,59		1475,20	13,07
		СП от ФОТ	8	43			54,86		704,82	
		ЗТР	чел-ч	22,50						
Всего по позиции										
4	P58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,864	2541,80			P58-12- 1	1487,81	7937,20 13,07
		ЗП			236,50	1,00	204,34	16,00	3269,38	
		ЭМ			31,76	1,00	27,44	8,74	239,83	
		в т.ч. ЗПМ			5,55	1,00	(4,80)	16,00	(76,72)	
		МР			2273,54	1,00	1964,34	4,46	8760,95	
		НР от ФОТ	8	71		1,00	173,58		2375,73	27,50
		СП от ФОТ	8	52			135,94		1739,97	
		ЗТР	чел-ч	31,83						
Всего по позиции										
5	1020073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-2,28096	3639,58	1,00	-8301,74	1,00	-8301,74	27,50
6	1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, II сорта	м3	2,28096	6879,10	1,00	15690,95	1,00	15690,95	

Исполнитель: *Еренина*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

7	E10-01-008-05 Устройство карнизов с установкой кабылок МДС35 п.4.7	100 м2	0,4037	6256,28				E10-01-008-05		
	стен, фронт онов (за вычетом проем ов) и разве рнуты х повер хност ей									
	ЗП									
	ЭМ			1139,71	1,15	529,12	16,00	8465,86		
	в т.ч. ЗПМ			55,48	1,25	28,00	9,22	258,13		
	МР			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)		
	НР от ФОТ			5061,09	1,00	2043,16	4,31	8806,03		
	СП от ФОТ	%	90		1,15	560,86		7619,27	66,39	
	ЗТР	%	43			283,34		3640,32		
		чел-ч	143,00							

Всего по позиции

8	E15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карнизов МДС35 п.4.7	100 м2	0,4037	1244,41				E15-04-024-02		
	окраш иваем ой									
	ЗП									
	ЭМ			266,02	1,15	123,50	16,00	1976,02		
	в т.ч. ЗПМ			3,31	1,25	1,67	9,17	15,32		
	МР			0,13	1,25	(0,07)	16,00	(1,05)		
	НР от ФОТ			975,08	1,00	393,64	2,42	952,61		
	СП от ФОТ	%	80		1,15	117,39		1581,66	15,12	
	ЗТР	%	37			57,77		731,52		
		чел-ч	32,56							

Всего по позиции

9	P58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,2	4200,38				P58-5-1		
	ЗП									
	ЭМ			317,76	1,00	381,31	16,00	6100,99		
	в т.ч. ЗПМ			22,14	1,00	26,57	9,12	242,30		
	МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
				3860,48	1,00	4632,58				

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ			71						
	СП от ФОТ			52		1,00	316,49		4331,70	47,84
	ЗТР						247,85		3172,51	
			чел-ч	39,87						

Всего по позиции

10	P58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,6	2872,94		5604,80		35620,61	47,84
		ЗП						P58-5-4		
		ЭМ			1062,00	1,00	637,20	16,00	10195,20	
		в т.ч. ЗПМ			12,31	1,00	7,39	9,04	66,77	
		МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1798,63	1,00	1079,18	4,59	4953,43	
		СП от ФОТ			71	1,00	528,88		7238,59	79,95
		ЗТР			52		414,18		5301,50	
			чел-ч	133,25						

Всего по позиции

11	P58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжек из досок	100 м	0,42	2872,94		2666,83		27755,49	79,95
		ЗП						P58-5-4		
		ЭМ			1062,00	1,00	446,04	16,00	7136,64	
		в т.ч. ЗПМ			12,31	1,00	5,17	9,04	46,74	
		МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1798,63	1,00	755,42	4,59	3467,40	
		СП от ФОТ			71	1,00	370,21		5067,01	55,97
		ЗТР			52		289,93		3711,05	
			чел-ч	133,25						

Всего по позиции

12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,14083	37861,08	1,00	1866,77		19428,84	55,97
							5331,98	1,00	5331,98	

13	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (МДС35 п.4.7 жалюзи)	100 м2 щитов	0,015	9370,82			E10-03-003-01		
		ЗП								
		ЭМ			227,13	1,15	3,92	16,00	62,69	
		в т.ч. ЗПМ			772,83	1,25	14,49	8,26	119,69	
		МР			104,49	1,25	(1,96)	16,00	(31,35)	
		НР от ФОТ			8370,86	1,00	125,56	6,40	803,60	
		СП от ФОТ			90	1,15	6,23		84,64	0,48
		ЗТР			43		3,15		40,44	
			чел-ч	27,80						

Всего по позиции

153,35

1111,06 0,48

Исполнитель: *Еренина*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2030574	Детали деревянные градиен антисептированные из досок	м3	-0,04215	18251,25	1,00	-769,29	1,00	-769,29	
15	Прайс	Жалюзийные решетки Ц=1500/1,18*1,02*1,057	м2	1,5	1370,52	1,00	2055,78	1,00	2055,78	
16	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,02	3029,51			E12-01-		
	МДС35 п.4.7		ограждения					012-01		
	ЗП				55,23	1,15	1,27	16,00	20,32	
	ЭМ				46,96	1,25	1,17	7,30	8,57	
	в т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	(0,09)	16,00	(1,46)	
	МР				2927,32	1,00	58,55	5,53	323,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	1,47		20,04	0,15
	СП от ФОТ		%	44			0,75		9,58	
	ЗТР		чел-ч	6,67						
Всего по позиции							63,21		382,27	0,15
17	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,006	53772,45	1,00	-322,63	1,00	-322,63	
18	РХЦС 4/2014	Снегодержатель оцинкованный трубчатый Ц=600/1,18*1,0075*1,082	м	2	554,29	1,00	1108,58	1,00	1108,58	
19	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,32	2195,20			P61-31-1		
	ЗП		повер							
	ЭМ				1140,55	1,00	364,98	16,00	5839,62	
	в т.ч. ЗПМ				1,87	1,00	0,60	5,50	3,29	
	МР				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				1052,78	1,00	336,89	4,49	1512,63	
	СП от ФОТ		%	67		1,00	288,33		3912,55	42,05
	ЗТР		%	40			182,49		2335,85	
			чел-ч	131,40						
Всего по позиции							1173,29		13603,94	42,05
20	P62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб за 2 раза	100 м2	0,32	237,74			P62-37-1		
	{K=2}		окрашиваемой							
	ЗП									
					193,98	1,00	62,07	16,00	993,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				1,20	1,00	0,38	9,33	3,58	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				42,56	1,00	13,62	2,93	39,90	
	НР от ФОТ			68		1,00	49,66		675,36	7,79
	СП от ФОТ			40			31,04		397,27	
	ЗТР									
	чел-ч			24,34						

Всего по позиции

21	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,28	24,19		156,77		2109,29	7,79
	ЭМ							A311-01-146-1		
	в т.ч. ЗПМ				3,88	1,00	24,37	16,00	389,86	
	МР				20,31	1,00	127,55	7,07	901,76	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	ЗТР			85		1,00	24,37		331,38	3,64
	чел-ч			48			14,62		187,13	
				0,58						

Всего по позиции

22	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)					190,91		1810,13	3,64
	ЭМ							A310-3005-1		
	в т.ч. ЗПМ				0,56	1,00	53,76	4,42	237,61	
					0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

	Заработная плата						53,76		237,61	0,00
	Эксплуатация машин								48196,51	
	в том числе заработная плата машинистов								2376,19	
	Материалы								110,58	
	Накладные расходы по смете								70168,95	
	Сметная прибыль по смете								36209,56	
	Итого								23067,93	
	НДС, %								180019,14	
	Всего				18,00				32403,45	

Согласовано в сумме 212422,59 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

01.02.2016г.

Исполнитель: Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))