

"СОГЛАСОВАНО"

Исполнитель

" " 2016 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

Наименование стройки: Ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: Тульская область, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 6

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт внутридомовой системы электроснабжения (дополнительные работы)
Наименование объекта: Тульская область, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 6
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 159,626 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 249 чел.час.
Сметная заработная плата 33,03 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Итого всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	8,931	70,58					
		ЗП			70,28	1,00	627,67	16,70	10482,10	
		ЗМ			0,30	1,00	2,68	8,77	23,50	
		В т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1,16)	16,70	(19,39)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	72			534,51		7561,07	86,09
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	9,64			408,74		5460,77	

Всего по позиции

1573,60 23527,44 86,09

2 P67-10-1 Смена электросчетчиков

	ЗП	100	0,36	26211,92						
	ЗМ				784,83	1,00	282,54	16,70	4718,40	
	В т.ч. ЗПМ				2,09	1,00	0,75	8,80	6,62	
	МР				0,88	1,00	(0,32)			
					25425,00	1,00	9153,00			

P67-10-1

Сметка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	%	%	%	%	%	%	%
			87,30	52	1,00	240,43	183,86	3401,06	2456,32	31,43

Всего по позиции

3	5098002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-36	770,45	1,00	-27736,20	1,00	-27736,20	31,43
---	---------	---	-----	-----	--------	------	-----------	------	-----------	-------

4	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,59	212,02					
---	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	%	цел-ч	
							81	52	15,20	

Всего по позиции

5	Прайс-лист	Труба гофрированная д 50 с протяжкой	М	34	36,13	1,00	1228,42	1,00	1228,42	8,97
---	------------	--------------------------------------	---	----	-------	------	---------	------	---------	------

6	Прайс-лист	Держатель для труб 50 мм	шт.	48	19,02	1,00	912,96	1,00	912,96	
---	------------	--------------------------	-----	----	-------	------	--------	------	--------	--

7	Прайс-лист	Труба гофрированная д 25 с протяжкой	М	25	11,80	1,00	295,00	1,00	295,00	
---	------------	--------------------------------------	---	----	-------	------	--------	------	--------	--

8	Прайс-лист	Держатель для труб 25 мм	шт.	44	2,94	1,00	129,36	1,00	129,36	
---	------------	--------------------------	-----	----	------	------	--------	------	--------	--

9	M08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	100 м	0,34	534,53					
---	---------------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--

ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	%	цел-ч	
							81	52	31,44	

Всего по позиции

334,28

Исполнитель: 4125,30 10,69
Щетка Т.В. *Медвед*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С. Каталог	Кабель ВВГнг-LS 5х35	М	34,7	811,89	1,00	28172,58	1,00	28172,58	
		Цена: =939.24/1.18*1.02								

11	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,25	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	11,85	16,70	197,81	
		ЭМ			3,87	1,00	0,97	6,85	6,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0,06)	16,70	(1,04)	
		МР			14,38	1,00	3,60	4,79	17,22	
		НР от ФОТ				1,00	11,31		161,07	
		СП от ФОТ					7,74		103,40	
		ЗТР								1,35

12	С. Каталог	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	М	25,5	25,91	1,00	660,71	1,00	660,71	
		Цена: =29.97/1.18*1.02								

13	M08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 100 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,02	524,94					
		ЗП			282,69	1,00	5,65	16,70	94,42	
		ЭМ			30,76	1,00	0,62	4,26	2,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,01)	16,70	(0,13)	
		МР			211,49	1,00	4,23	1,84	7,78	
		НР от ФОТ				1,00	5,38		76,59	
		СП от ФОТ					3,68		49,17	
		ЗТР								0,64

14	5020522	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 1000 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2	М	0,002	27266,08	1,00	54,53	1,00	54,53	

15	Прайс-лист	Болт анкерный с гайкой М8х40	шт.	1	10,63	1,00	10,63	1,00	10,63	
		Цена: =12.3/1.18*1.02								

16	E15-04-025-08	Улучшенная окраска Масляными составами по штукатурке стен (окрашивание Борода (588,6м) шириной 20 см)	100 м2	1,177	1442,59					

ЗП	432,56	1,00	509,12	16,70	8502,36					
ЭМ	6,91	1,00	8,13	10,30	83,77					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,00	(0,15)	16,70	(2,56)					
МР	1003,12	1,00	1180,67	5313,03	5883,94					
НР от ФОТ		1,00	483,81							
СП от ФОТ										
ЗТР										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

23 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноклапповый

100 шт. 0,11 1420,03

M08-03-593-06

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

654,83 1,00 72,03 16,70 1202,92
201,43 1,00 22,16 6,34 140,48
11,11 1,00 (1,22) 16,70 (20,41)
563,77 1,00 62,01 3,09 191,63
1,00 69,59 990,90
% 81 52
% 52
цел-ч 70,64 636,13 7,77

Всего по позиции

24 Прайс-лист

Светильник НПП-100w круглый термостойкий без решетки IP54 (1101 Бел.)
Цена: =560/1.18*1.02

11 шт. 484,07 1,00 5324,77 1,00 5324,77 7,77

273,40 3162,06

25 Прайс-лист

Лампа энергосберегающая Wolta спираль, E27, 15Вт
Цена: =151/1.18*1.02

11 шт. 130,53 1,00 1435,83 1,00 1435,83

26 M08-03-593-02 Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью

100 шт. 0,31 636,44

M08-03-593-02

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

464,24 1,00 143,91 16,70 2403,37
11,60 1,00 3,60 6,86 24,67
0,76 1,00 (0,24) 16,70 (3,93)
160,60 1,00 49,79 7,29 362,94
% 81 52
% 52
цел-ч 50,08 136,94 1949,91 15,52
93,70 1251,80

Всего по позиции

27 Прайс-лист

Светильник НСП-02-100-003 с/р расс.ПК IP52
Цена: =288/1.18*1.02

31 шт. 248,95 1,00 7717,45 1,00 7717,45 15,52

427,94 5992,69

28 Прайс-лист

Лампа энергосберегающая Wolta спираль, E27, 15Вт
Цена: =151/1.18*1.02

31 шт. 130,53 1,00 4046,43 1,00 4046,43

Прямые затраты по разделу

37038,66 93329,07

Накладные расходы по разделу

1825,31 25825,24

Сметная прибыль по разделу

1208,71

Исполнитель:
Щетка Т.В. Мел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу										
								40072,68	135276,31	

Итого по всем разделам	135276,31
Масса мусора	0,00
Заработная плата	1977,85
Эксплуатация машин	423,20
В том числе заработная плата машинистов	34,57
Материалы	34637,61
В том числе оборудование	0,00
Накладные расходы по смете	1825,31
Сметная прибыль по смете	1208,71
Итого	135276,31
НДС, %	18,00
Всего	159626,05

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный координаторский центр
 по ценообразованию в строительстве»

15.06.2016г.
 Согласовано в сумме 159626 руб 05 коп.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
 Щетка Т.В. М.С.М.