


«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 123 748.16 руб.

ПРЕДСТАВЛЮ
ДИРЕКТОРАМ РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Генер.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 123 748.16 руб.

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.



«___» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение жилого дома Плавск п. Советский, ул. Почтовая д. 11

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **123.748** тыс. руб.
монтажных работ: **100.021** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.158** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **21.100** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е67-4-3											
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96						
		Зарплата рабочих			46.07		2.76		15.15	41.88	
		Эксплуатация машин			0.89		0.05		6.83	0.36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.31		0.02		15.15	0.28	
		Накладные расходы	%		85		2.36		72	30.36	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1.81		52	21.92	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							0.4
							6.99			94.52	0.4
2. Е67-4-1											
		Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.06	42.57				15.15	38.70	
		Зарплата рабочих			42.57		2.55		72	27.86	
		Накладные расходы	%		85		2.17		52	20.12	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1.66				
		Затраты труда	чел-ч	5.8							0.3
							6.37			86.69	0.3
3. Ц08-03-599-09											
		демонтаж Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	1	83.65						
		Зарплата рабочих			31.15	0.3	9.35		15.15	141.58	
		Эксплуатация машин			3.16	0.3	0.95		6.15	5.83	

1391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	0.3	0.04		15.15		0.55
		Материальные ресурсы			49.34				3.59		
		Накладные расходы	%		95		8.92		81		115.13
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		6.10		52		73.91
		Затраты труда	чел-ч	1							1
25.32											
4. Ц08-02-370-02		демонтаж Шиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1 шт.	4	45.18			Ц08-02-370-02			336.44
		Зарплата рабочих			11.09	0.3	13.32		15.15		201.60
		Эксплуатация машин			27.29	0.3	32.76		6.48		212.20
		в т.ч. зарплата машинистов			1.56	0.3	1.88		15.15		28.36
		Материальные ресурсы			6.80				5.5		
		Накладные расходы	%		95		14.44		81		186.27
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9.88		52		119.58
		Затраты труда	чел-ч	0.3							1.2
							70.40			719.65	1.2
5. Ц08-03-599-10		Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	1 шт.	2	94.94			Ц08-03-599-10			
		Зарплата рабочих			38.66		77.32		15.15		1 171.40
		Эксплуатация машин			5.41		10.82		6.26		67.74
		в т.ч. зарплата машинистов			0.24		0.48		15.15		7.28
		Материальные ресурсы			50.87		101.74		3.6		366.26
		Накладные расходы	%		95		73.91		81		954.73
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		50.57		52		612.91
		Затраты труда	чел-ч	4.2							8.4
							314.36			3 173.04	8.4
6. С прайс.		Шит учетно-распределительный ШУ 3/1-1 74 У1 IP54 (2171,54/1,18)	шт	2		*1.071* 1.02		[цена]	1 840.29		4 020.74
		Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4	83.65			Ц08-03-599-09			
7. Ц08-03-599-09		Зарплата рабочих			31.15		124.60		15.15		1 887.68
		Эксплуатация машин			3.16		12.64		6.15		77.72
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12		0.48		15.15		7.28
		Материальные ресурсы			49.34		197.36		3.59		708.52
		Накладные расходы	%		95		118.83		81		1 534.92
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		81.30		52		985.38
		Затраты труда	чел-ч	3.4							14
							534.73			5 194.22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. С прайс.	Шит учетно-распределительный ШРН-П-12 IP40 (349,55/1,18)		шт	4		*1,071* 1,02		[Цена]	296,23	1 294,44	
9. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат		1 шт.	28	10,78			Ц08-03-575-01			
	Объем: 2+2+4+12+8										
	Зарплата рабочих				10,38		290,64		15,15	4 403,28	
	Материальные ресурсы		%		0,40		11,20		10,08	112,84	
	Накладные расходы		%		95		276,11		81	3 566,66	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		188,92		52	2 289,71	
	Затраты труда		чел-ч	1,1							31
							766,86			10 372,48	31
10. С прайс.	Шина РЕ ШНИ 6х9 (35,46/1,18)		шт	8		*1,071* 1,02		[Цена]	30,05	262,64	
11. С прайс.	Выключатель ВН32 2Р 40А (152,52/1,18)		шт	2		*1,071* 1,02		[Цена]	129,25	282,40	
12. С прайс.	Выключатель ВА47-100 2Р 50А (703,13/1,18)		шт	2		*1,071* 1,02		[Цена]	595,87	1 301,88	
13. С прайс.	Выключатель ВА47-29 1Р 6А (74,46/1,18)		шт	4		*1,071* 1,02		[Цена]	63,1	275,72	
14. С прайс.	Выключатель ВА47-29 2Р 32А (223,41/1,18)		шт	12		*1,071* 1,02		[Цена]	189,33	2 481,96	
	Объем: 8+4										
15. С прайс.	Выключатель АД12 2Р 25А (747,93/1,18)		шт	8		*1,071* 1,02		[Цена]	633,84	5 539,36	
16. Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные		1 шт.	2	5,70			Ц08-03-600-01			
	Зарплата рабочих				3,15		6,30		15,15	95,44	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				2,10		4,20		6,48	27,22	
	Материальные ресурсы				0,12		0,24		15,15	3,64	
	Накладные расходы		%		0,45		0,90		5,42	4,88	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		6,21		81	80,25	
	Затраты труда		чел-ч	0,3			4,25		52	51,52	0,6
							21,86			259,32	0,6
17. С прайс.	Счетчик Меркурий 206 РRNO (2754/1,18)		шт	2		*1,071* 1,02		[Цена]	2 333,9	5 099,20	
18. Ц08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм		100 м	3	940,90			Ц08-02-410-01			
	Объем: 100+100+100										
	Зарплата рабочих				146,79		440,37		15,15	6 671,61	
	Эксплуатация машин				24,78		74,34		6,41	476,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			1.32		3.96		15.15	60.00	
		Материальные ресурсы			769.33		2 307.99		1.29	2 977.32	
		Накладные расходы	%		95		422.11		81	5 452.60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		288.81		52	3 500.44	
		Затраты труда	чел-ч	17							51
							3 533.63			19 078.49	51
19. С каталог.	Труба гладкая жесткая ПВХ d25 (13,49/1,18)		м	300		*1.071* 1.02		[цена]	11.43	3 747.00	
20. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	1	277.06		Ц08-02-412-02				
	Зарплата рабочих				59.24		59.24		15.15	897.49	
	Эксплуатация машин				4.20		4.20		6.48	27.22	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.24		0.24		15.15	3.64	
	Материальные ресурсы				213.62		213.62		2.23	476.37	
	Накладные расходы		%		95		56.51		81	729.92	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		38.66		52	468.59	
	Затраты труда		чел-ч	6.7							6.7
							372.23			2 599.58	6.7
21. С каталог.	Кабель ВВГнг-Зх1,5мм2 (24,14/1,18)		м	100		*1.071* 1.02		[цена]	20.46	2 235.00	
22. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	1	308.93		Ц08-02-412-03				
	Зарплата рабочих				69.09		69.09		15.15	1 046.71	
	Эксплуатация машин				8.40		8.40		6.48	54.43	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.48		0.48		15.15	7.27	
	Материальные ресурсы				231.44		231.44		2.36	546.20	
	Накладные расходы		%		95		66.09		81	853.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		45.22		52	548.07	
	Затраты труда		чел-ч	7.9							7.9
							420.24			3 049.13	7.9
23. С каталог.	Кабель ВВГнг-Зх4мм2 (58,58/1,18)		м	100		*1.071* 1.02		[цена]	49.64	5 423.00	
24. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	1	361.06		Ц08-02-412-04				
	Зарплата рабочих				98.45		98.45		15.15	1 491.52	
	Эксплуатация машин				16.80		16.80		6.48	108.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0.96		0.96		15.15	14.54	
		Материальные ресурсы			245.81		245.81		2.49	612.07	
		Накладные расходы	%		95		94.44		81	1 219.91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		64.62		52	783.15	
		Затраты труда	чел-ч	11							11
							520.12			4 215.51	11
25. С каталог.	Кабель ВВГнг-Зх10мм2 (143.23/1,18)		м	100		*1.071* 1.02	[Цена]	121.38		13 260.00	
26. С прайс.	Коробка распределительная КМ 41004 (11,4/1,18)		шт	4		*1.071* 1.02	[Цена]	9.66		42.20	
27. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0.04	726.78		Ц08-03-591-01				
	Зарплата рабочих				366.17		14.65		15.15	221.90	
	Эксплуатация машин				18.78		0.75		5.83	4.38	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.36		0.01		15.15	0.22	
	Материальные ресурсы				341.83		13.67		3.12	42.66	
	Накладные расходы		%		95		13.93		81	179.92	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		9.53		52	115.50	
	Затраты труда		чел-ч	40							1.6
							52.53			564.36	1.6
28. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	4	7.29		29.16 [Цена]	29.46		117.84	
29. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.04	4 369.53		Ц08-03-593-06				
	Зарплата рабочих				818.54		32.74		15.15	496.04	
	Эксплуатация машин				1 600.24		64.01		6.56	419.90	
	в т.ч. зарплата машинистов				452.92		18.12		15.15	274.47	
	Материальные ресурсы				1 950.75		78.03		2.25	175.57	
	Накладные расходы		%		95		48.32		81	624.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		33.06		52	400.67	
	Затраты труда		чел-ч	88							3.5
							256.16			2 116.29	3.5
30. С прайс.	Светильник подвешенный светодиод Альфа2-С3 (607,23/1,18)		шт	4		*1.071* 1.02	[Цена]	514.6		2 248.64	
31. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м3 грунта	0.0441	1 122.66		Е01-02-057-02				
	Зарплата рабочих				1 122.66		49.51		15.15	750.07	
	Накладные расходы		%		72		35.65		61	457.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда			%	154	38	18.81	31	232.52	6.8			
			чел-ч		103.97							
					1 440.13							
					6.8							
32.	Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	784.89	Ц08-02-471-01						
	Зарплата рабочих				94.05	28.22	15.15	427.46				
	Эксплуатация машин				54.07	16.22	6.22	100.90				
	в т.ч. зарплата машинистов				2.28	0.68	15.15	10.36				
	Материальные ресурсы				636.77	191.03	5.03	960.89				
	Накладные расходы		%		95	27.46	81	354.63				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	18.78	52	227.67				
	Затраты труда		чел-ч	11								3.3
					281.71		2 071.54					3.3
33.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	1 027.01	Ц08-02-472-02						
	Зарплата рабочих				145.91	14.59	15.15	221.05				
	Эксплуатация машин				71.54	7.15	6.13	43.85				
	в т.ч. зарплата машинистов				2.64	0.26	15.15	4.00				
	Материальные ресурсы				809.56	80.96	3.99	323.01				
	Накладные расходы		%		95	14.11	81	182.29				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	9.65	52	117.03				
	Затраты труда		чел-ч	17								1.7
					126.46		887.24					1.7
34.	Е46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.01	1 841.41	Е46-03-009-03						
	Зарплата рабочих				392.71	3.93	15.15	59.50				
	Эксплуатация машин				1 448.70	14.49	4.17	60.41				
	в т.ч. зарплата машинистов				130.56	1.31	15.15	19.78				
	Накладные расходы		%		99	5.19	84	66.60				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	3.14	48	38.05				
	Затраты труда		чел-ч	46								0.5
					26.74		224.56					0.5
35.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.0419	620.39	Е01-02-061-01						
	Зарплата рабочих				620.39	25.99	15.15	393.81				
	Накладные расходы		%		72	18.71	61	240.22				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	9.88	31	122.08				
	Затраты труда		чел-ч	89								3.7
					54.58		756.12					3.7

ИТОГО ПО СМЕТЕ

5 334.31

77 284.87

155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -										
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3-5, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 33)										
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-5, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 33)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 31, 35; %=84 - по стр. 34)										
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 31, 35; %=48 - по стр. 34)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Генеральное учреждение Тюменской области
«Региональный хозяйственный центр (дочинство, подпись, Ф.И.О.)
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 123 748,16
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик