

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

_____/

2016г

Стройка: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г. Тула , Косая Гора , ул. Октябрьская , д.4

Объект: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г. Тула , Косая Гора , ул. Октябрьская , д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада жилого дома по адресу : г. Тула , Косая Гора , ул. Октябрьская , д.4

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 354,455 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0,505 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 68,590 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Плункт коэф. пересч.	Козффи центы пере	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	---------------------------	---------------	---------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 1. Замена деревянного окна на окна ПВХ с отливом в подбед

1. ТЕР 10-01-034-

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Блоки оконные пластиковые

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел.ч

248,5

2 576,23

37,92

Исполнитель: **Ерошина Н.Н.**
19 374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

< 2016 Ив * Фасады * 1 >

ПК ПИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

2. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,34*1,41=1,89 , 2шт изд. №1,3	5.67	538.77	3 054.83	6044/1,	89/1,18	2 710	15 366	[цена]
--------------------	--	--------------------------------	------	--------	----------	---------	---------	-------	--------	--------

Объем: 1.89*3

3. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,3*1,43=1,86 , 1шт изд. №2	1.86	538.77	1 002.11	5948/1,	86/1,18	2 710	5 041	[цена]
--------------------	--	-----------------------------	------	--------	----------	---------	---------	-------	-------	--------

4. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,34*1,40=1,88 , 1шт изд. №4	1.88	538.77	1 012.89	6011,86	/1,88/1,	2 710	5 095	[цена]
--------------------	--	------------------------------	------	--------	----------	---------	----------	-------	-------	--------

5. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,32*1,41=1,86 , 1шт изд. №5	1.86	639.41	1 189.30	5948/1,	86/1,18	2 710	5 041	[цена]
--------------------	--	------------------------------	------	--------	----------	---------	---------	-------	-------	--------

6. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,34*1,46=1,96 , 2шт изд. №6	3.92	538.77	2 111.98	6268/1,	96/1,18	2 710	10 623	[цена]
--------------------	--	------------------------------	------	--------	----------	---------	---------	-------	--------	--------

Объем: 1.96*2

7. С.Коммерческ.пр	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной S=	1,38*1,40=1,93 , 1шт изд. №7	1.93	538.77	1 039.83	7184/1,	93/1,18	2 710	5 230	[цена]
--------------------	--	------------------------------	------	--------	----------	---------	---------	-------	-------	--------

8. ТЕР 10-01-035-	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.1395	3 728.66	E10-01-	035-03				
-------------------	---	--	--------	----------	---------	--------	--	--	--	--

	Зарплата рабочих	170.40	1.15	27.34	16.7	457				
	Эксплуатация машин	20.13	1.25	3.51	10.2	36				
	в т.ч. зарплата машинистов	0.88	1.25	0.15	16.7	3				
	Материальные ресурсы	3 538.13		493.57	6.98	3 445				
	Накладные расходы	106		29.14	90	414				
	Льновые накопления / Сметная прибыль	54		14.84	43	198				
	Затраты труда	24.59								3.43

9. С.Коммерческ.пр	Подоконник ПВХ 400 мм	М.п	7.75	68.57	531.42	407/1,1	344.91	2 673	4 549	3.43
--------------------	-----------------------	-----	------	-------	--------	---------	--------	-------	-------	------

10. С.Коммерческ.пр	Подоконник ПВХ 550 мм	М.п	3.1	94.35	292.49	560/1,1	474.58	1 471		
---------------------	-----------------------	-----	-----	-------	--------	---------	--------	-------	--	--

11. С.Коммерческ.пр	Подоконник ПВХ 600 мм	М.п	3.1	102.94	319.11	611/1,1	517.8	1 605		
---------------------	-----------------------	-----	-----	--------	--------	---------	-------	-------	--	--

Исполнитель: Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12. ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

Зарплата рабочих 330,04

Эксплуатация машин 4,79

в т.ч. зарплата машинистов 1,01

Материальные ресурсы 3 247,95

Строительный мусор 0,027216

Накладные расходы 83

Плановые накопления / Сметная прибыль 65

Затраты труда 41,41

Т 0,022356

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 17 152,02

Т -0,022356

Объем: (0,1215)*(-0,184)

14. ТССЦ 101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м 12,15

55,47

673,96 [цена]

215,23

2 615

15. ТЕР 15-04-014-03 Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатная

100 м2 0,054

673,10

Е15-04-014-03

Начисления: НЗ = 1,25, Н4 = 1,25, Н5 = 1,15

Зарплата рабочих 58,50

Эксплуатация машин 3,28

1,25

33,01

1,76

80

37

49

23

0,419

Затраты труда 7,751

Т -0,002052

16 087,47

-33,01 [цена]

28 365,1

-58

16. ТССЦ 101-0348 Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая

кг 1,62

41,62

67,42 1800/15

101,7

165

Объем: 0,3*5,4

17. С. Прайс лист Краска в/д фасадная акриловая

100 м2 0,054

1 762,95

Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами уличная по штукатурке оконных откосов

Исполнитель: *С.Н.Ерошина*

Ерошина Н.Н.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

< 2016 I кв * Фасады * 1 > ПК ПИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

Архитектурный элемент пороск под карнизом ,откосы

23. ТЕРР 62-27-1 Сплошная шпателька ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным

100 м2 2.645 317.30 E62-27-1 ошпателька поверхностей с лесов и земли

Начисления: H48= 0 Объем: 215+49.5

Зарплата рабочих 191.68 506.99 16.7 8 467
Эксплуатация машин 0.60 1.59 10.38 16
Материальные ресурсы 125.02 405.59 4.17
Накладные расходы 80 253.50 68 5 758
Плановые накопления / Сметная прибыль 50 24.05 40 3 387
Затраты труда 24.05

24. ТССЦ 101-3588 Шпателька фасадная ВЛТ 1 167.67 17 627 63.61

Объем: (215+49.5)*1.2/1000

25. ТЕР 15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная

100 м2 2.645 673.10 E15-04-03 014-03

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15
Зарплата рабочих 58.50 177.94 16.7 2 972
Эксплуатация машин 3.28 10.84 9.77 106
Материальные ресурсы 611.32 1 616.94 1.76 2 846
Накладные расходы 95 169.04 80 2 378
Плановые накопления / Сметная прибыль 47 83.63 37 1 100
Затраты труда 7.751

26. ТССЦ 101-0348 Краски водно-дисперсионные ВД-ВА-17 серовато-розовая поливинилацетатные 2 058.40 9 400 20.5

Объем: (2.645)*(-0.038)

27. С. Прайс лист Краска в/д фасадная акриловая колерованная кг 79.35 1807/15 104.13 8 263

Исполнитель: *С.Проф*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

28. ТССЦ 101-3453 Грунтовка акриловая ДИВА-ПГ

Объем: 0.130*(215+49.5)/1000

[цена] 650.05 18 904.96 0.034385 Т											
48 439.44 1 666											

29. ТЕР 58-20-1

Смена обделок из листовой стали (посков, сандариков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м 0.471 3 582.78 Е58-20-1											
1											

Зарплата рабочих

330.04 155.45 16.7 2 596											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эксплуатация машин

4.79 2.26 9.6 22											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в т.ч. зарплата машинистов

1.01 0.48 16.7 8											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Материальные ресурсы

3 247.95 1 529.78 2.4 3 671											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор

0.105504 Т											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы

83 129.42 71 1 849											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Плановые накопления / Сметная прибыль

41.41 % 101.35 52 1 354											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Затраты труда

19.5 чел-ч											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30. ТССЦ 101-1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

Объем: (0.471)*(-0.184)

Т -0.086664 17 152.02 -1 486.46 [цена] 39 -3 464											
1 918.27 9 492 19.5											

31. С.Прайс лист

Отлив оцинкованный ширин.500 мм

м/п

47.1 40.27 1 896.72 217/1,1 8 183.9 8 662											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[цена]

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 8; %=71 - по стр. 12, 33; %=80 - по стр. 16, 20, 29; %=93 - по стр. 23;

%=68 - по стр. 24, 27)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 12, 33; %=37 - по стр. 16, 20, 29; %=54 - по стр. 23; %=40 - по стр. 24, 27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 по письму № КИТ-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы по письму № КИТ-206/06

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

ИДС

18

20 851.11
20 851.11
3 090.25
1 963.22
1 180.51
23 994.84
23 994.84
1 963.22
1 963.22
1 180.51
2 033.67
5.01
105.98
18 711.44
23 994.84
4 319.07

129 136
129 136
10 531
27 795
15 695
172 626
172 626
27 795
27 795
15 695
33 964
84
94 296
172 626
31 073

Ерошина Н.Н.

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

28 313.91

203 699


Раздел 2. Цоколь

32. ТЕР 62-41-1	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0.9281	151.63	151.63	80	112.58	68	16.7	2 350	1 598	940	19.3
	Зарплата рабочих			151.63									
	Накладные расходы	%		80									
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			70.36	40					
	Затраты труда	чел-ч	20.8										

33. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.7225	166.36	166.36	99	119.00	84	16.7	2 007	1 686	963	16.49
	Зарплата рабочих			166.36									
	Накладные расходы	%		99									
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			72.12	48					
	Затраты труда	чел-ч	22.82										

34. ТЕР 15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0.7225	6 084.81	6 084.81	95	895.29	80	12 590	12 590	12 590	16 027	267
	Затраты труда			6 084.81									
	Накладные расходы	%		95									
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			442.93	37					
	Затраты труда	чел-ч	149.4										

35. ТЕР 62-27-1	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилхлоридным составом с лесов и земли	100 м2	1.6506	317.30	317.30	114.97	926.40	16.7	15 471	373	267	16 027	267
	Зарплата рабочих			317.30		114.97	926.40	16.7	15 471	373	267	16 027	267
	Эксплуатация машин			51.18	1.25	51.18	46.22	8.07	373	267	16 027	267	267
	в т.ч. зарплата машинистов			17.73	1.25	17.73	16.01	16.7	267	16 027	267	16 027	267
	Материальные ресурсы			918.66		918.66	553.73	4.51	16 027	267	16 027	267	267
	Накладные расходы	%		95			895.29	80	12 590	12 590	12 590	16 027	267
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			442.93	37					
	Затраты труда	чел-ч	149.4										

Исполнитель:  Фролова Н.Н.
16.7 5 284

36. ТССЦ 101-3585	Штатевка фасадная БТ	Т	0.198072	5 564.71	728.69	11 001	39.7
Объем: 165.06*1.2/1000							
37. ТЕР 15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1.6506	673.10	Е15-04-014-03		
Начисления: НЗ=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15							
Зарплата рабочих	58.50	1.15	111.04	16.7	1 854		
Эксплуатация машин	3.28	1.25	6.77	9.77	66		
Материальные ресурсы	611.32		1 009.04	1.76	1 776		
Накладные расходы	95		105.49	80	1 483		
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		52.19	37	686		12.79
Затраты труда	7.751	чел-ч					
38. ТССЦ 101-0348	Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	Т	-0.0627228	16 087.47	-1 009.05	28 365.1	-1 779
Объем: (1.6506)*(-0.038)							
39. С. Прайс лист	Краска в/д фасадная акриловая колерованная	кг	49.518	1807/15	104.13	5 156	
Объем: 0.3*165.06							
40. ТССЦ 101-3453	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	Т	0.0214578	18 904.96	405.66	48	1 039
Объем: 0.130*165.06/1000							
41. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.198	14 460.12	Е12-01-010-01		
Начисления: НЗ=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15							
Зарплата рабочих	898.62	1.15	204.62	16.7	3 417		
Эксплуатация машин	19.16	1.25	4.74	6.78	32		
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.62	16.7	10		
Материальные ресурсы	13 542.34		2 681.38	2.35	6 301		
Накладные расходы	108		221.66	92	3 153		

8
 Ерошина Н.Н.
 Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Лановые накопления / Сметная прибыль

%

129.7

Затраты труда

чел-ч

55

112.88

44

1 508

25.67

14 411

3 225.28

25.67

42. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа

T

-0.154836

17 152.02

-2 655.75 [цена]

39

-6 188

0,7 мм

Объем: (0.198)*(-0.782)

43. С.Лрайс лист

PM

90

27.58

2 482.20 325/2/1,

138.74

12 487

18*1.00

[цена]

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 36, 39; %=84 -

по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=92 - по стр. 45)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36, 39; %=48 - по

стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=44 - по стр. 45)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 по письму № ЮТ-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

1

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НАДС

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Раздел 3. Козырек

44. ТЕР 09-08-001 - Установка металлических столов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

100

0.04

3 872.59

E09-08-001-01

Объем: 2.0*2

Начисления: H3=1.25, H4=1.25, H5=1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

243.72

1.25

1.25

9.75

3 344.82

1.25

167.24

16.7

218

5.13

858

16.7

112

4.07

[illegible]

Объем: (17/1000)*4

Объем: (2.54/1000)*4

47. ТССЦ 401-0023	Бетон тяжелый, прочность заполнения более 40 МПа, класс В7,5 (М 100)	М3	0.5072	429.43	217.81 [цена]	3 431.88	1 741
-------------------	--	----	--------	--------	---------------	----------	-------

06pem: 0.1268*4

48. ТЕРР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	100	0.12	54.04	E69-2-1
<p>электроротором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича</p> <p>Объем: 6*2</p>					

0695M: 6*2

ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Строительный мусор	Накладные расходы	Плановые накопления / Сметная прибыль	Затраты труда
	43.76	10.28	1.23	4.10	2.63	50
	5.25	16.7	3.27	4	88	5.49
	88	4	58	35	0.659	

0695M:6*2

[illegible]

Ерошина Н.Н.

~~Исполнитель:~~


50. ТЕР 09-03-014- 01
 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
 Объем: (7.81)*2/1000
 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ТССЦ 201-9002	пронетов до 24 м при высоте здания до 25 м	и										
	Объем: (7.81)*2/100											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих		517.00	1.15	9.29	16.7	155					
	Эксплуатация машин		469.76	1.25	9.17	5.51	51					
	в т.ч. зарплата машинистов		48.40	1.25	0.95	16.7	16					
	Материальные ресурсы		256.09		4.00	4.17	17					
	Конструкции стальные	т	0.01562									
	Накладные расходы	%	81		8.29	69	118					
	Лановые накопления / Сметная прибыль	%	72		7.37	58	99					
Затраты труда	чел-ч	72.77	1.137									

51. ТССЦ 201-0775
 Устройство обрешетки сплошной из досок
 Объем: 7.81*2/1000
 52. ТЕР 58-12-1
 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
 Объем: (0.0676)*(-2.64)
 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
 Объем: 0.089232*2

Зарплата рабочих	236.50	15.99	16.7	267	Эксплуатация машин	31.76	2.15	9.73	21	6	587
в т.ч. зарплата машинистов	5.55	0.38	16.7	6	Материальные ресурсы	2 273.54	153.69	3.82	587	194	142
Накладные расходы	83	13.59	71	194	Лановые накопления / Сметная прибыль	31.83	10.64	52	142	2.152	2.152
Затраты труда	31.83	10.64	52	142	196.06	121.45	41	561.28	439	1.137	1.137

53. ТССЦ 102-0073
 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
 Объем: 3.38*2
 54. ТССЦ 102-0052
 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
 Объем: 0.089232*2
 55. ТЕР 09-04-002- 01
 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
 Объем: 3.38*2

Исполнитель: 
 Еронина Н.Н.
 11

Зарплата рабочих	290.04	1.15	22.55	16.7	377
Эксплуатация машин	640.18	1.25	54.10	3.51	190
в т.ч. зарплата машинистов	35.00	1.25	2.96	16.7	49
Материальные ресурсы	168.40		11.38	5.08	58
Накладные расходы	81		20.66	69	294
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		18.37	58	247
Затраты труда	40.83				2.76
Профлист С44 толщ 0,7	м2	7.774	315/1,1	272.29	2 117
Объем: 3.38*1.15*2					
56. С.Тк 1 кв. стр.5					
127.06					1 165
127.06					2.76

Устройство мелких покрытий (брандамауэры, напареты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0.02	14 460.12	E12-01-	010-01
Объем: 1*2					
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15					
Зарплата рабочих	898.62	1.15	20.67	16.7	345
Эксплуатация машин	19.16	1.25	0.48	6.78	3
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.06	16.7	1
Материальные ресурсы	13 542.34		270.85	2.35	636
Накладные расходы	108		22.39	92	318
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		11.40	44	152
Затраты труда	129.7				2.593
325.78					1 456
325.78					2.593

Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным швом	100 п. м	0.05	2 441.13	E46-08-	022-01
Зарплата рабочих	64.64		3.23	16.7	54
Эксплуатация машин	2.99		0.15	5.29	1
Материальные ресурсы	2 373.50		118.68	3.34	396
Накладные расходы	99		3.20	84	45
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		1.94	48	26
Затраты труда	7.19				0.36
2441.13					1 456
2441.13					2.593

Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.05	9 470.31	E12-01-	009-02
Зарплата рабочих	250.34	1.15	14.39		
Эксплуатация машин	18.08	1.25	1.13		
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15					
Объем: 2.5*2					
127.20					522
127.20					0.36

12
 16.7
 7.47
 8
 Исполнитель
 Ерохина Н.Н.

60. ТЕР 13-03-004-
Окраска металлических орудиями
поверхностей эмалью ПФ-115 26

окрашива
емой
поверхнос
ти

Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$

Зарплата рабочих
эксплуатация
в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

4.405 4e7-4

4.405	17.93	123	0.185
0.185			

Итого по разделу 3

МАТЕМАТИК - МАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 52, 53; %=71 - по стр. 56; %=92 - по стр. 61, 63; %=84 - по стр. 62; %=69 - по стр. 64)

Среднее значение \bar{X} и стандартное отклонение σ для каждого из параметров определялись по формулам:

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 48, 54, 59)

СМЕТАНА ПРИБИЛИВ - (%=58 - по стр. 48, 54, 59)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

Всего по раздельно по числу № 107-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫХ РАСХОДЫ

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

BCET O CMETHAK TTPNBPBIB

Оплата основных работ

Officially, the mechanism of action of the drug is not known.

1 916.24	10 841	9.022
2 338.24	13 452	14.56

575.22	68.10
3 025	968

40.58 542

2 024.92	12 351	422.00
	2 611	5.536

49.83	596
44.29	709

516.12	3 916
2 541.04	16 267

117.93	117.93
117.93	1677
117.93	1677

Исполнитель: *Грозд*

17.18 238.33 Ерошина Н.Н. 1 145 286

Ерошина Н.Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

цен-ч

40.93

232.32 1 903 5.853

12.56 3 766

12.56 3 766

1 317 92.85

1 317 51.68

689 51.68

5 772 711.40

5 772 711.40

1 317 92.85

1 317 92.85

689 51.68

1 652 98.90

5 0.32

26 2.84

2 088 465.13

5 772 711.40

1 039 128.05

6 811 839.45

215 938 33 203.75

213 327 32 781.75

18 496 5 173.34

54 183 3 831.30

28 960 2 181.45

296 470 422.00

709 49.83

596 44.29

3 916 516.12

39 310.62 3 881.13

54 892 3 881.13

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 65; %=68 - по

стр. 68)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 65; %=40 - по стр.

68)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 по письму № ИОТ-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы по письму № ИОТ-206/06

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НАДС

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 8, 65; %=71 -

по стр. 12, 33, 56; %=80 - по стр. 16, 20, 29, 38, 41; %=93 -

по стр. 23; %=68 - по стр. 24, 27, 36, 39, 68; %=84 - по стр.

37, 62; %=92 - по стр. 45, 61, 63; %=66 - по стр. 52, 53;

%=69 - по стр. 64)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 8, 65; %=52 - по

стр. 12, 33, 56; %=37 - по стр. 16, 20, 29, 38, 41; %=54 - по

стр. 23; %=40 - по стр. 24, 27, 36, 39, 52, 53, 68; %=48 - по

стр. 37, 62, 64; %=44 - по стр. 45, 61, 63)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 48, 54, 59)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 54, 59)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ИОТ-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Ерощина Н.Н.

Исполнитель:

Форма 4а											
ПК ПИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
< 2016 I кв * Фасады * 1 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

18

3 881.13
2 225.74
4 068.06
39.14
405.87
28 729.79
39 310.62
7 075.91
46 386.53

54 892
29 556
67 938
652
2 532
145 473
300 386
54 069
354 455

Согласовано в сумме 354 455,00 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инд.

21.07.2016г.

Исполнитель: *Срост*
Еронина Н.Н.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»