

13,07

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

122 021.49 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: Тульская область, г.Новомосковск, г.Новомосковск, ул.Октябрьская, д.19а

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Замену покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по адресу: г.Новомосковск, ул.Октябрьская, д.19а

**Дополнительно**

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **122.021** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.189** тыс.чел.чСметная заработная плата: **26.629** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из обрезной доски толщ.32мм- у карниза на ширину 1,2м, у конька -на 0,6м , у ендов-на1,2м <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>в т.ч. зарплата машинистов</i> <i>Материальные ресурсы</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Затраты труда</i>	100 м2	0.842	2 541.80			E58-12-1			
					236.50		199		16.7	3 325.52	
					31.76		27		9.73	260.20	
					5.55		5		16.7	78.04	
					2 273.54		1 914		3.82	7 312.70	
			%		83		169		71	2 416.53	
			%		65		133		52	1 769.85	
			чел-ч	31.83							26.8
							<b>2 442</b>			<b>15 084.80</b>	<b>26.8</b>
2.	C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта Объем: (0.842)*(-2.64)	м3	-2.2229	822.13		-1 828	[цена]	3 116.39	-6 927.42	
3.	C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта Объем: 2.2229/0.025*0.032	м3	2.8453	1 552.84		4 418	[цена]	6 401.13	18 213.14	

Исполнитель: *Иванова Л.В.*  
Иванова Л.В.

5050



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(обрешётка существующая-406м2, стропильные ноги и стойки-181,2м2, обрешётка сплошная-301,29м2, обрешётка с прозорами-298,9м2, котробрешётка-71,04м2) Объем: -360+406+181.2+301.29+298.9+71.04 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Антисептик-антипирен Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.9843	148.12			E26-02-018-02				
c113-9005					77.97	1.15	806		16.7	13 453.22	
					68.25	1.25	766		4.66	3 571.76	
					0.98	1.25	11		16.7	183.80	
					1.90		17		10.1	172.41	
		кг 185.97501									
		%			90		735		77	10 500.51	
		%			60		490		48	6 545.77	
		чел-ч	10.2								91.64
							<b>2 815</b>			<b>34 243.67</b>	<b>91.64</b>
5. С. Каталог 1 кв (стр.90)	Сенеж Огнебио Проф	кг	274.92	59.38			16 325	1580/23 /1,18*1,02 [цена]	59.38	16 324.75	
	Объем: 898.43*0.3*1.02										
6. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(примыканий) Объем: -22+75.7 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м труб и покрытий	0.537	66.54			E58-3-1				
c509-9900					66.34		36		16.7	594.93	
					0.20				3.3	0.35	
		т	0.06444								
		%			83		30		71	422.40	
		%			65		23		52	309.36	
		чел-ч	9.1								4.887
							<b>89</b>			<b>1 327.04</b>	<b>4.887</b>
7. E15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом  Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0112	1 997.29			E15-05-001-03				

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.




3\*8>

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			193.67	1.15		2	16.7	41.66	
		Эксплуатация машин			28.49	1.25			8.2	3.27	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27	1.25			16.7	0.53	
		Материальные ресурсы			1 775.13			20	4.83	96.03	
		Накладные расходы	%		95			2	80	33.75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			1	37	15.61	
		Затраты труда	чел-ч	27.95							0.313
8. E15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву створок слухового окна, и вендрешеток жалюзийных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0336		900.39			26		190.32	0.313
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							E15-04-024-05			
	Зарплата рабочих				363.97	1.15		14	16.7	234.87	
	Эксплуатация машин				2.70	1.25			10.21	1.16	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16.7	0.09	
	Материальные ресурсы				533.72			18	2.74	49.14	
	Накладные расходы	%			95			13	80	187.97	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47			7	37	86.94	
	Затраты труда	чел-ч	51.23								1.721
9. E10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью листовой оцинкованной толщиной листа 0,7 мм по дереву с одной стороны(прим. )	100 м2 проемов	0.076		5 832.03			52		560.06	1.721
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							E10-01-044-12			
	Зарплата рабочих				608.80	1.15		53	16.7	888.59	
	Эксплуатация машин				12.84	1.25		1	8.78	10.71	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88	1.25			16.7	1.40	
	Материальные ресурсы				5 210.39			396	5.53	2 189.82	
	Накладные расходы	%			106			56	90	800.99	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54			29	43	382.70	
	Затраты труда	чел-ч	91.76								6.974
10. C101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0.05472		7 221.96			535		4 272.81	6.974
	Объем: (0.076)*(-0.72)							-395 [цена]	39	-2 187.04	
									967.84		
11. C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.07658		17 152.02			1 314 [цена]	39	3 060.74	
	Объем: 0.05472/3.93*5.5								967.84		
12. E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.016		3 029.51			E12-01-012-01			

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



09 \* 3 \* 8 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12
Объем: -70+71.6											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих				55.23	1.15		1	16.7	16.97	
	Эксплуатация машин				46.96	1.25		1	6.37	5.98	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.66	1.25			16.7	1.22	
	Материальные ресурсы				2 927.32			47	5.37	251.52	
	Накладные расходы	%			108			1	92	16.73	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55			1	44	8.00	
	Затраты труда	чел-ч		7.671							0.123
								<b>51</b>		<b>299.21</b>	<b>0.123</b>
13. C201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.0048		9 690.47			-47 [цена]	52 238.97	-250.75	
Объем: (0.016)*(-0.3)											
14. С. Каталог1кв (2016г. стр.51)	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02	мп		1.6				[цена]	518.64	829.82	
15. E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила(коньки-79,1м, обделки на примыкания-21,7м)	1 м реза	100.8		3.40			E09-05-006-01			
Объем: (79.1+21.7)											
	Зарплата рабочих				2.85			287	16.7	4 797.58	
	Эксплуатация машин				0.55			55	4.04	223.98	
	Накладные расходы	%			81			232	69	3 310.33	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			72			207	58	2 782.60	
	Затраты труда	чел-ч		0.34							34.27
								<b>782</b>		<b>11 114.48</b>	<b>34.27</b>
16. E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.142		2 195.20			E61-31-1			
	Зарплата рабочих				1 140.55			162	16.7	2 704.70	
	Эксплуатация машин				1.87				3.25	0.86	
	Материальные ресурсы				1 052.78			149	4.35	650.30	
	Накладные расходы	%			79			128	67	1 812.15	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50			81	40	1 081.88	
	Затраты труда	чел-ч		131.4							18.66
								<b>521</b>		<b>6 249.90</b>	<b>18.66</b>
17. E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности(поверхности дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.142		643.61			E15-04-019-07			

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.



9 \* 3 \* 8 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			112.32	1.15	18		16.7	306.31	
		Эксплуатация машин			3.73	1.25	1		10.13	6.71	
		Материальные ресурсы			527.56		75		4.42	331.12	
		Накладные расходы	%		95		17		80	245.05	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		8		37	113.33	
		Затраты труда	чел-ч	14.88							2.113
							120			1 002.51	2.113
		<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					24 855			70 565.59	187.5
		<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					24 512			65 544.04	153.2
		<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					5 732			21 273.88	
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=71 - по стр. 1, 6; %=77 - по стр. 4; %=80 - по стр. 7, 8, 17; %=90 - по стр. 9; %=92 - по стр. 12; %=67 - по стр. 16)					1 152			16 436.08	
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=52 - по стр. 1, 6; %=48 - по стр. 4; %=37 - по стр. 7, 8, 17; %=43 - по стр. 9; %=44 - по стр. 12; %=40 - по стр. 16)					772			10 313.44	
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					26 436			92 293.56	
		<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					343			5 021.55	34.27
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=69 - по стр. 15)					232			3 310.33	
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=58 - по стр. 15)					207			2 782.60	
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					782			11 114.48	
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					27 218			103 408.04	
		<b>Материалы</b>					22 423			40 116.28	
		<b>Оплата труда рабочих</b>					1 578			26 364.35	
		<b>Эксплуатация машин</b>					851			4 084.98	
		<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>					16			265.08	
		<b>Накладные расходы</b>					1 384			19 746.41	
		<b>Сметная прибыль</b>					979			13 096.04	
		<b>НДС</b>		18			4 899.24			18 613.45	
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС</b>					32 117.24			122 021.49	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный козрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 122 021 руб 49 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
20.04.2016г.

Исполнитель: ИВ  
Иванова Л.В.