

11.04

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 33 131.60 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Гражданская, д.4а

Объект: Капитальный ремонт -замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа г.Новомосковск, ул.Гражданская, д.4а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт -замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по адресу: г.Новомосковск, ул.Гражданская, д.4а

дополнительно

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:

30,948
33.132 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.069 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

9.867 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(обрешётка существующая-66,3м2, стропильные ноги, стойки,раскосы,прогоны-118,28м2, обрешётка с прозорами-496м2, котробрешётка-79,2м2) Объем: -530+66.3+118.28+496+79.2 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.2978	148.12			E26-02-018-02			
					77.97	1.15	206		16.7	3 440.76	
					68.25	1.25	196		4.66	913.50	
					0.98	1.25	3		16.7	47.01	
					1.90		4		10.1	44.09	
			%		90		188		77	2 685.58	
			%		60		125		48	1 674.13	

Исполнитель:
Иванова Л.В.

4958

< 287 * 12 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда		чел-ч	10.2							23.44
					720					8 758.07	23.44
2. С. Каталог 1кв (стр.90)	Сенеж Огнебио Проф	кг	70.313	59.38	4 175	1580/23 /1,18*1, 02 [цена]	59.38			4 175.19	
	Объем: 229.78*0.3*1.02										
3. E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила(коньки-83,2м, обделки-27,22м) Объем: 83.2+27.22 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	1 м реза	110.42	3.40				E09-05-006-01			
	Зарплата рабочих				2.85	1.15		362	16.7	6 043.76	
	Эксплуатация машин				0.55	1.25		76	4.04	306.69	
	Накладные расходы	%			81			293	69	4 170.19	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			72			261	58	3 505.38	
	Затраты труда	чел-ч	0.391							12 145.20	43.17
					992					14 026.03	43.17
4. E15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная(поверхности дымовых труб) Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2 фасада	0.1076	576.21				E15-04-011-02			
	Зарплата рабочих				162.43	1.15		20	16.7	335.65	
	Эксплуатация машин				7.69	1.25		1	9.93	10.27	
	Материальные ресурсы				406.09			44	8.69	379.71	
	Накладные расходы	%			95			19	80	268.52	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47			9	37	124.19	
	Затраты труда	чел-ч	23.44								2.522
					93					1 118.35	2.522

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=80 - по стр. 4)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=37 - по стр. 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Материалы

5 084	15 649.64	69.13
4 646	9 299.19	25.96
207	2 954.10	
135	1 798.32	
4 988	14 051.61	
438	6 350.45	43.17
293	4 170.19	
261	3 505.38	
992	14 026.02	
5 980	28 077.63	
4 223	4 598.99	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 287 * 12 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						588			9 820.17	
	Эксплуатация машин						273			1 230.46	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						3			47.01	
	Накладные расходы						500			7 124.29	
	Сметная прибыль						396			5 303.70	
	НДС			18			1 076.40			5 053.97	4 720.82
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						7 056.40			33 131.60	30 947.59

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 30 947 руб. 59 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

13.07.2016 г.

Исполнитель: ИВ
Иванова Л.В.