

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

< 2016-жф-кровля \* Октябрьская

д. 11 \* Октябрьская11-доп. >

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 94 267.86 руб.

94 267.86 руб.

Смета на сумму:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Стройка  
Объект: Тульская область, город Кимовск, улица Октябрьская, д.11  
Основание: Капитальный ремонт кровли здания  
дефектный акт

Сметная стоимость: **94.268** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.102** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **12.627** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи-циенты пересче-та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.181	146.55			E46-04-008-04			
		Зарплата рабочих			115.91		137		16.5	2 258.68	
		Эксплуатация машин			30.64		36		3.08	111.45	
		Накладные расходы	%		99		136		84	1 897.29	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		82		48	1 084.17	
		Затраты труда	чел-ч	15.9							18.78
							<b>391</b>			<b>5 351.59</b>	<b>18.78</b>
2.	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.181	147.03			E58-1-1			
		Зарплата рабочих			112.64		133		16.5	2 194.96	
		Эксплуатация машин			34.39		41		5.74	233.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.81		7		16.5	113.22	
		Накладные расходы	%		83		116		71	1 638.81	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		91		52	1 200.25	
		Затраты труда	чел-ч	15.16							17.9
							<b>381</b>			<b>5 267.15</b>	<b>17.9</b>

Исполнитель **Ходышева Н.В.**

1

4507

< 2016-жф-кровля \* Октябрьская  
Д. 11 \* Октябрьская11-доп. >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок		100 м2	1.710473	2 541.80			E58-12-1			
	Зарплата рабочих				236.50		405		16.5	6 674.69	
	Эксплуатация машин				31.76		54		8.17	443.83	
	в т.ч. зарплата машинистов				5.55		9		16.5	156.64	
	Материальные ресурсы				2 273.54		3 889		3.8	14 777.55	
	Накладные расходы		%		83		344		71	4 850.24	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		269		52	3 552.29	
	Затраты труда		чел-ч	31.83							54.44
							<b>4 961</b>			<b>30 298.61</b>	<b>54.44</b>
4. C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта		м3	-4.51565	822.13		-3 712	[цена]	3 097.29	-13 986.28	
5. C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (171,0473*1,056*0,032)		м3	5.78	1 552.84		8 975	[цена]	6 382.04	36 888.19	
6. E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами		100 м ограждения	0.226	3 029.51			E12-01-012-01			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				55.23	1.15	14		16.5	236.85	
	Эксплуатация машин				46.96	1.25	13		5.92	78.54	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.66	1.25	1		16.5	17.06	
	Материальные ресурсы				2 927.32		662		5.3	3 506.34	
	Накладные расходы		%		108		16		92	233.60	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		8		44	111.72	
	Затраты труда		чел-ч	7.67							1.73
							<b>713</b>			<b>4 167.05</b>	<b>1.73</b>
7. C201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т	-0.0678	9 690.47		-657	[цена]	51	-3 492.99	
8. С прайс. (каталог РХЦС)	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062		м.п.	24				[цена]	550.8	13 219.20	
9. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		100 м труб и покрытий	0.891	66.54			E58-3-1			
	Зарплата рабочих				66.34		59		16.5	975.30	
	Эксплуатация машин				0.20		49		3.3	0.59	
	Накладные расходы		%		83		38		71	692.46	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65				52	507.16	

Ходышева Н.В.  
52полните  
507.16  
692.46  
71



Д. 11 * Октябрьская11-доп. >													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			цел-ч									8.11	
Затраты труда			9.1									8.11	
			146									2 175.51	8.11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	10 049	64 120.03	100.96
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 049	64 120.03	100.96
МАТЕРИАЛОВ -	8 975	36 888.19	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 9; %=92 - по стр. 6)	661	9 312.40	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2, 3, 9; %=44 - по стр. 6)	489	6 455.59	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 199	79 888.02	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06	11 199	79 888.02	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	661	9 312.40	
Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06	661	9 312.40	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	489	6 455.59	
Оплата основных рабочих	748	12 340.48	
Оплата механизаторов	17	286.92	
Стоимость механизмов	144	867.54	
Сметная стоимость материалов	9 157	50 912.01	
НДС	2 016	14 379.84	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	13 215	94 267.86	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Согласовано в сумме

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

4.06.2016.

**Исполнитель:**

**Ходышева Н.В.**