

2.06

Форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 191 787.76 руб.

< 288 * 7 * 3 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 191 787.76 руб.

_____/_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

Стройка: Тульская область, г.Кимовск, ул.Гоголя, д.4

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г.Кимовск, ул.Гоголя, д.4

дополнительно

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **191.788** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.197** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **25.552** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.342	4 200.38			E58-5-1			
		Зарплата рабочих			317.76		109		16.5	1 793	
		Эксплуатация машин			22.14		8		7.55	57	
		Материальные ресурсы			3 860.48		1 320		3.97	5 242	
		Накладные расходы	%		83		90		71	1 273	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		71		52	932	
		Затраты труда	чел-ч	39.87							13.64

2.	C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.718	1 631.01		-1 171	[цена]	6 382.04	-4 582	
										9 297	13.64

Объем: (0.342)*(-2.1)


Исполнитель:
Конюнова Ю.А.
Конюнова Ю.А.

< 288 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. C102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 150x50 мм, II сорта	Объем: 0.718/0.044*0.05	м3	0.82	1 738.50		1 426 [цена]	6 571.53		5 389	
4. E58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю		100 м2	2.9224	1 449.86		E58-12-4				
	Зарплата рабочих			136.79		400		16.5		6 596	
	Эксплуатация машин			7.20		21		8.09		170	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01		3		16.5		49	
	Материальные ресурсы			1 305.87		3 816		3.8		14 502	
	Накладные расходы	%		83		334		71		4 718	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		262		52		3 455	
	Затраты труда	чел-ч		18.41							53.8
5. C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	Объем: (2.9224)*(-0.9)	м3	-2.6302	1 397.50		4 833			29 441	53.8
						-3 676 [цена]		5 282.55		-13 894	
6. C102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта		м3	2.6302	1 738.50		4 573 [цена]	6 571.53		17 284	
7. E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок- у карниза и у конька из бруса обрезного 150x40 мм, II сорта		100 м2	1.3312	2 541.80		E58-12-1				
	Зарплата рабочих			236.50		315		16.5		5 195	
	Эксплуатация машин			31.76		42		8.17		345	
	в т.ч. зарплата машинистов			5.55		7		16.5		122	
	Материальные ресурсы			2 273.54		3 027		3.8		11 501	
	Накладные расходы	%		83		267		71		3 775	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		209		52		2 765	
	Затраты труда	чел-ч		31.83							42.37
8. C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	Объем: (1.3312)*(-2.64)	м3	-3.514	822.13		3 861			23 581	42.37
						-2 889 [цена]		3 097.29		-10 884	
9. C102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	Объем: 3.514/0.025*0.04	м3	5.6224	1 738.50		9 775 [цена]	6 571.53		36 948	
10. E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля		100 м2	0.7536	10 878.71		E12-01-023-01				
	Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15					269				4 446	
	Зарплата рабочих			310.94		1.15				6.58	570
	Эксплуатация машин			91.91		1.25					



< 288 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов				9.97	1.25	9	16.5	11	155
		Материальные ресурсы			10 475.86		7 895		3.19		25 184
		Накладные расходы	%		108		300		92		4 233
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		153		44		2 024
		Затраты труда	чел-ч	44.31							33.39
							8 704			36 457	33.39
11. С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепа (1800*50*50 мм)	м	-12.06	25.49			-307	[цена]	237.17		-2 860
	Объем: (0.7536)*(-16.0)										
12. С101-4136	Металлочерепа <Монтеррей>	м2	-91.9	81.07			-7 450	[цена]	238.67		-21 934
	Объем: (0.7536)*(-122.0)										
13. С. Счет	Профлист НС-44 т0,7мм оцинкованный	м2	86.664	333.66			28 916	386/1,1 8*1,02 [цена]	333.66		28 916
	Объем: 75.36*1.15										
14. С. Прайс лист.	Конек 300х300мм L=3м из оцинков. стали толщ.0,7мм Ц=602/3/1,18*1,02	мп	52.5	173.46			9 107	602/3/1, 18*1,02 [цена]	173.46		9 107
15. С. Прайс лист.	Обделки 150х250мм L=3м из оцинков. стали толщ.0,7мм на примыкания Ц=418/3/1,18*1,02	мп	27.2	120.44			3 276	418/3/1, 18*1,02 [цена]	120.44		3 276
16. E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	132.2	3.40				E09-05- 006-01			
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 Объем: 27.2+52.5*2										
	Зарплата рабочих		2.85	1.15			433		16.5		7 149
	Эксплуатация машин		0.55	1.25			91		4.04		367
	Накладные расходы	%	81				351		69		4 933
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	72				312		58		4 146
	Затраты труда	чел-ч	0.391								51.69
							1 186			16 595	51.69
17. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.09	28.47				T01-01- 01-041			
	Зарплата рабочих		3.88				4		11		47
	Эксплуатация машин		18.38				20		11		220
	Накладные расходы	%	100				4		100		47
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60				2		60		28
	Затраты труда	чел-ч	0.578								0.63
							30			342	0.63

Исполнитель:

Кононова О.А.

< 288 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. T03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	1.09	6.71	7 T03-21-01-008	7.1	52				

ИТОГО ПО СМЕТЕ	59 450	130 277	195.5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 889	122 367	143.2
МАТЕРИАЛОВ -	15 774	59 621	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4, 7; %=92 - по стр. 10)	992	13 999	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 7; %=44 - по стр. 10)	695	9 177	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 576	145 543	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	524	7 516	51.69
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)	351	4 933	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)	312	4 146	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 187	16 595	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37	394	0.63
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 17)	4	47	
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17)	2	28	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37	394	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	61 800	162 532	
Материалы	57 638	103 195	
Оплата труда рабочих	1 530	25 226	
Эксплуатация машин	276	1 781	
в т. ч. оплата труда механизаторов	19	326	
Накладные расходы	1 343	18 932	
Сметная прибыль	1 007	13 323	
НДС	11 124.00	29 255.76	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	72 924.00	191 787.76	

18
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 191 787,76 руб.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

06.06.2016г.

Исполнитель:
Коконова О.А.