

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Марата, д. 178 (добавляемые работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: **345,280 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **41,779 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **308,806 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Добавляемые работы

Фасад

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,1825	1 536,72				ТЕР46-04-012-02	31,5287 1,4126
		ЗП			1 306,07		238,36	16,5	3 932,90	
		ЭМ			230,65		42,09	8,74	367,90	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		17,83	16,5	294,14	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	253,63	84=110*(0,9*0,85)	3 550,71	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	153,71	48=70*(0,85*0,8)	2 028,98	
		Всего по позиции					687,79		9 880,49	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,3809	8 232,42				ТЕР10-01-034-06	63,8305 0,3142
		двухстворчатых			1 190,53	1,15	521,49	16,5	8 604,65	
		ЗП			311,76	1,25	148,44	6,69	993,04	
		ЭМ			8,33	1,25	3,97	16,5	65,44	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			6 730,13		2 563,51	3,99	10 228,39	
		Блоки оконные пластиковые	м2	38,09						
	203-9096	НР от ФОТ	%	118		0,9	556,99	90=118*(0,9*0,85)	7 803,06	

Ерохина Н.Н.

5740