

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ г.

_____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Фасад ул. Горького д78, г.Ефремов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Деф.акт

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

400,478 тыс. руб.

97,582 тыс. руб.

754,640 чел.-час


Составлен(а) в ценах на3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0312	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		5,39 0,24
		ЗП			1 306,07		40,75	16	651,99	
		ЗМ			230,65		7,20	7,93	57,07	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		3,05	16	48,76	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	43,36	84=110*(0.9*0.85)	588,63	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	26,06	48=70*(0.85*0.8)	336,36	
		Всего по позиции					117,37		1 634,05	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилями: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0192	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		4,14 0,04
		ЗП			1 532,28	1,15	33,83	16	541,32	
		ЗМ			388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,53	16	8,53	
		МР			9 123,78		175,18	4,66	816,33	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	36,49	90=118*(0.9*0.85)	494,87	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	18,40	43=63*(0.85*0.8)	236,44	
		Всего по позиции					273,23		2 162,97	

119887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		2,36 0,03
		ЗП			1 395,03	1,15	19,25	16	308,02	
		ЭМ			328,03	1,25	4,92	8,38	41,23	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,33	16	5,33	
		МР			8 702,42		104,43	4,76	497,09	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	20,79	90=118*(0.9 *0.85)	282,02	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	10,49	43=63*(0.85 *0.8)	134,74	
		Всего по позиции					159,88		1 263,10	
4	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,2*1,6	м2	1,92	2 703,74		5 191,18		5 191,18	
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,5	м2	1,2	2 703,74		3 244,49		3 244,49	
6	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,025	3 582,78			ТЕРР58-20-1		1,04
		ЗП			330,04		8,25	16	132,02	
		ЭМ			4,79		0,12	8,62	1,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,40	
		МР			3 247,95		81,20	2,4	194,88	
		НР от ФОТ	%	83			6,87	71=83*0.85	94,02	
		СП от ФОТ	%	65			5,38	52=65*0.8	68,86	
		Всего по позиции					101,82		490,81	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0046	39 841,20		-183,27		-183,27	
8	прайс	Отлив оконный 200мм	м	2,5	160,55		401,38		401,38	
9	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,45	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,65	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	31,29	80=105*(0.9 *0.85)	423,82	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	15,48	37=55*(0.85 *0.8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	
10	ТЕРР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,016	1 071,10			ТЕРР62-25-7		0,38
		Исполнитель: 								
		ЗП			188,09		3,01	16	48,15	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,19	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		14,11	2,99	42,18	
		НР от ФОТ	%	80			2,41	68=80*0.85	32,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			1,51	40=50*0.8	19,26	
		Всего по позиции					21,06		142,52	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95		ТЕР15-04-005 03			0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,84	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,08	
		МР			1 393,83		22,31	3,04	67,80	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	6,26	80=105*(0.9 *0.85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	3,09	37=55*(0.85 *0.8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,34	
Фасад										
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,45	752,69		ТЕР08-07-001 02			193,58
		ЗП			351,05		1 562,17	16	24 994,76	
		ЭМ			4,21		18,73	9,31	174,44	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		1 768,57	5,18	9 161,13	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	1 715,26	93=122*(0.9 *0.85)	23 245,13	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 062,28	54=80*(0.85 *0.8)	13 497,17	
		Всего по позиции					6 127,01		71 072,63	
13	ТЕРр62-25-1	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,48	368,26		ТЕРр62-25-1			2,06
		ЗП			34,62		16,62	16	265,88	
		ЭМ			26,22		12,59	5,59	70,35	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		147,55	8,15	1 202,63	
		НР от ФОТ	%	80			13,30	68=80*0.85	180,80	
		СП от ФОТ	%	50			8,31	40=50*0.8	106,35	
		Всего по позиции					198,37		1 826,01	
14	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,44	151,63		ТЕРр62-41-1			71,55
		ЗП			151,63					
		ЭМ					521,61	16	8 345,72	
		в т.ч. ЗПМ						16		

Захорова И.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			417,29	68=80*0,85	5 675,09	
		СП от ФОТ	%	50			260,81	40=50*0,8	3 338,29	
		Всего по позиции					1 199,71		17 359,10	
		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,45	1 071,10			ТЕРР62-25-7		105,02
15	ТЕРР62-25-7									
		ЗП			188,09		837,00	16	13 392,01	
		ЭМ			1,37		6,10	8,85	53,93	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		3 923,30	2,99	11 730,69	
		НР от ФОТ	%	80			669,60	68=80*0,85	9 106,57	
		СП от ФОТ	%	50			418,50	40=50*0,8	5 356,80	
		Всего по позиции					5 854,50		39 640,00	
		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,01	2 811,71			ТЕРР61-10-3		190,13
16	ТЕРР61-10-3									
		ЗП			1 538,00		1 553,38	16	24 854,08	
		ЭМ			1,21		1,22	5,49	6,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		1 285,23	4,49	5 770,66	
		НР от ФОТ	%	79			1 227,17	67=79*0,85	16 652,23	
		СП от ФОТ	%	50			776,69	40=50*0,8	9 941,63	
		Всего по позиции					4 843,69		57 225,31	
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,97	643,61			ТЕРР15-04-019-07		59,08
17	ТЕРР15-04-019-07									
		ЗП			112,32	1,15	512,80	16	8 204,76	
		ЭМ			3,73	1,25	18,50	9,18	169,92	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		2 094,42	5	10 472,06	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	484,60	80=105*(0,9*0,85)	6 563,81	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	239,73	37=55*(0,85*0,8)	3 035,76	
		Всего по позиции					3 350,05		28 446,31	
18	ТСЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная БТ	т	-0,1509	52 289,28		-7 890,45		-7 890,45	
19	каталог	Краска акриловая	кг	113,15	120,00		13 578,00		13 578,00	
Цоколь										
20	ТЕРР62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	370,14			ТЕРР62-21-1		7,17
		ЗП			123,62		59,34	16	949,40	
		ЭМ			6,18		2,97	9,21	27,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				240,34		115,36	16		357,63
	МР						47,47	3,1		645,59
	НР от ФОТ		%	80			29,67	68=80*0.85		379,76
	СП от ФОТ		%	50				40=50*0.8		2 359,70
	Всего по позиции						254,81			
21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,102	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		13,23 0,03
	ЗП				898,62	1,15	105,41	16		1 686,53
	ЭМ				19,16	1,25	2,44	7,83		19,13
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	0,32	16		5,14
	МР				13 542,34		1 381,32	2,35		3 246,10
	НР от ФОТ		%	120		0,9	114,19	92=120*(0.9 *0.85)		1 556,34
	СП от ФОТ		%	65		0,85	58,42	44=65*(0.85 *0.8)		744,33
	Всего по позиции						1 661,78			7 252,43

карниз

Козырек

22	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16		42,01
	ЭМ				10,28		0,61	5,5		3,39
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР						2,05	66=78*0.85		27,73
	НР от ФОТ		%	78			1,32	40=50*0.8		16,80
	СП от ФОТ		%	50			6,61			89,93
	Всего по позиции									
23	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16		80,79
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5		6,52
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2	3,94	66=78*0.85		53,32
	НР от ФОТ		%	78			2,53	40=50*0.8		32,32
	СП от ФОТ		%	50			12,71			172,95
	Всего по позиции									
24	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		0,98
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16		129,58
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76		1,31
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,01	16		0,17
	МР				9 764,23		26,36	11,36		299,49
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9 *0.85)		103,80
	СП от ФОТ		%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85 *0.8)		57,09
	Всего по позиции						46,75			591,27

Подпись: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,63 0,17
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,66	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9*0.85)	261,79	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85*0.8)	220,05	
		Всего по позиции					88,39		1 042,21	
26	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборовадных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
28	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
29	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51 0,01
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
30	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,54	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
		СП от ФОТ	%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
		Всего по позиции					28,47		129,57	
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9 *0.85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85 *0.8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
		Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
32	ТЕР07-05-039-06									
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	119=155*(0. 9*0.85)	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	68=100*(0.8 5*0.8)	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9 *0.85)	98,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85 *0.8)	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,16
34	ТЕР13-03-004-26									
		ЗП			32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16	0,07	
		МР			329,42	2	12,20	3,9	47,54	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9* 0.85)	15,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85 *0.8)	10,65	
		Всего по позиции					15,79		97,22	
ОТКОСКА										
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,136	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		20,94
		ЗП			1 122,66			16	2 442,91	
		ЭМ					152,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР							61=80*(0.9*0.85)	1 490,18	
	НР от ФОТ		%	80		0,9	109,93	31=45*(0.85*0.8)	757,30	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	58,40			
	Всего по позиции						321,01		4 690,39	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,034	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,53 0,47
36	ТЕР27-04-001-01									
	ЗП				117,74		4,00	16	64,05	
	ЭМ				2 132,93		72,52	5,43	393,78	
	в т.ч. ЗПМ				166,00		5,64	16	90,30	
	МР				6,50		0,22	12,02	2,66	
	НР от ФОТ		%	142			13,69	121=142*0.8 5	186,76	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	7,78	65=95*(0.85*0.8)	100,33	
	Всего по позиции						98,21		747,58	
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,74	233,78		874,34		874,34	
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,64 1,4
	ЗП				182,88		12,44	16	198,97	
	ЭМ				3 314,87		225,41	5,51	1 242,02	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		17,71	16	283,29	
	МР				9,10		0,62	12,02	7,44	
	НР от ФОТ		%	142			42,81	121=142*0.8 5	583,53	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	24,35	65=95*(0.85*0.8)	313,47	
	Всего по позиции						305,63		2 345,43	
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,57	950,70		8 147,50		8 147,50	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетона	1 т	0,068	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,99 0,01
	ЗП				104,66		8,18	16	130,95	
	ЭМ				27,45		2,33	8,74	20,39	
	в т.ч. ЗПМ				2,02		0,17	16	2,75	
	МР				5 689,98		386,93	5,26	2 035,20	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,89	80=105*(0.9*0.85)	106,96	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	4,61	44=65*(0.85*0.8)	58,83	
	Всего по позиции						409,94		2 352,33	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,068	28 983,27		-1 970,86		-1 970,86	

Исполнитель:
Захарова Т.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, и железобето на в деле	0,068	46 194,08		3 141,20		3 141,20	
43	ТЕР06-01-001-01			0,068	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			14,08 1,53
		ЗП			1 312,20	1,15	102,61	16	1 641,82	
		ЭМ			1 377,50	1,25	117,09	7,39	865,28	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	19,31	16	308,94	
		НР от ФОТ			61 972,90		4 214,16	4,64	19 553,69	
		СП от ФОТ		105		0,9	115,21	80=105*(0.9 *0.85)	1 560,61	
			%					44=65*(0.85 *0.8)	858,33	
		Всего по позиции		65		0,85	67,36			
44	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,936	2 716,84		-18 844,00		-18 844,00	
45	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,936	3 860,95		26 779,55		26 779,55	
46	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,68	324,90		ТЕР06-01-067 04			22,6
		ЗП			259,81	1,15	203,17	16	3 250,74	
		ЭМ			1,80	1,25	1,53	9,33	14,27	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		НР от ФОТ		105			43,04	6,16	265,11	
		СП от ФОТ				0,9	192,00	80=105*(0.9 *0.85)	2 600,59	
			%				112,25	44=65*(0.85 *0.8)	1 430,33	
		Всего по позиции		65		0,85				
47	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,068	346,77		551,99	ТЕР27-06-011 01	7 561,04	0,31
		ЗП			35,27		2,40	16	38,37	
		ЭМ			15,83		1,08	7,72	8,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,06	16	0,96	
		НР от ФОТ			295,67		20,10	4,03	81,03	
		СП от ФОТ		142			3,49	121=142*0.8 5	47,59	
			%					65=95*(0.85 *0.8)	25,56	
		Всего по позиции		95		0,85	1,99		200,86	
48	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2- 3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0218	3 639,58		-79,34		-79,34	
49	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,44	3 639,58		1 601,42		1 601,42	
Дверь										
50	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04-012 03			3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	

Захарова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				97,68		2,93	16	46,89	
	НР от ФОТ		%	110		0,9	26,24	84=110*(0.9 *0.85)	356,13	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	15,77	48=70*(0.85 *0.8)	203,50	
	Всего по позиции						72,50		991,57	
51	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012 01		8,28
	ЗП				22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
	ЭМ				14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
	в т.ч. ЗПМ				1,25	1,25		16		
	НР от ФОТ				25,38		76,14	8,17	622,05	
	СП от ФОТ					0,9	62,18	69=90*(0.9* 0.85)	847,46	
			%	90		0,85	55,47	58=85*(0.85 *0.8)	712,36	
	Всего по позиции						324,83		3 854,49	
52	ТССП-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,52 0,04
	ЗП				1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
	ЭМ				61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	0,49	16	7,80	
	НР от ФОТ				2 510,45		37,66	3,9	146,86	
	СП от ФОТ		%	105		0,9	29,33	80=105*(0.9 *0.85)	397,33	
			%	55		0,85	14,51	37=55*(0.85 *0.8)	183,76	
	Всего по позиции						113,20		1 225,94	
54	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,015	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,35
	ЗП				188,09		2,82	16	45,14	
	ЭМ				1,37		0,02	8,85	0,18	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	НР от ФОТ				881,64		13,23	2,99	39,55	
	СП от ФОТ		%	80			2,26	68=80*(0.85 *0.8)	30,70	
			%	50			1,41	40=50*(0.8 *0.8)	18,06	
	Всего по позиции						19,74		133,63	
55	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами: улучшенная; по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,74
	ЗП				359,50	1,15	6,20	16	99,22	
	ЭМ				9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		16	0,08	
	МР				1 393,83		20,91	3,04	63,56	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	5,86	80=105*(0.9 *0.85)	79,44	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	2,90	37=55*(0.85 *0.8)	36,74	
	Всего по позиции						36,05		280,62	
Ремонт входа в подъезд										
56	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подъезд	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,84
	ЗП				383,64	1,15	15,44	16	247,06	
	ЭМ				11,34	1,25	0,50	8,21	4,07	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	0,04	16	0,71	
	МР				1 648,90		57,71	5,79	334,16	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9 *0.85)	198,22	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85 *0.8)	109,02	
	Всего по позиции						96,83		892,53	
57	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	4,9	6,04			ТСЦП310-3003-1		
	ЗП									
	ЭМ				6,04		29,60	4,42	130,83	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						29,60		130,83	
58	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	4,9	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,84
	ЗП				3,88		19,01	16	304,19	
	ЭМ				20,31		99,52	7,07	703,59	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			19,01	85=100*0.85	258,56	
	СП от ФОТ		%	60			11,41	48=60*0.8	146,01	
	Всего по позиции						148,95		1 412,35	
Итого по разделу 1									339 388,34	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									221 068,31	
Накладные расходы									75 312,04	
Сметная прибыль									43 007,99	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									2 625,62	
Деревянные конструкции									3 426,06	
Материалы									8 435,67	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1 136,01	
Отделочные работы									37 247,43	

Исполнитель:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

2 625,62

3 426,06

8 435,67

1 136,01

37 247,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малярные работы (ремонтно-строительные)									61 460,95	
Конструкции из кирпича и блоков									71 072,63	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									57 225,31	
Кровли									8 763,77	
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									44 982,79	
Строительные металлические конструкции									22 194,60	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									97,22	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4 690,39	
Автомобильные дороги									13 837,80	
Перевозка грузов автотранспортом									130,83	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1 412,35	
Итого									339 388,34	
В том числе:										
Материалы									119 413,32	
Машины и механизмы									4 960,97	
ФОТ									97 581,77	
Накладные расходы									75 312,04	
Сметная прибыль									43 007,99	
18%									61 089,90	
ВСЕГО по смете									400 478,24	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 400478,24
 по факту объемов работ и стоимости
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
 Захарова Г.П.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»