

_____/_____
« ____ » ____ 20__ г.

« ____ » ____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Короткова д. 26/29 в г. Ефремове Тульской области

Сметная стоимость: **965659.25** руб.
Нормативная трудоемкость: **1822.986** чел.ч
Сметная заработная плата: **239600.48** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1.	ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0504	1 536.72			E46-04-012-02			
		Зарплата рабочих			1 306.07		65.83		16	1 053.28	
		Эксплуатация машин			230.65		11.62		7.93	92.15	
		в т.ч. зарплата машинистов			97.68		4.92		16	78.72	
		Накладные расходы	%		99		70.04		84	950.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		42.45		48	543.36	
		Затраты труда	чел-ч	172.76							8.707
							189.94			2 639.67	8.707

2.	ТЕР 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.0384	11 044.95			E10-01-034-05			
----	------------------	--	--------	--------	-----------	--	--	---------------	--	--	--

		Зарплата рабочих			1 532.28	1.15	67.67		16	1 082.72	
		Эксплуатация машин			388.89	1.25	18.67		7.93	148.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25	1.07		16	17.12	
		Материальные ресурсы			9 123.78		350.35		4.66	1 632.63	
	ТСЦ 203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	3.84							90
		Накладные расходы	%		106		72.86			989.86	

11.11.2018

< ТЕР 2 * 26 * 11928 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%									
Затраты труда			чел-ч	215.683	54		37.12		43	472.93	8.282	
							546.67			4 326.19	8.282	
3. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057		м2	3.84	2 703.74		10 382.36	[цена]	2 703.74	10 382.36		
4. ТЕР 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2 проемов	0.012	10 425.48	E10-01- 034-01						
ТССЦ 203-9096	Зарплата рабочих				1 395.03	1.15	19.25		16	308.00		
	Эксплуатация машин				328.03	1.25	4.92		8.38	41.23		
	в т.ч. зарплата машинистов				22.21	1.25	0.33		16	5.28		
	Материальные ресурсы				8 702.42		104.43		4.76	497.09		
	Блоки оконные пластиковые		м2	1.2								
	Накладные расходы		%				20.75		90	281.95		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				10.57		43	134.71		
	Затраты труда		чел-ч	196.363							2.356	
						159.92				1 262.98	2.356	
5. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057		м2	1.2	1 675.08		2 010.10	[цена]	1 675.08	2 010.10		
6. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		100 м2	0.032	4 343.08	E15-02- 031-01						
	Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	65.18		16	1 042.88		
	Эксплуатация машин				61.39	1.25	2.46		7.93	19.51		
	в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	1.04		16	16.64		
	Материальные ресурсы				2 510.45		80.33		3.9	313.29		
	Накладные расходы		%				62.91		80	847.62		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				31.12		37	392.02		
	Затраты труда		чел-ч	234.669							7.509	
											7.509	
											2 615.32	7.509
7. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2	0.032	1 762.95	E15-04- 005-03						
	Зарплата рабочих				359.50	1.15	13.23		16	211.68		
	Эксплуатация машин				9.62	1.25	0.38		9.22	3.50		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25	0.01		16	0.16		
	Материальные ресурсы				1 393.83		44.60		3.04	135.58		
	Накладные расходы		%				12.58		80	169.47		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				6.22		37	78.38		
	Затраты труда		чел-ч	49.335							1.579	
											77.01	1.579
											598.61	1.579

< ТЕРР 2 * 26 * 11928 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900											
Строительный мусор			Т	11.5192							
Накладные расходы			%		79		3 100.51		67	42 072.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		1 962.35		40	25 118.02	
Затраты труда			чел-ч	201.84							480.379
							12 018.98			143 599.74	480.379
18. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов			100 м2	8.2	151.63			E62-41-1			
			расчищенной поверхности								
Зарплата рабочих					151.63	1 243.37	16	19 893.92			
Накладные расходы			%		80	994.70	68	13 527.87			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	621.68	40	7 957.57			
Затраты труда			чел-ч	20.8							170.56
						2 859.75			41 379.36	170.56	
19. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	10.58	368.26			E62-25-1			
			обработанной поверхности								
Зарплата рабочих					34.62	366.28	16	5 860.48			
Эксплуатация машин					26.22	277.41	5.59	1 550.72			
Материальные ресурсы					307.42	3 252.50	8.15	26 507.88			
Накладные расходы			%		80	293.02	68	3 985.13			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	183.14	40	2 344.19			
Затраты труда			чел-ч	4.29							45.388
						4 372.35			40 248.40	45.388	
20. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	10.58	1 071.10			E62-25-7			
Зарплата рабочих					188.09	1 989.99	16	31 839.84			
Эксплуатация машин					1.37	14.49	8.85	128.24			
Материальные ресурсы					881.64	9 327.75	2.99	27 889.97			
Накладные расходы			%		80	1 591.99	68	21 651.09			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	995.00	40	12 735.94			
Затраты труда			чел-ч	23.6							249.688
						13 919.22			94 245.08	249.688	
21. ТЕР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2	9.74	643.61			E15-04-019-07			
Зарплата рабочих					112.32	1.15	1 258.12	16	20 129.92		416.68
Эксплуатация машин					3.73	1.25	45.39	9.18			

< ТЕР 2 * 26 * 11928 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					527.56		5 138.43		5	25 692.15	
			%		95		1 195.21		80	16 103.94	
			%		47		591.32		37	7 448.07	
			чел-ч	14.881							144.941
							8 228.47			69 790.76	144.941

22. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0.37012

7 875.28

-2 914.80

[Цена]

52 289.28

-19 353.31

Объем: (9.74)*(-0.038)

23. С-каталог 3 Краска фасадная акриловая
кв15, Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

кг

277.59

120.00

33 310.80 [Цена]

120

33 310.80

24. ТЕР 62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных фасадов с расчисткой старой
краски до 10% с земли и лесов цоколь

100 м2

0.84

939.33

Е62-22-1

1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

%

261.48

12.20

665.65

80

175.71

109.82

40

3 514.24

94.81

1 364.33

2 389.68

%

%

31.58

50

109.82

1 074.57

8 768.76

26.527

25. ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0.21

14 460.12

Е12-01-010-01

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

%

898.62

19.16

2.52

13 542.34

108

235.09

119.72

2 843.89

235.09

1 532.47

27.229

%

%

129.663

55

119.72

3 420.75

14 931.56

27.229

Раздел 5. КОЗЫРЕК

26. ТЕРр 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий

0.12

54.04

Е69-2-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

ТССЦ 509-9900

т

0.00072

78

50

4.10

2.63

66

40

55.44

33.60

0.659

Итого: 27.229

[illegible]

< ТЕР 2 * 26 * 11928 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний										
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
42. ТЕР 27-04-001-04	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы										
43. ТССЦ 408-0019	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм										
	Армирование подстилающих слоев и набетон										
	Зарплата рабочих										
44. ТЕР 06-01-015-10	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
45. ТССЦ 204-0100	Затраты труда										
	Горючегатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III										
	Объем: (0.14)*(-1.0)										
	Сетка из проволоки холоднотянутой										
	Затраты труда										
46. ТССЦ 204-0084	Затраты труда										
	Устройство бетонной подготовки										
	Затраты труда										
	Затраты труда										
	Затраты труда										
47. ТЕР 06-01-001-01	Затраты труда										
	Затраты труда										
	Затраты труда										
	Затраты труда										
	Затраты труда										

< ТЕР 2 * 26 * 11928 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-14.28	581.57	-8 304.82	[Цена]	2 716.84	-38 796.48		
Объем: (0.14)*(-102.0)											
49.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	14.28	433.60	6 191.81	[Цена]	3 860.95	55 134.37		
50.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 покрытия	1.4	324.90						
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				33.235							46.529
						1 137.49				15 566.74	46.529
51.	ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.14	346.77		E27-06-011-01				
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				4.58							0.641
						59.13				403.85	0.641
52.	ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0.0448	912.97	-40.90	[Цена]	3 639.58	-163.05		
Объем: (0.14)*(-0.32)											
53.	ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	МЗ	0.092	904.22	83.19	[Цена]	4 005.7	368.52		

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	ТЕР 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0.09	2 043.88			E06-01-013-01			

Зарплата рабочих	383.64	1.15	39.71	16	635.36	
Эксплуатация машин	11.34	1.25	1.28	8.21	10.51	
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	1.25	0.11	16	1.76	
Материальные ресурсы	1 648.90		148.40	5.79	859.24	
Накладные расходы	95		37.83	80	509.70	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		21.90	44	280.33	
Затраты труда	52.647					4.738
						2 295.14
						4.738

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

55. ЕЭ11-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	60.13	24.19	ЕЭ11-01-146-1	
	Зарплата рабочих			3.88	233.30	16
	Эксплуатация машин			20.31	1 221.24	7.07
	Накладные расходы	%		100	233.30	85
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	139.98	48
				1 827.82		17 331.59

56. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	60.13	8.56	Х310-3005-1	4.42
				514.71	2 275.02	
				514.71	2 275.02	

ИТОГО ПО СМЕТЕ**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****МАТЕРИАЛОВ -**

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - по стр. 1, 17; %=90 - по стр. 3, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 22, 23, 36, 83, 103, 106, 109, 117; %=71 - по стр. 10, 86, 87; %=93 - по стр. 24; %=67 - по стр. 32; %=68 - по стр. 33-35, 46; %=92 - по стр. 48, 90, 92; %=66 - по стр. 81, 82; %=119 - по стр. 91; %=69 - по стр. 93; %=61 - по стр. 98; %=109 - по стр. 99, 101, 110)

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - по стр. 1, 17, 93; %=43 - по стр. 3, 5; %=37 - по стр. 7, 8, 22, 23, 36; %=52 - по стр. 10, 86, 87; %=54 - по стр. 24; %=40 - по стр. 32-35, 46, 81, 82; %=44 - по стр. 48, 83, 90, 92, 103, 106, 109, 117; %=68 - по стр. 91; %=31 - по стр. 98; %=65 - по стр. 99, 101, 110)

113 767.43	534 224.49	1814.023
110 657.79	510 325.60	1790.324
33 027.08	123 623.86	
13 156.50	178 276.51	
7 950.21	101 419.47	

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

131 764.50	790 021.58	
1 140.39	9 256.90	23.699

Исполнитель
Щепилов Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11928 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18, 84, 88)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18, 84, 88)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
					18		176.78			2 409.47	
							157.14			2 025.36	
							1 474.31			13 691.73	
							1 969.25			14 641.99	
							135 208.06			818 355.30	
							13 333.28			180 685.98	
							8 107.35			103 444.83	
							14 863.03			237 808.48	
							112.00			1 792.00	
							3 295.88			20 858.50	
							95 608.52			275 557.51	
							135 208.06			818 355.30	
							135 208.06			818 355.30	
							24 337.45			147 303.95	
							159 545.51			965 659.25	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Имел.

Согласовано в сумме 965 659,25 руб.
Проведены объемы работ и стоимость
материалов по смете заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
индустриализации в строительстве»

Исполнитель:

Исполнитель