

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул.Карла Маркса д.21 г.Ефремов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

№ 11923

Деф.акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:**252,152 тыс. руб.**
58,621 тыс. руб.
452,290 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15да

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		3,32 0,15
		ЗП			1 306,07		25,08	16	401,22	
		ЭМ			230,65		4,43	7,93	35,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			97,68		1,88	16	30,01	
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	110		0,9	26,69	84=110*(0.9 *0.85)	362,23	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	16,04	48=70*(0.85 *0.8)	206,99	
		Всего по позиции					72,24		1 005,56	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0192	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		4,14 0,04
		Зарплата рабочих			1 532,28	1,15	33,83	16	541,32	
		Эксплуатация машин			388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,21	1,25	0,53	16	8,53	
		Материальные ресурсы			9 123,78		175,18	4,66	816,33	
		Накладные расходы	%	118		0,9	36,49	90=118*(0.9 *0.85)	494,87	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	63		0,85	18,40	43=63*(0.85 *0.8)	236,44	
		Всего по позиции					273,23		2 162,97	

Исполнитель:

Захарова Г.Я.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		
		Зарплата рабочих			1 395,03	1,15		16		
		Эксплуатация машин			328,03	1,25		8,38		
		в т.ч. зарплата машинистов			22,21	1,25		16		
		Материальные ресурсы			8 702,42			4,76		
		Накладные расходы	%	118		0,9		90=118*(0.9 *0.85)		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	63		0,85		43=63*(0.85 *0.8)		
		Всего по позиции								
4	каталог	Блок оконный поворотной откидной 1,2*1,6	м2	1,92	2 703,74		5 191,18		5 191,18	
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,6	м2	0	2 703,74					
6	ТЕРp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,015	3 582,78			ТЕРp58-20-1		0,62
		Зарплата рабочих			330,04		4,95	16	79,21	
		Эксплуатация машин			4,79		0,07	8,62	0,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		0,02	16	0,24	
		Материальные ресурсы			3 247,95		48,72	2,4	116,93	
		Накладные расходы	%	83			4,13	71=83*0.85	56,41	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			3,23	52=65*0.8	41,31	
		Всего по позиции					61,10		294,48	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0028	39 841,20		-111,56		-111,56	
8	прайс	Отлив оконный 200мм	м	1,5	160,55		240,83		240,83	
9	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		Зарплата рабочих			1 771,24	1,15	32,59	16	521,45	
		Эксплуатация машин			61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		Материальные ресурсы			2 510,45		40,17	3,9	156,65	
		Накладные расходы	%	105		0,9	31,29	80=105*(0.9 *0.85)	423,82	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	15,48	37=55*(0.85 *0.8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	
10	ТЕРp62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,016	1 071,10			ТЕРp62-25-7		0,38
		Зарплата рабочих			188,09		3,01	16	48,15	
		Эксплуатация машин			1,37		0,02	8,85	0,19	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			881,64		14,11	2,99	42,18	
		Накладные расходы	%	80			2,41	68=80*0.85	32,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			1,51	$40=50*0.8$	19,26	
		Всего по позиции					21,06		142,52	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,79
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	6,61	16	105,84	
		Эксплуатация машин			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25	1,25	0,01	16	0,08	
		Материальные ресурсы			1 393,83		22,31	3,04	67,80	
		Накладные расходы	%	105		0,9	6,26	$80=105*(0.9*0.85)$	84,74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	3,09	$37=55*(0.85*0.8)$	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,34	
Фасад										
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,495	752,69			ТЕР08-07-001-02		108,53
		Зарплата рабочих			351,05		875,87	16	14 013,92	
		Эксплуатация машин			4,21		10,50	9,31	97,80	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			397,43		991,59	5,18	5 136,41	
		Накладные расходы	%	122		0,9	961,71	$93=122*(0.9*0.85)$	13 032,95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	80		0,85	595,59	$54=80*(0.85*0.8)$	7 567,52	
		Всего по позиции					3 435,26		39 848,60	
13	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,315	368,26			ТЕРр62-25-1		1,35
		Зарплата рабочих			34,62		10,91	16	174,48	
		Эксплуатация машин			26,22		8,26	5,59	46,17	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			307,42		96,83	8,15	789,23	
		Накладные расходы	%	80			8,73	$68=80*0.85$	118,65	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			5,46	$40=50*0.8$	69,79	
		Всего по позиции					130,19		1 198,32	
14	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,894	151,63			ТЕРр62-41-1		39,4
		Зарплата рабочих			151,63		287,19	16	4 595,00	
		Эксплуатация машин						16		
		в т.ч. зарплата машинистов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	80			229,75	68=80*0.85	3 124,60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			143,60	40=50*0.8	1 838,00	
		Всего по позиции					660,54		9 557,60	
15	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	2,495	1 071,10			ТЕРр62-25-7		58,88
		Зарплата рабочих			188,09		469,28	16	7 508,55	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1,37		3,42	8,85	30,24	
		Материальные ресурсы			881,64		2 199,69	2,99	6 577,10	
		Накладные расходы	%	80			375,42	68=80*0.85	5 105,81	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			234,64	40=50*0.8	3 003,42	
		Всего по позиции					3 282,45		22 225,12	
16	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхностью	0,601	2 811,71			ТЕРр61-10-3		113,14
		Зарплата рабочих			1 538,00		924,34	16	14 789,41	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1,21		0,73	5,49	3,99	
		Материальные ресурсы			1 272,50		764,77	4,49	3 433,83	
		Накладные расходы	%	79			730,23	67=79*0.85	9 908,90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			462,17	40=50*0.8	5 915,76	
		Всего по позиции					2 882,24		34 051,89	
17	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхностью	2,18	643,61			ТЕР15-04-019-07		32,44
		Зарплата рабочих			112,32	1,15	281,59	16	4 505,38	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3,73	1,25	10,16	9,18	93,30	
		Материальные ресурсы			527,56		1 150,08	5	5 750,41	
		Накладные расходы	%	105		0,9	266,10	80=105*(0.9*0.85)	3 604,30	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	131,64	37=55*(0.85*0.8)	1 666,99	
		Всего по позиции					1 839,57		15 620,38	
18	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0828	52 289,28		-4 329,55		-4 329,55	
19	каталог	Краска акриловая	кг	62,13	120,00		7 455,60		7 455,60	
цоколь										
20	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,315	370,14			ТЕРр62-21-1		4,7
		Зарплата рабочих			123,62		38,94	16	623,04	
		Эксплуатация машин			6,18		1,95	9,21	17,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			240,34		75,70	3,1	234,70	
		Накладные расходы	%	80			31,15	68=80*0.85	423,67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			19,47	40=50*0.8	249,22	
		Всего по позиции					167,21		1 548,56	
21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытий	0,0675	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		8,75 0,02
		Зарплата рабочих			898,62	1,15	69,76	16	1 116,09	
		Эксплуатация машин			19,16	1,25	1,62	7,83	12,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	1,25	0,21	16	3,40	
		Материальные ресурсы			13 542,34		914,10	2,35	2 148,15	
		Накладные расходы	%	120		0,9	75,57	92=120*(0.9*0.85)	1 029,93	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	38,66	44=65*(0.85*0.8)	492,58	
		Всего по позиции					1 099,71		4 799,41	
карниз										
Козырек										
22	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		Зарплата рабочих			43,76		2,63	16	42,01	
		Эксплуатация машин			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	78			2,05	66=78*0.85	27,73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			1,32	40=50*0.8	16,80	
		Всего по позиции					6,61		89,93	
23	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		Зарплата рабочих			42,08	2	5,05	16	80,79	
		Эксплуатация машин			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. зарплата машинистов				2		16		
		Материальные ресурсы				2				
		Накладные расходы	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		172,95	
24	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		0,98
		Зарплата рабочих			2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
		Эксплуатация машин			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		Материальные ресурсы			9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		Накладные расходы	%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9*0.85)	103,80	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85*0.8)	57,09	
		Всего по позиции					46,75		591,27	

Исполнитель:

Захаров Г. П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,63 0,17
		Зарплата рабочих			517,00	1,15	21,52	16	344,36	
		Эксплуатация машин			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		Материальные ресурсы			256,09		9,27	5,14	47,66	
		Накладные расходы	%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9*0.85)	261,79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85*0.8)	220,05	
		Всего по позиции					88,39		1 042,21	
26	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002-01		0,94 0,08
		Зарплата рабочих			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		Эксплуатация машин			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		Материальные ресурсы			168,40		3,87	6,23	24,12	
		Накладные расходы	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
28	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
29	ТЕРp58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРp58-12-2		0,51 0,01
		Зарплата рабочих			158,63		3,76	16	60,15	
		Эксплуатация машин			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		0,10	16	1,53	
		Материальные ресурсы			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		Накладные расходы	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
30	ТЕРp58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРp58-13-1		0,11
		Зарплата рабочих			33,85		0,85	16	13,54	
		Эксплуатация машин			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		Накладные расходы	%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
		Всего по позиции					28,47		129,57	
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зарплата рабочих			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		Эксплуатация машин			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		Материальные ресурсы			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		Накладные расходы	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	137,32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
32	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		0,48 0,1
		Зарплата рабочих			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		Эксплуатация машин			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		Материальные ресурсы			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		Накладные расходы	%	155		0,9	6,95	119=155*(0.9*0.85)	94,82	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	100		0,85	4,23	68=100*(0.85*0.8)	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		0,83
		Зарплата рабочих			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		Эксплуатация машин			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		Материальные ресурсы			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		Накладные расходы	%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9*0.85)	98,32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85*0.8)	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
34	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
		Зарплата рабочих			32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
		Эксплуатация машин			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,09	2*1,25		16	0,07	
		Материальные ресурсы			329,42	2	12,20	3,9	47,54	
		Накладные расходы	%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9*0.85)	15,30	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85*0.8)	10,65	
		Всего по позиции					15,79		97,22	
отметка Исполнитель:										
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0904	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		13,92
		Зарплата рабочих			1 122,66		101,49	16	1 623,82	
		Эксплуатация машин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	80		0,9	73,07	$61=80*(0.9*0.85)$	990,53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	45		0,85	38,82	$31=45*(0.85*0.8)$	503,38	
		Всего по позиции					213,38		3 117,73	
36	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0226	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,36 0,31
		Зарплата рабочих			117,74		2,66	16	42,57	
		Эксплуатация машин			2 132,93		48,20	5,43	261,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			166,00		3,75	16	60,03	
		Материальные ресурсы			6,50		0,15	12,02	1,77	
		Накладные расходы	%	142			9,10	$121=142*0.85$	124,15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	95		0,85	5,18	$65=95*(0.85*0.8)$	66,69	
		Всего по позиции					65,29		496,93	
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,486	233,78		581,18		581,18	
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0452	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		1,09 0,93
		Зарплата рабочих			182,88		8,27	16	132,26	
		Эксплуатация машин			3 314,87		149,83	5,51	825,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			260,38		11,77	16	188,31	
		Материальные ресурсы			9,10		0,41	12,02	4,95	
		Накладные расходы	%	142			28,46	$121=142*0.85$	387,89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	95		0,85	16,18	$65=95*(0.85*0.8)$	208,37	
		Всего по позиции					203,15		1 559,04	
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,695	950,70		5 414,24		5 414,24	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0452	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		0,66 0,01
		Зарплата рабочих			104,66	1,15	5,44	16	87,04	
		Эксплуатация машин			27,45	1,25	1,55	8,74	13,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	1,25	0,11	16	1,83	
		Материальные ресурсы			5 689,98		257,19	5,26	1 352,80	
		Накладные расходы	%	105		0,9	5,24	$80=105*(0.9*0.85)$	71,10	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	3,07	$44=65*(0.85*0.8)$	39,10	
		Всего по позиции					272,49		1 563,60	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0452	28 983,27		-1 310,04		-1 310,04	

Исполнитель:

Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0452	46 194,08		2 087,97		2 087,97	
43	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0452	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		9,36 1,02
		Зарплата рабочих			1 312,20	1,15	68,21	16	1 091,33	
		Эксплуатация машин			1 377,50	1,25	77,83	7,39	575,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	1,25	12,83	16	205,35	
		Материальные ресурсы			61 972,90		2 801,17	4,64	12 997,46	
		Накладные расходы	%	105		0,9	76,58	80=105*(0.9 *0.85)	1 037,34	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	44,77	44=65*(0.85 *0.8)	570,54	
		Всего по позиции					3 068,56		16 271,82	
44	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,61	2 716,84		-12 524,63		-12 524,63	
45	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,61	3 860,95		17 798,98		17 798,98	
46	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,452	324,90			ТЕР06-01-067 04		15,02
		Зарплата рабочих			259,81	1,15	135,05	16	2 160,79	
		Эксплуатация машин			1,80	1,25	1,02	9,33	9,49	
		в т.ч. зарплата машинистов				1,25		16		
		Материальные ресурсы			63,29		28,60	6,16	176,21	
		Накладные расходы	%	105		0,9	127,62	80=105*(0.9 *0.85)	1 728,63	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	74,62	44=65*(0.85 *0.8)	950,75	
		Всего по позиции					366,91		5 025,87	
47	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,0452	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,21
		Зарплата рабочих			35,27		1,59	16	25,51	
		Эксплуатация машин			15,83		0,72	7,72	5,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88		0,04	16	0,64	
		Материальные ресурсы			295,67		13,36	4,03	53,86	
		Накладные расходы	%	142			2,31	121=142*0.8 5	31,64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	95		0,85	1,32	65=95*(0.85 *0.8)	17,00	
		Всего по позиции					19,30		133,53	
48	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0145	3 639,58		-52,77		-52,77	
49	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,3	3 639,58		1 091,87		1 091,87	
Дверь										
50	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		3,12 0,23
		Зарплата рабочих			785,56		23,57	16	377,07	
		Эксплуатация машин			230,65		6,92	7,93	54,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. зарплата машинистов			97,68		2,93	16	46,89	
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	110		0,9	26,24	$84=110*(0.9*0.85)$	356,13	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	15,77	$48=70*(0.85*0.8)$	203,50	
		Всего по позиции					72,50		991,57	
51	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012-01		8,28
		Зарплата рабочих			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		Эксплуатация машин			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. зарплата машинистов				1,25		16		
		Материальные ресурсы			25,38		76,14	8,17	622,05	
		Накладные расходы	%	90		0,9	62,18	$69=90*(0.9*0.85)$	847,46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	55,47	$58=85*(0.85*0.8)$	712,36	
		Всего по позиции					324,83		3 854,49	
52	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,52 0,04
		Зарплата рабочих			1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
		Эксплуатация машин			61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,00	1,25	0,49	16	7,80	
		Материальные ресурсы			2 510,45		37,66	3,9	146,86	
		Накладные расходы	%	105		0,9	29,33	$80=105*(0.9*0.85)$	397,33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	14,51	$37=55*(0.85*0.8)$	183,76	
		Всего по позиции					113,20		1 225,94	
54	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,015	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,35
		Зарплата рабочих			188,09		2,82	16	45,14	
		Эксплуатация машин			1,37		0,02	8,85	0,18	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			881,64		13,23	2,99	39,55	
		Накладные расходы	%	80			2,26	$68=80*0.85$	30,70	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			1,41	$40=50*0.8$	18,06	
		Всего по позиции					19,74		133,63	
55	Исполнитель: Захарова С.Д. ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,74
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	6,20	16	99,22	
		Эксплуатация машин			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25	1,25		16	0,08	
		Материальные ресурсы			1 393,83		20,91	3,04	63,56	
		Накладные расходы	%	105		0,9	5,86	80=105*(0.9*0.85)	79,44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	2,90	37=55*(0.85*0.8)	36,74	
		Всего по позиции					36,05		280,62	
Ремонт входа в подъезд										
56	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подъезд	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013-01		1,84
		Зарплата рабочих			383,64	1,15	15,44	16	247,06	
		Эксплуатация машин			11,34	1,25	0,50	8,21	4,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01	1,25	0,04	16	0,71	
		Материальные ресурсы			1 648,90		57,71	5,79	334,16	
		Накладные расходы	%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9*0.85)	198,22	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85*0.8)	109,02	
		Всего по позиции					96,83		892,53	
57	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	2,95	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		Зарплата рабочих								
		Эксплуатация машин			6,04		17,82	4,42	78,77	
		в т.ч. зарплата машинистов								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	0				0=0*0.85		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					17,82		78,77	
58	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,95	24,19			ТСЦП311-01-146-1		1,71
		Зарплата рабочих			3,88		11,45	16	183,14	
		Эксплуатация машин			20,31		59,91	7,07	423,59	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	100			11,45	85=100*0.85	155,67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60			6,87	48=60*0.8	87,91	
		Всего по позиции					89,68		850,31	
Итого по разделу 1									213 688,03	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									142 633,50	
Накладные расходы									45 181,44	
Сметная прибыль:									25 873,09	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1 997,13	
Деревянные конструкции									2 162,97	
Материалы									42 755,09	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									721,59	
Отделочные работы									14 404,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малярные работы (ремонтно-строительные)									34 805,73	
Конструкции из кирпича и блоков									39 848,60	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									34 051,89	
Кровли									6 310,74	
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									24 345,09	
Строительные металлические конструкции									5 302,36	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									97,22	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3 117,73	
Автомобильные дороги									2 189,50	
Перевозка грузов автотранспортом									78,77	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									850,31	
Итого									213 688,03	
В том числе:										
Материалы									81 151,29	
Машины и механизмы									3 492,60	
ФОТ									58 621,30	
Накладные расходы									45 181,44	
Сметная прибыль									25 873,09	
18%									38 463,85	
ВСЕГО по смете									252 151,88	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 252 151,88 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Захарова Г.Л.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»