

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1  
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование Объекта: г. Ефремов, ул. Ленина, д. 20  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 115 чел. час.  
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96	Р67-4-3				
		ЭП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП оп ФОТ	%	52					11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

		Всего по позиции		3	49	0,19
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток				
		100	0,03	42,57	Р67-4-1	
		шт.				
				42,57		
		ЭП		1,00	1	16,00
		НР от ФОТ	%	72	1	20
		СП от ФОТ	%	52		14
		ЗТР	чел-ч	5,84	1	10

Всего по позиции

Исполнитель:

Щетка Т.В.

44

0,18

11828



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРНМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	3,00	10,78	M08-03-575-01	498	3,36
ЗП		10,38	1,00	31	16,00
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00
в г.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00
МР		0,40	1,00	1	10,53
НР от ФОТ	%		1,00	30	13
СП от ФОТ	%			20	403
37P	цел-ч	1,12			259

**Всего по позиции**

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	3,36
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	шт.	2,00	70,24					
----	---------------	---	-----	------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель: М08-03-599-09  
Щетка 13. М08-03-599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭП					23,73	1,00	47	16,00	759	
ЭМ					2,79	1,00	6	6,31	35	
В п.ч. ЭПМ					0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР					43,72	1,00	87	6,18	540	
НР оп ФОТ						1,00	45		618	5,12
СП оп ФОТ							31		397	
ЗТР										
					Чел-ч	2,56				

Всего по позиции

216 2 349 5,12

16	www.etm.ru	Шир распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02								

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
----	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

ЭП					10,38	1,00	93	16,00	1 495	
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
В п.ч. ЭПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,40	1,00	4	10,53	38	
НР оп ФОТ						1,00	89		1 211	10,08
СП оп ФОТ							61		777	
ЗТР					Чел-ч	1,12				

Всего по позиции

247 3 521 10,08

18	Прайс-лист ТЕК	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

19	Прайс-лист ТЕК	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								

20	Прайс-лист ТЕК оп	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

21	Прайс-лист ТЕК оп	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод троский, наружный диаметр металлопроката до 27 мм	1 шт.	1,00	11,38					
		Ввод			7,21	1,00				

Исполнитель:  
411-04  
Щетка Г.В. М.В.  
411-04

Всего по позиции

23 M08-02-411-01 Прокладка металлопрокатна на тросе

Всего по позиции

Трос стальной

25 Каталог РХИЦ Металлоуказ РЗ-ЦХ-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

Проволока стальная  
диаметром 3,0 мм

27 M08-02-412-04

Всего по позиции

Щетка Т.В. 1109-0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	

29	Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,65	548,03						
	Бороз									
	ЭП			134,19	1,00	87	16,00	1 396		
	ЭМ			413,84	1,00	269	4,04	1 087		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(25)	16,00	(397)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ					111		1 506	10,17	
	СП от ФОТ					67		861		
	ЗТР			15,64						
	%			84	48					
	%									
	цел-ч			15,64						

30	М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02						
	Всего по позиции					534		4 850	10,17	
	ЭП			130,42	1,00	85	16,00	1 356		
	ЭМ			63,24	1,00	41	5,50	226		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	12	10,00	119		
	НР от ФОТ					81		1 098	9,88	
	СП от ФОТ					55		705		
	ЗТР			15,20						
	%			81	52					
	%									
	цел-ч			15,20						

31	www.ets.ru Труба гофрированная diam. 20мм	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472		
	Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									
	Всего по позиции					274		3 504	9,88	

32	www.ets.ru Труба гофрированная diam. 32мм	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90		
	Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									

33	www.ets.ru Держатель для труб 20мм	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155		
	Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

34	www.ets.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33		
	Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									

35	М08-02-412-04 Заплативание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29						
	ЭП			78,76	1,00					
	ЭМ			11,60	1,00					
	в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00					

Исполнитель: 63  
Л 6,68  
Щетка Т.В.д  
(0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ		%	81	36,93	1,00	2	4,48	8	0,45
	СП от ФОТ		%	52	1,00		4		52	
	ЗТР		цел-ч	8,96			3		33	

**Всего по позиции**

**14 160 0,45**

36 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 5,00 142,26 1,00 711 1,00 711

37 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм2

100 м 0,20 65,63 М08-02-412-02

ЗП		47,38	1,00	9	16,00	152	
ЗМ		3,87	1,00	1	6,68	5	
в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР		14,38	1,00	3	4,86	14	
НР от ФОТ			1,00	9		124	1,08
СП от ФОТ				6		80	
ЗТР			цел-ч	5,39			

**Всего по позиции**

**28 375 1,08**

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

39 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм2

100 м 0,40 83,77 М08-02-412-03

ЗП		55,29	1,00	22	16,00	354	
ЗМ		5,80	1,00	2	6,68	15	
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР		22,68	1,00	9	4,59	42	
НР от ФОТ			1,00	21		288	2,52
СП от ФОТ				14		185	
ЗТР			цел-ч	6,29			

**Всего по позиции**

**68 884 2,52**

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 40,00 62,36 1,00 2 494 1,00 2 494

Исполнитель:

Щетка Т.В.

*М.В. Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	шт.	100	0,04	455,63				

ЭП	204,68	1,00	8	16,00	131	
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	10	2,32	23	
НР от ФОТ		1,00	8		111	0,99
СП от ФОТ			5		68	
ЗТР	24,72					

Всего по позиции

31 333 0,99

42 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
свр.264

шт. 4,00 7,69 1,00 31 1,00 31

Электроустановочные изделия

43 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

шт. 100 0,04 424,88

ЭП	292,93	1,00	12	16,00	187	
ЭМ	13,19	1,00	1	5,85	3	
в т.ч. ЭПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	118,76	1,00	5	2,33	11	
НР от ФОТ		1,00	11		151	1,26
СП от ФОТ			8		97	
ЗТР	31,60					

Всего по позиции

37 449 1,26

44 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 4,00 29,46 1,00 118 1,00 118

Светотехнические изделия

45 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

шт. 100 0,04 1 420,03

ЭП	654,83	1,00	26	16,00	419	
ЭМ	201,43	1,00	8	6,49	52	
в т.ч. ЭПМ	11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
МР	563,77	1,00	23	3,24	73	
НР от ФОТ		1,00	25		345	2,83
СП от ФОТ			17		222	
ЗТР	70,64					

Всего по позиции

Исполнитель: 1 1111  
Щетка Т.В. 1 1111  
99 2,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,04	338,64	E46-03-014-47				
		ЗП			90,86	1,00	4	16,00	58	
		ЭМ			247,78	1,00	10	5,50	55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	4		49	0,46
		СП от ФОТ	%	48			2		28	
		ЗТР	цел-ч	11,40						

48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04	P69-2-1				
		ЗП			43,76	1,00	5	16,00	84	
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	4		55	0,66
		СП от ФОТ	%	40			3		34	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,12	155,88	P69-2-2				
		ЗП			126,24	1,00	15	16,00	242	
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50	20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	12		160	1,90
		СП от ФОТ	%	40			8		97	
		ЗТР	цел-ч	15,84						

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, пнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23	E46-03-017-05				
		ЗП			568,66	1,00				
		ЭМ			24,41	1,00				

Исполнитель: **Щетка Т.В.**  
Подпись: *Щетка Т.В.*  
Дата: 08.16.2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	23	5,11	115	
		НР оп ФОТ				1,00	9		123	1,20
		СП оп ФОТ					5		70	
		ЗТР			75,22					

Всего по позиции

46 458 1,20

51 Р61-1-2  
{K=2} Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 М2 0,07 1 923,26 Р61-1-2

повер

ЗП	658,42	1,00	46	16,00	737	
ЭМ	38,14	1,00	3	7,93	21	
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
МР	1 226,70	1,00	86	4,50	386	
НР оп ФОТ		1,00	37		506	5,93
СП оп ФОТ			24		302	
ЗТР						
%	67					
%	40					
цел-ч	84,74					

Всего по позиции

196 1 952 5,93

52 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС3 п.4.7 Е15-04-025-08

100 М2 окрас иваем ой

ЗП	432,56	1,15	35	16,00	557	
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	6	
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	1 003,12	1,00	70	4,95	348	
НР оп ФОТ		1,15	33		446	4,11
СП оп ФОТ			16		206	
ЗТР						
%	80					
%	37					
цел-ч	51,01					

Всего по позиции

155 1 563 4,11

Система выравнивания потенциалов

53 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Е46-03-011-01

100 М бороз

ЗП	134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ	413,84	1,00	21	4,04	84	
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР оп ФОТ			9		116	0,78
СП оп ФОТ			5		66	
ЗТР						
%	84					
%	48					
цел-ч	15,64					

Всего по позиции

42 578 0,78

Исполнитель: Щетка Т.В. МР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ				1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ					25		326	
		ЗТР			15,20					

		<b>Всего по позиции</b>							<b>126</b>	<b>1 618</b>	<b>4,56</b>
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236		
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77		
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ				1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ					16		199	
		ЗТР								
			%		81					
			%		52					
			цел-ч		8,96					

		<b>Всего по позиции</b>							<b>77</b>	<b>959</b>	<b>2,69</b>
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898		

		Прямые затраты по разделу							20 412	34 184	
		Накладные расходы по разделу							662	8 988	
		Сметная прибыль по разделу							432	5 532	
		<b>Итого по разделу</b>							<b>21 509</b>	<b>48 704</b>	

Раздел 3. Завезение

59	E01-02-057-02	Разработка проекта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МПС п.4.7	м3	0,063	1 122,66						
		откосами, грунта траншеи 2	грунт								

Исполнитель:  
057-02  
Щетка Т.В. *Щетка*

Программный комплекс "Строительный эксперт" (в. 2.3.01/3)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
НР	от	ФОТ			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
СП	от	ФОТ	%	61		1,00	51		691	11,16
ЗТР			%	31			27		351	
			цел-ч	154,00						

**Всего по позиции**

149 2 174 11,16

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01			
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46
	НР от ФОТ						27		375
	СП от ФОТ						19		241
	ЗТР								3,21

**Всего по позиции**

98 1 210 3,21

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	п	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07			
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35
	НР от ФОТ			%			18		247
	СП от ФОТ			%			12		159
	ЗТР			цел-ч	21,30				2,13

**Всего по позиции**

66 788 2,13

63	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	п	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02	
	ЗП				145,91	44	700
	ЭМ				67,87	20	127
	В п.ч. ЗПМ				2,78	(1)	(13)
	МР				49,38	15	77
	НР от ФОТ		%	81	1,00	42	578
	СП от ФОТ		%	52			4,98
	ЗТР		цел-ч	16,60		29	371

**Всего по позиции**

459 453 4,98

Исполнитель:

Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	п	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		м3							
			групп		620,39	1,00	39	16,00	625	
	ЭП		%	61		1,00	28		381	6,41
	НР от ФОТ		%	31			15		194	
	СП от ФОТ		цел-ч	88,50						
	ЗТР									

67	E13-03-004-26	Окраска металлических отруннованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЭП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в п.ч. ЭПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69			1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		цел-ч	3,83						

Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
							3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других	1	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи	линия							
		электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,								
		коммунальным аппаратам и электропотребителям								
	ЭП				3,83	1,00	77	16,00	1 226	
	НР от ФОТ		%	55			50		674	6,40
	СП от ФОТ		%	32			31		392	
	ЗТР		цел-ч	0,32						

Всего по позиции

Исполнитель: 2 292  
Щетка Т.В. 16,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		

ЗП			измерение							
НР от ФОТ			%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
СП от ФОТ			%	32		1,00	9		129	1,22
ЗТР			цел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции				30					438	1,22
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	------

Прямые затраты по разделу				92					1 460	
Накладные расходы по разделу				59					803	
Сметная прибыль по разделу				37					467	
Итого по разделу				188					2 730	

Итого по всем разделам									62 986	
Масса мусора			т						0	
Заработная плата				985					15 764	
Эксплуатация машин				479					2 296	
в том числе заработная плата машинистов				31					521	
Материалы				22 772					25 062	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете				909					12 354	
Сметная прибыль по смете				587					7 510	
Итого									62 986	
НДС, %					18,00				11 337	
Всего									74 323	

Составил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный дорожный центр  
по внебюджетно-строительству»

Согласовано в сумме 74 323 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щетка Т.В.