

23.05

_____ / Лопухов К.К.

" " 201 г.

Тулъская

Локальный сметный расчет № 3

Наименование объекта:

Сметная стоимость	7,085	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	12	чел.час.
Сметная заработная плата	1,935	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересече та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Добавляемые работы

1	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,09	70,58	Р67-3-1			
		ЗП			70,28	1,00	6,33	16,50	104,37
		ЭМ			0,30	1,00	0,03	8,67	0,23
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,01)	16,50	(0,19)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5,39		75,28
		СП от ФОТ	%	52			4,12		54,37
		ЗТР	чел-ч	9,64					

1

Матвеева Т.Е.

234, 25

0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	M08-03-599-13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на демонтаж МДС конструкции, масса щитка до 15 кг 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	1	10,97			M08-03- 599-13		

ЗП					9,71	1,00	9,71	16,50	160,22	
ЭМ					1,26	1,00	1,26	5,96	7,51	
в т.ч. ЗПМ					0,08	1,00	(0,08)	16,50	(1,32)	
МР					0,00	1,00	0,00	5,55	0,00	
НР от ФОТ				81		1,00	9,30		130,85	1,05
СП от ФОТ				52			6,36		84,00	
ЗТР				чел-ч	1,047					

Всего по позиции

26,63 382,58 1,05

3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	70,24			M08-03- 599-09		
	ЗП				23,73	1,00	23,73	16,50	391,55	
	ЭМ				2,79	1,00	2,79	5,23	14,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,13)	16,50	(2,15)	
	МР				43,72	1,00	43,72	5,93	259,26	
	НР от ФОТ			81		1,00	22,67		318,90	2,56
	СП от ФОТ			52			15,51		204,72	
	ЗТР			чел-ч	2,56					

Всего по позиции

108,42 1189,02 2,56

4	www.etm.ru	Щит ИЭК корпус ЩУ-1/2 IP Цена: =2090.78/1.18*1.02	шт	1	1807,28	1,00	1807,28	1,00	1807,28	
---	------------	--	----	---	---------	------	---------	------	---------	--

Итого по разделу

1958,20 3613,13

Подраздел Пусконаладочные работы

5	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60			P01-11- 010-01		
	ЗП				14,60	0,80	11,68	16,50	192,72	
	НР от ФОТ			55		0,80	7,59		106,00	0,98
	СП от ФОТ			32			4,67		61,67	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	1,22						
Всего по позиции							23,94		360,39	0,98
6	П01-11-011-01 1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	155,13			П01-11-011-01		
		ЗП			155,13	0,80	2,48	16,50	40,95	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	1,61		22,52	0,21
		СП от ФОТ	%	32			0,99		13,10	
		ЗТР	чел-ч	12,96						
Всего по позиции							5,08		76,57	0,21
7	П01-11-013-01 1	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемн	3	14,60			П01-11-013-01		
		ЗП			14,60	0,80	35,04	16,50	578,16	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	22,78		317,99	2,93
		СП от ФОТ	%	32			14,02		185,01	
		ЗТР	чел-ч	1,22						
Всего по позиции							71,84		1081,16	2,93
8	П01-11-028-01 1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	3	3,83			П01-11-028-01		
		ЗП			3,83	0,80	9,19	16,50	151,67	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	5,97		83,42	0,77
		СП от ФОТ	%	32			3,68		48,53	
		ЗТР	чел-ч	0,32						
Всего по позиции							18,84		283,62	0,77
9	П01-03-001-01 1.1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	4	11,94			П01-03-001-01		
		ЗП			11,94	0,40	19,10	16,50	315,22	
		НР от ФОТ	%	55		0,40	12,42		173,37	2,18
		СП от ФОТ	%	32			7,64		100,87	
		ЗТР	чел-ч	1,36						

Исполнитель:


Матвеева Т.Е.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								39,16	589,46	2,18
Итого по подразделу								158,86	2391,20	
Итого по всем разделам								2117,06	6004,33	
Заработная плата									1934,86	
Эксплуатация машин									22,33	
Заработная плата машинистов									3,66	
Материалы									2066,54	
Накладные расходы по смете									1228,33	
Сметная прибыль по смете									752,27	
Итого									6004,33	
НДС, %									1080,78	
Всего									7085,11	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



24.05.2016

Согласовано в сумме 7085,11 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.