

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заказчик ФКР ТО  
 \_\_\_\_\_ / Лопухов К.К. /  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование строит. объекта: Тульская область, Заокский район, п. Ланьшинский, ул.Московская, д.4  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 3**  
**(дополнительные работы)**

на ремонт фасада жилого дома  
 Наименование объекта:  
 Основание:

*219,680*

Сметная стоимость	<b>219,715</b>	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	<b>445</b>	чел.час.
Сметная заработная плата	<b>64,658</b>	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Добавляемые**

1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертик альной проекции	0,515	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	180,79	16,50	2983,05	
		ЭМ			4,21	1,00	2,17	7,77	16,85	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	204,68	5,03	1029,52	
		НР от ФОТ	%	122*0,9*0,85		1,00	198,87		2774,24	22,40
		СП от ФОТ	%	80*0,85*0,8			122,94		1610,85	
		ЗТР	чел-ч	43,50						

*3726.*

**Исполнитель:** *Ер.*  
**Еренина Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>							<b>709,45</b>		<b>8414,51</b>	<b>22,40</b>
2	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штук атурив аемой поверх ности	4,42	1788,10			E15-02- 001-01		
	ЗП				637,21	1,15	3238,94	16,50	53442,48	
	ЭМ				57,64	1,25	318,46	8,90	2834,30	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	(127,96)	16,50	(2111,32)	
	МР				1093,25	1,00	4832,17	4,16	20101,81	
	НР от ФОТ		%	105*0,9*0,85		1,15	3198,56		44443,04	360,28
	СП от ФОТ		%	55*0,85*0,8			1582,44		20554,91	
	ЗТР		чел-ч	70,88						
<b>Всего по позиции</b>							<b>13170,57</b>		<b>141376,54</b>	<b>360,28</b>
3	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(окна)	100 м2 покры тия	0,0052	14460,12			E12-01- 010-01		
	ЗП				898,62	1,15	5,37	16,50	88,67	
	ЭМ				19,16	1,25	0,12	6,19	0,77	
	в т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	(0,02)	16,50	(0,26)	
	МР				13542,34	1,00	70,42	2,35	165,49	
	НР от ФОТ		%	120*0,9*0,85		1,15	5,82		81,82	0,67
	СП от ФОТ		%	65*0,85*0,8			2,96		39,13	
	ЗТР		чел-ч	112,75						
<b>Всего по позиции</b>							<b>84,69</b>		<b>375,88</b>	<b>0,67</b>
4	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004066	39905,60	1,00	-69,74		-162,26	
5	Каталог 2015г 3 кв	Отлив оконный 200 мм Ц=220/1,18*1,02*1,062=201,96	м	2,60	<del>201,96</del> 190,17	1,00	525,10	1,00	<del>525,10</del> 494,44	

Исполнитель: *Браф*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покры тия	0,4776	14460,12			E12-01- 010-01		
	ЗП				898,62	1,15	493,56	16,50	8143,71	
	ЭМ				19,16	1,25	11,44	6,19	70,80	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	2,42	1,25	(1,44)	16,50	(23,84)
	МР				13542,34	1,00	6467,82	2,35	15199,38	
	НР от ФОТ		%	120*0,9*0,85		1,15	534,60		7514,15	61,93
	СП от ФОТ		%	65*0,85*0,8			272,25		3593,72	
	ЗТР		чел-ч	112,75						
<b>Всего по позиции</b>							7779,67		<del>34521,76</del> 34523,09	61,93
7	A01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	10,24	3,42	1,00	35,02	8,14	285,07	
8	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,50	28,47	1,00	42,71	11,00	469,76	
9	A03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	11,74	4,71	1,00	55,30	7,10	392,60	
<b>Всего по позиции</b>							55,30		392,60	0,00
<b>Итого по разделу</b>							22332,77		186198,96	
Итого по всем разделам							22332,77		186198,96	
Заработная плата									64657,91	
Эксплуатация машин									2922,72	
Заработная плата машинистов									2135,42	
Материалы									36859,04	
Накладные расходы по смете									54813,25	

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по смете

25798,61

Прочие (погрузка, перевозка)

1147,43

Итого

186198,96 *186169,6*

НДС, %

18,00


33515,81 *33510,53*

**Всего**

***-219714,77***  
***219680,16***

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме *219680,16 руб.*  
*Визер* Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
*26.05.2016г.*

Исполнитель: *Ероф*  
**Еронина Н.Н.**