

«СОГЛАСОВАНО»

541 980.18 py6.

«УТВЕРЖДАЮ»

541 980.18 pv6.

Форма 4а

---

20 г.

---

20 r.

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. . Хрунова д. 7, в п. Волово, Тульской области

Нормативная трудоемкость: **874.586** чел.ч

Сметная заработная плата: **125638.4 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Исполнитель:   
8.08 Шпилова Н.Н.

	1. ТЕРР 69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича Зарплата рабочих Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 шт.	0.16	368.15	E69-1-1				
TCCJ 509-9900			% %	0.0096	368.15	58.90	16	942.40		
			% чел.-ч		78 50	45.94 29.45	66 40	621.98 376.96		
				50.5					8.08	
					<b>134.29</b>			<b>1 941.34</b>	<b>8.08</b>	
2. ТЕРР 65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг		100 шт.	0.14	876.35	E65-19-1				
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда				809.60 66.75 28.27  74 50	113.34 9.35 3.96  86.80 58.65	16 7.93 16 63 40	1 813.44 74.15 63.36  1 182.38 750.72		
			% чел.-ч						15.4	
				110						
					<b>268.14</b>			<b>3 820.69</b>	<b>15.4</b>	

100 м2  
покрытия

0.274

331.33

---

E46-04-010-02

---

---



< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. ТЕР 16-02-001-06 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

100 м трубопровод

0.21

4 823.46

1.15

88.84

16

1 421.44

Зарплата рабочих

367.87

1.25

17.30

8.83

152.76

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

65.91

1.25

0.63

16

10.08

Материальные ресурсы

2.40

921.83

6.69

6 167.04

Накладные расходы

4 389.68

115

102.89

98

1 402.89

Плановые накопления / Сметная прибыль

71

63.52

56

801.65

%

47.058

1 194.38

9 945.78

9.882

9. ТЕР 16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м трубопровод

0.31

3 442.65

1.15

105.67

16

1 690.72

Зарплата рабочих

296.40

1.25

13.42

8.63

115.81

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

34.63

1.25

0.73

16

11.68

Материальные ресурсы

1.89

964.60

6.67

6 433.88

Накладные расходы

3 111.62

115

122.36

98

1 668.35

Плановые накопления / Сметная прибыль

71

75.54

56

953.34

%

37.916

1 281.59

10 862.10

11.754

10. ТЕР 16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м трубопровод

0.62

2 929.07

1.15

211.33

16

3 381.28

Зарплата рабочих

296.40

1.25

26.84

8.63

231.63

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

34.63

1.25

1.46

16

23.36

Материальные ресурсы

1.89

964.60

6.67

10 743.90

Накладные расходы

2 598.04

115

244.71

98

3 336.55

Плановые накопления / Сметная прибыль

71

151.08

56

1 906.60

%

37.916

2 244.74

19 599.96

23.508

11. ТЕР 16-04-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм

100 м трубопровод

0.1

5 282.69

1.15

144.68

16

2 314.88

Зарплата рабочих

1 258.11

1.25

168.16

5.57

936.65

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

1 345.31

1.25

21.23

16

339.68

Материальные ресурсы

169.87

1.25

267.93

2.94

787.71

Исполнитель: Щепилова Н.А.



< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		115		190.80		98	2 601.47	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		117.80		56	1 486.55	
Затраты труда			чел-ч	162.748							16.275
							889.37			8 127.26	16.275
12. ТССЦ 507-0592	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм			10 м	-0.946	274.93	-260.08 [цена]		795.86	-752.88	
			Объем: (0.1)*(-9.46)								
13. С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду63мм - Ц: 531,99/1.18х1.02х1.08			м.п.	9.46	222.39	2 103.81 [цена]		496.64	4 698.21	
14. ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм			100 м трубопроводов	0.31	3 202.95	E16-04-002-04				
Зарплата рабочих						1 505.45	1.15	536.69	16	8 587.04	
Эксплуатация машин						598.51	1.25	231.92	5.65	1 310.35	
в т.ч. зарплата машинистов						74.46	1.25	28.85	16	461.60	
Материальные ресурсы						1 098.99		340.69	3.12	1 062.95	
Накладные расходы			%			115		650.37	98	8 867.67	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			71		401.53	56	5 067.24	
Затраты труда			чел-ч	186.76							15.896
											52.896
15. ТССЦ 507-0590	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм			10 м	-2.9047	107.93	-313.50 [цена]		327.96	-952.63	
											24 895.25
											52.896
			Объем: (0.31)*(-9.37)								
16. С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду40мм - Ц: 222,88/1.18х1.02х1.08			м.п.	29.047		[цена]		208.07	6 043.81	
17. ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм			100 м трубопроводов	0.62	2 378.26	E16-04-002-03				
Зарплата рабочих						1 129.09	1.15	805.04	16	12 880.64	
Эксплуатация машин						477.09	1.25	369.74	5.64	2 085.33	
в т.ч. зарплата машинистов						59.57	1.25	46.17	16	738.72	
Материальные ресурсы						772.08		478.69	3.1	1 483.94	
Накладные расходы			%			115		978.89	98	13 346.97	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			71		604.36	56	7 626.84	
Затраты труда			чел-ч	140.07							86.843
											37 423.72
											86.843

Исполнитель:

Шеннилова Т.А.

Исполнитель:

Щетилова Н.

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-5.8156	77.37		-449.95	[Цена]	235.19	-1 367.77	
Объем: (0.62)*(-9.38)											
19.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду32мм - Ц: 154,96/1.18х1.02х1.08	м.п.	58.156				[Цена]	144.66	8 412.85	
20.	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	1.64	2 790.57			E16-04-002-02			
		Зарплата рабочих			1 387.16	1.15	2 616.18		16	41 858.88	
		Эксплуатация машин			820.19	1.25	1 681.39		5.58	9 382.16	
		в т.ч. зарплата машинистов			103.48	1.25	212.13		16	3 394.08	
		Материальные ресурсы			583.22		956.48		3.12	2 984.22	
		Накладные расходы	%		115		3 252.56		98	44 347.90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		2 008.10		56	25 341.66	
		Затраты труда	чел-ч	172.086						282.221	
				10 514.71			123 914.82 282,221				
21.	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-15.2356	57.08		-869.65	[Цена]	173.54	-2 643.99	
Объем: (1.64)*(-9.29)											
22.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду25мм - Ц: 91,02/1.18х1.02х1.08	м.п.	152.356				[Цена]	84.97	12 945.69	
23.	С-прайс.	Кронштейн опора 25 - Ц: 3.7/1.18х1.02х1.112	шт.	64				[Цена]	3.56	227.84	
24.	С-прайс.	Кронштейн опора сдвоенная 25 - Ц: 6,51/1.18х1.02х1.112	шт.	54				[Цена]	6.26	338.04	
25.	ТССЦ 301-0040	Хомуты для крепления труб д.2 , д.1 и 1/4, д.1	шт.	78	8.95		698.10	[Цена]	27.56	2 149.68	
26.	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.12	3 594.87			E16-04-002-01			
		Зарплата рабочих			1 763.52	1.15	243.37		16	3 893.92	
		Эксплуатация машин			1 334.83	1.25	200.22		5.55	1 111.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			169.36	1.25	25.40		16	406.40	
		Материальные ресурсы			496.52		59.58		3.02	179.93	
		Накладные расходы	%		115		309.09		98	4 214.31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		190.83		56	2 408.18	
		Затраты труда	чел-ч	218.776						26.253	
				1 003.09			11 807.56 26.253				

Исполнитель:   
Зепилова Н.Н.



< ТЕР 2 * 5 * 12588 >				ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01								Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27.	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полипропилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-1.0788	47.10		-50.81	[Цена]	135.36		-146.03	
Объем: (0.12)*(-8.99)												
28.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду20мм - Ц: 69,62/1.18х1.02х1.08	м.п.	10.788				[Цена]	64.99		701.11	
29.	ТССЦ 103-0133	Гильзы. Трубы стальные электросварные диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм в перекрытиях	м	12	24.17		290.04	[Цена]	73.9		886.80	
30.	ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в перекрытиях	м	0.75	51.15		38.36	[Цена]	200.26		150.20	
31.	ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в кирпичных стенах	м	4	51.15		204.60	[Цена]	200.26		801.04	
32.	С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=20мм - Ц: 114.62/1.18х1.02х1.112	шт.	128				[Цена]	110.18		14 103.04	
33.	С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=25мм - Ц: 166.04/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[Цена]	159.6		5 107.20	
34.	С-прайсЭльф.	Муфта 25х20 - Ц: 4.8/1.18х1.02х1.112	шт.	120				[Цена]	4.61		553.20	
35.	С-прайсЭльф.	Муфта 32х25 - Ц: 7.78/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[Цена]	7.48		14.96	
36.	С-прайсЭльф.	Муфта 40х32 - Ц: 16.50/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[Цена]	15.86		31.72	
37.	С-прайсЭльф.	Муфта 63х40 - Ц: 39.76/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[Цена]	38.22		76.44	
38.	С-прайсЭльф.	Муфта разъемная ВР 25х 3/4" - Ц: 122.83/1.18х1.02х1.112	шт.	16				[Цена]	118.07		1 889.12	
39.	С-прайсЭльф.	Муфта комбинир 20х1/2" - Ц: 66.20/1.18х1.02х1.112	шт.	120				[Цена]	63.63		7 635.60	
40.	С-прайс Эльф.	Муфта комбинир 63х2" - Ц: 908.78/1.18х1.02х1.112	шт.	1				[Цена]	873.54		873.54	
41.	С-прайсЭльф.	Тройник 25 - Ц: 9.02/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[Цена]	8.67		277.44	
42.	С-прайсЭльф.	Тройник 63 - Ц: 102.17/1.18х1.02х1.112	шт.	1				[Цена]	98.21		98.21	
43.	С-прайсЭльф.	Тройник 32х25х32 - Ц: 14.13/1.18х1.02х1.112	шт.	8				[Цена]	13.58		108.64	
44.	С-прайсЭльф.	Тройник 40х25х40 - Ц: 23.14/1.18х1.02х1.112	шт.	4				[Цена]	22.24		88.96	
45.	С-прайсС-прайсЭл.	Тройник 63х25х63 - Ц: 89.63/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[Цена]	86.15		172.30	
46.	С-прайсЭльф.	Угол 25 - Ц: 6.99/1.18х1.02х1.112	шт.	8				[Цена]	6.72		53.76	
47.	С-прайсЭльф.	Угол 63 - Ц: 70.50/1.18х1.02х1.112	шт.	4				[Цена]	67.77		271.08	
48.	С-прайсЭльф.	Крестовина 25 - Ц: 12.13/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[Цена]	11.66		373.12	
49.	С-прайсЭльф.	Обвод 25 - Ц: 20.76/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[Цена]	19.95		638.40	
50.	ТЕР 18-06-003-06	Установка воздухооборников наружным диаметром 219 мм	1 шт.	4	480.77			Е18-06-003-06				
		Зарплата рабочих			10.76				1.15		16	791.68
		Эксплуатация машин			5.20				1.25		9.04	235.04

Исполнитель:

Полилова Н.Н.

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч., зарплата машинистов			0.13	1.25	0.64		16	10.24	
		Материальные ресурсы			464.81		1 859.24		8.49	15 784.95	
		Накладные расходы	%		115		57.64		98	785.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		35.59		56	449.08	
		Затраты труда	чел-ч	1.392							5.566

**2 027.95** **18 046.63** **5.566**

51. ТЕР 18-03-001- Установка радиаторов чугунных 100 кВт радиаторов в и конвектор ов Е18-03-001-01

Зарплата рабочих	634.37	1.15	36.77	16	588.32
Эксплуатация машин	290.60	1.25	18.31	8.89	162.78
в т.ч., зарплата машинистов	34.33	1.25	2.16	16	34.56
Материальные ресурсы	36 557.60		1 842.50	6.95	12 805.38
Накладные расходы	115		44.77	98	610.42
Плановые накопления / Сметная прибыль	71		27.64	56	348.81
Затраты труда	87.055				4.388

**1 969.99** **14 515.71** **4.388**

52. ТЕР 15-04-030- Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашива емой поверхнос ти Е15-04-030-04

Зарплата рабочих	588.38	1.15	46.21	16	739.36
Эксплуатация машин	2.10	1.25	0.18	9.12	1.64
в т.ч., зарплата машинистов	0.13	1.25	0.01	16	0.16
Материальные ресурсы	494.86		33.80	3.2	108.16
Накладные расходы	95		43.91	80	591.62
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		21.72	37	273.62
Затраты труда	81.719				5.581

**145.82** **1 714.40** **5.581**

53. ТЕР 15-04-030- Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашива емой поверхнос ти Е15-04-030-04

Зарплата рабочих	588.38	1.15	141.82	16	2 269.12
Эксплуатация машин	2.10	1.25	0.55	9.12	5.02
в т.ч., зарплата машинистов	0.13	1.25	0.03	16	0.48
Материальные ресурсы	494.86		103.72	3.2	331.90
Накладные расходы	95		134.76	80	1 815.68

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

&lt; ТЕР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%

81.719

47

66.67

37

839.75

17.128

**447.52****5 261.47****17.128**

54. ТЕР 16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопроводов

1.14

102.22

Е16-07-005-01

16

994.24

Зарплата рабочих

54.51

44.51

3.20

115

71

62.14

50.74

3.65

71.46

44.12

16

5.5

6.07

98

974.36

556.77

5.711

Эксплуатация машин

44.51

3.20

115

71

62.14

50.74

3.65

71.46

44.12

16

5.5

6.07

98

974.36

556.77

5.711

Материальные ресурсы

44.51

3.20

115

71

62.14

50.74

3.65

71.46

44.12

16

5.5

6.07

98

974.36

556.77

5.711

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%

5.01

71

44.12

56

556.77

5.711

**232.11****2 826.60****5.711**

55. ТЕР 16-07-003-06

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм

1 врезка

2

363.64

Е16-07-003-06

16

2 127.36

Зарплата рабочих

57.81

6.62

0.13

299.21

115

132.96

16.56

0.32

598.42

153.27

94.63

16

6.06

16

3 811.94

2 089.83

1 194.19

14.789

Эксплуатация машин

6.62

0.13

299.21

115

132.96

16.56

0.32

598.42

153.27

94.63

16

6.06

16

3 811.94

2 089.83

1 194.19

14.789

Материальные ресурсы

6.62

0.13

299.21

115

132.96

16.56

0.32

598.42

153.27

94.63

16

6.06

16

3 811.94

2 089.83

1 194.19

14.789

Накладные расходы

6.62

0.13

299.21

115

132.96

16.56

0.32

598.42

153.27

94.63

16

6.06

16

3 811.94

2 089.83

1 194.19

14.789

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%

7.395

71

94.63

56

1 194.19

14.789

**995.84****9 323.67****14.789**

56. ТЕР 26-01-017-01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (&lt;Армофлекс&gt;), вспененного полиэтилена (&lt;Термофлекс&gt;) трубками

10 м трубопроводов

14.1

626.99

Е26-01-017-01

16

8 464.48

Зарплата рабочих

32.63

1.15

529.03

16

8 464.48

Эксплуатация машин

1.15

529.03

16

8 464.48

Материальные ресурсы

1.15

529.03

16

8 464.48

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

1.15

529.03

16

8 464.48

Накладные расходы

1.15

529.03

16

8 464.48

Плановые накопления / Сметная прибыль

1.15

529.03

16

8 464.48

Затраты труда

1.15

529.03

16

8 464.48

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

1.15

529.03

16

8 464.48

Накладные расходы

1.15

529.03

16

8 464.48

Плановые накопления / Сметная прибыль

1.15

529.03

16

8 464.48

Затраты труда

1.15

529.03

16

8 464.48

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

1.15

529.03

16

8 464.48

Накладные расходы

1.15

529.03

16

8 464.48

Исполнитель: Щепилова Н.Н.



&lt; ТЕР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

59. С-прайс №2.

Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс>  
диаметром 54/9 мм /1,18\*1,22\*1,02=

м

23.1

6

7

8

[цена]

56.96

11

1 315.78

60. С-прайс №2.

Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс>  
диаметром 64/9 мм /1,18\*1,22\*1,02=

м

11

6

7

8

[цена]

72.74

11

800.14

61. С-прайс.

Скотч липкий

м

46.5

6

7

8

[цена]

9.96

11

463.14

62. ТЕР 11-01-033-02  
Устройство покрытий досчатых толщиной 40 мм100 м2  
покрытия

0.274

11 593.54

7

8

Е11-01-033-02

16

11

2 680.48

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов

%

531.68

1.15

1.25

167.53

32.59

8.73

16

284.51

Материальные ресурсы

%

9.59

1.25

3.29

3 004.88

189.61

94

2 569.13

Накладные расходы

%

10 966.72

111

109.32

51

1 393.89

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

76.717

64

21.02

Затраты труда

чел-ч

76.717

3 503.93

17 234.75

21.02

63. ТЕРр 69-4-1

Заделка отверстий в местах прохода  
трубопроводов в стенах и перегородках  
оштукатуренных100  
отверстий

0.16

1 031.00

Е69-4-1

16

16

1 604.96

1.90

1.60

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов

%

626.92

1.49

0.24

100.31

7.93

16

1.60

348.46

Материальные ресурсы

%

402.59

78

78.32

50.21

66

1 060.33

642.62

Накладные расходы

%

50

50

40

642.62

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

78.66

293.49

3 658.27

12 586

12 586

Затраты труда

чел-ч

78.66

293.49

3 658.27

12 586

12 586

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

25 167.99

282 205.76

846.08

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 3, 143; %=84 - по стр. 5; %=80 - по стр. 120, 121; %=77 - по стр. 125; %=94 - по стр. 142)

6 758.65

103 429.80

129.837

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 143; %=48 - по стр. 5, 125; %=37 - по стр. 120, 121; %=51 - по стр. 142) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

1 041.53

14 165.57

14 165.57

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

638.95

8 155.04

8 155.04

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4, 6-9; %=98 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124) СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 6-9; %=56 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

8 439.13

125 750.41

125 750.41

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 6-9; %=56 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

18 409.34

178 775.96

178 775.96

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 6-9; %=56 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

7 184.24

97 942.28

97 942.28

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>											
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЪ</b>											
<b>Оплата основных рабочих</b>											
<b>Оплата механизаторов</b>											
<b>Стоимость механизмов</b>											
<b>Сметная стоимость материалов</b>											
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>											
<b>НДС</b>											
<b>ВСЕГО С НДС</b>											
						18					
							38 526.82			459 305.24	
							8 225.77			112 107.85	
							5 133.06			64 991.63	
							7 492.67			119 882.72	
							359.73			5 755.68	
							3 173.20			19 256.48	
							14 502.12			143 066.56	
							38 526.82			459 305.24	
							38 526.82			459 305.24	
							6 934.83			82 674.94	
							45 461.65			541 980.18	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 541 980,18 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.