

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

на ремонт системы водоотведения по ул. Парфенова д.1 р.п. Арсеньево Тульской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

148,231 тыс. руб.
37,887 тыс. руб.
282,010 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|------|----------|------|--------|-------------------|----------|-----------|
| 1 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,16 | 1 231,32 | | | ТЕР46-03-010 02 | | 5,67 1,44 |
| | | ЗП | | | 314,97 | | 50,40 | 16 | 806,40 | |
| | | ЭМ | | | 916,35 | | 146,61 | 4,04 | 592,30 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 84,51 | | 13,52 | 16 | 216,32 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 63,28 | 84=110*(0,9*0,85) | 859,08 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 38,03 | 48=70*(0,85*0,8) | 490,91 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 298,32 | | 2 748,69 | |
| 3 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,08 | 54,04 | | | ТЕРр69-2-1 | | 0,44 |
| | | ЗП | | | 43,76 | | 3,50 | 16 | 56,00 | |
| | | ЭМ | | | 10,28 | | 0,82 | 5,5 | 4,51 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 78 | | | 2,73 | 66=78*0,85 | 36,96 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 1,75 | 40=50*0,8 | 22,40 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 8,80 | | 119,87 | |
| 4 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,1 | 599,77 | | | ТЕРр57-2-3 | | 6,99 |
| | | ЗП | | | 556,86 | | 55,69 | 16 | 891,04 | |
| | | ЭМ | | | 42,91 | | 4,29 | 7,93 | 34,07 | 0,14 |

12585

Ходышев Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|---|-------|----------|------|---------------|--------------------|------------------|------------|
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 18,17 | | 1,82 | 16 | 29,12 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 46,01 | 68=80*0.85 | 625,71 | |
| | | СП от ФОТ | % | 68 | | | 39,11 | 54=68*0.8 | 496,89 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 145,10 | | 2 047,66 | |
| 5 | ТЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 1,1 | 536,77 | | | ТЕР46-04-003 01 | | 10,64 4,96 |
| | | ЗП | | | 77,07 | | 84,78 | 16 | 1 356,48 | |
| | | ЭМ | | | 459,70 | | 505,67 | 4,04 | 2 042,91 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 42,39 | | 46,63 | 16 | 746,08 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 130,10 | 84=110*(0.9 *0.85) | 1 766,15 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 78,19 | 48=70*(0.85 *0.8) | 1 009,23 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 798,74 | | 6 174,77 | |
| 6 | ТЕР57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,307 | 127,14 | | | ТЕР57-1-3 | | 5,35 |
| | | ЗП | | | 127,14 | | 39,03 | 16 | 624,48 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 31,22 | 68=80*0.85 | 424,65 | |
| | | СП от ФОТ | % | 68 | | | 26,54 | 54=68*0.8 | 337,22 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 96,79 | | 1 386,35 | |
| 2 | ТЕР65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопрово да с фасонными частями | 0,65 | 683,41 | | | ТЕР65-2-2 | | 55,45 0,21 |
| | | ЗП | | | 673,87 | | 438,02 | 16 | 7 008,32 | |
| | | ЭМ | | | 9,54 | | 6,20 | 7,93 | 49,17 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 4,04 | | 2,63 | 16 | 42,08 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 74 | | | 326,08 | 63=74*0.85 | 4 441,75 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 220,33 | 40=50*0.8 | 2 820,16 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 990,63 | | 14 319,40 | |
| 41 | ТЕР65-4-2 | Демонтаж: унитадов и писсуаров | 100 приборов | 0,16 | 517,44 | | | ТЕР65-4-2 | | 10,21 0,05 |
| | | ЗП | | | 508,80 | | 81,41 | 16 | 1 302,56 | |
| | | ЭМ | | | 8,64 | | 1,38 | 7,93 | 10,94 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 3,66 | | 0,59 | 16 | 9,44 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 74 | | | 60,68 | 63=74*0.85 | 826,56 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 41,00 | 40=50*0.8 | 524,80 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 184,47 | | 2 664,86 | |
| 13 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопрово да | 0,65 | 8 292,65 | | | ТЕР16-04-001 02 | | 46,05 0,04 |
| | | ЗП | | | 571,03 | | 1,15 | 16 | 6 829,44 | |
| | | ЭМ | | | 5,22 | | 4,24 | 8,13 | 34,47 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 0,63 | | 0,51 | 16 | | |

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------|--|---|--------|-----------|------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 128 | 7 716,40 | 0,9 | 5 015,67 | 2,58 | 12 940,43 | 11 |
| | СП от ФОТ | | % | 83 | | 0,85 | 492,31 | 98=128*(0.9 *0.85) | 6 700,85 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 301,50 | 56=83*(0.85 *0.8) | 3 829,06 | |
| | | | | | | | 6 240,56 | | 30 334,25 | |
| 14 | ТССЦ-302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | М | -64,87 | 193,07 | | -12 524,45 | | -12 524,45 | |
| 15 | полимерстрой | Труба ПП 110 | М | 64,87 | 127,06 | | 8 242,38 | | 8 242,38 | |
| 16 | Полимерстрой | Хомут метал. со шпилькой и дюбелем | шт | 19 | 55,24 | | 1 049,56 | | 1 049,56 | |
| 17 | Полимерстрой | Отвод ПП 90 град.110 | шт | 12 | 34,61 | | 415,32 | | 415,32 | |
| 19 | Полимерстрой | Тройник ПП град.110 | шт | 18 | 62,20 | | 1 119,60 | | 1 119,60 | |
| 24 | Полимерстрой | Ревизия 110 | шт | 10 | 67,45 | | 674,50 | | 674,50 | |
| 7 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1,6 | 6 065,32 | | ТЕР17-01-003 01 | | | 45,34 0,64 |
| | ЗП | | | | 219,05 | 1,15 | 403,06 | 16 | 6 448,96 | |
| | ЗМ | | | | 33,38 | 1,25 | 66,77 | 8,87 | 592,25 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 4,04 | 1,25 | 8,08 | 16 | 129,28 | |
| | МР | | | | 5 812,89 | | 9 300,60 | 5,93 | 55 152,56 | |
| | НР от ФОТ | | % | 128 | | 0,9 | 473,63 | 98=128*(0.9 *0.85) | 6 446,68 | |
| | СП от ФОТ | | % | 83 | | 0,85 | 290,06 | 56=83*(0.85 *0.8) | 3 683,81 | |
| 8 | ТССЦ-301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -16 | 3 341,20 | | 10 534,12 | | 72 324,26 | |
| 34 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 | 208,01 | | ТЕР16-07-004 02 | | -53 459,20 | 20,56 |
| | ЗП | | | | 71,25 | 1,15 | 163,88 | 16 | 2 622,08 | |
| | ЗМ | | | | 0,60 | 1,25 | 1,50 | 9,33 | 14,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | МР | | | | 136,16 | | 272,32 | 3,78 | 1 029,37 | |
| | НР от ФОТ | | % | 128 | | 0,9 | 188,79 | 98=128*(0.9 *0.85) | 2 569,64 | |
| | СП от ФОТ | | % | 83 | | 0,85 | 115,62 | 56=83*(0.85 *0.8) | 1 468,36 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 742,11 | | 7 703,45 | |
| | Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР06-01-001-01 | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,011 | 64 662,60 | | ТЕР06-01-001 01 | | | 2,28 0,25 |
| | ЗП | | | | 1 312,20 | 1,15 | 16,60 | 16 | 265,60 | |
| | ЗМ | | | | 1 377,50 | 1,25 | 18,94 | 7,39 | 139,97 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 227,16 | 1,25 | 3,12 | 16 | 49,92 | |
| | МР | | | | 61 972,90 | | 681,70 | 4,64 | 3 163,09 | |
| | НР от ФОТ | | % | 105 | | 0,9 | 18,64 | 80=105*(0.9 *0.85) | 252,42 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | 0,85 | 10,90 | 44=65*(0.85 *0.8) | 138,83 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 746,78 | | 3 959,91 | |

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

30.04.2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-----------------|--|---------------------------------|-------|-----------|------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 10 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1 | 9 080,64 | | | ТЕР11-01-027 02 | | 13,77 0,33 |
| | | ЗП | | | 978,60 | 1,15 | 112,54 | 16 | 1 800,64 | |
| | | ЭМ | | | 117,37 | 1,25 | 14,67 | 7,47 | 109,58 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 32,40 | 1,25 | 4,05 | 16 | 64,80 | |
| | | МР | | | 7 984,67 | | 798,47 | 5,01 | 4 000,33 | |
| | | НР от ФОТ | % | 123 | | 0,9 | 129,07 | 94=123*(0.9 *0.85) | 1 753,51 | |
| | | СП от ФОТ | % | 75 | | 0,85 | 74,33 | 51=75*(0.85 *0.8) | 951,37 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 129,08 | | 8 615,43 | |
| 11 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,307 | 11 593,54 | | | ТЕР11-01-033 02 | | 23,55 0,29 |
| | | ЗП | | | 531,68 | 1,15 | 187,71 | 16 | 3 003,36 | |
| | | ЭМ | | | 95,14 | 1,25 | 36,51 | 8,73 | 318,73 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,59 | 1,25 | 3,68 | 16 | 58,88 | |
| | | МР | | | 10 966,72 | | 3 366,78 | 3,43 | 11 548,06 | |
| | | НР от ФОТ | % | 123 | | 0,9 | 211,87 | 94=123*(0.9 *0.85) | 2 878,51 | |
| | | СП от ФОТ | % | 75 | | 0,85 | 122,01 | 51=75*(0.85 *0.8) | 1 561,74 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3 924,88 | | 19 310,40 | |
| 12 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,307 | 778,68 | | | ТЕР15-04-024 03 | | 8,47 |
| | | ЗП | | | 195,92 | 1,15 | 69,17 | 16 | 1 106,72 | |
| | | ЭМ | | | 2,70 | 1,25 | 1,04 | 9,17 | 9,54 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,13 | 1,25 | 0,05 | 16 | 0,80 | |
| | | МР | | | 580,06 | | 178,07 | 2,77 | 493,25 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 65,41 | 80=105*(0.9 *0.85) | 886,02 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 32,36 | 37=55*(0.85 *0.8) | 409,78 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 346,05 | | 2 905,31 | |
| 36 | ТЕРР69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,24 | 1 031,00 | | | ТЕРР69-4-1 | | 18,88 0,01 |
| | | ЗП | | | 626,92 | | 150,46 | 16 | 2 407,36 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | | 0,36 | 7,93 | 2,85 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,63 | | 0,15 | 16 | 2,40 | |
| | | МР | | | 402,59 | | 96,62 | 5,41 | 522,71 | |
| | | НР от ФОТ | % | 78 | | | 117,48 | 66=78*0.85 | 1 590,44 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 75,31 | 40=50*0.8 | 963,90 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 440,23 | | 5 487,26 | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | 125 619,59 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 74 852,19 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 32 058,93 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 18 708,47 | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | 180 101,88 | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | | | | |

исполнитель:

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | | | -54 482,29 | |
| Итого | | | | | | | | | 125 619,59 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 34 367,51 | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3 955,24 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 37 886,72 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 32 058,93 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 18 708,47 | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 22 611,53 | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 148 231,12 | |

фиска

Сопоставлено в сумме 148 231,12 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

18.12.15г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *М.В. Ходышева*
 Ходышева Н.В.