

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О. _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О. _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения п. Куркино ул. Ленина д. 4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:

310,648 тыс. руб.

Средства на оплату труда:

83,565 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

621,960 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,36	578,26			ТЕР46-03-010 01		5,46 1,57
		ЗП			134,86		48,55	16	776,80	
		ЭМ			443,40		159,62	4,04	644,88	
		в т.ч. ЗППМ			40,89		14,72	16	235,53	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	62,64 (0,9*0,85)		850,36	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	37,65 (0,85*0,8)		485,92	
		Всего по позиции					308,46		2 757,96	
2	ТЕРР69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,16	623,30			ТЕРР69-1-2		13,68
		ЗП			623,30		99,73	16	1 595,65	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			77,79	0,85	1 053,13	
		СП от ФОТ	%	40			49,87	0,8	638,26	
		Всего по позиции					227,39		3 287,04	
3	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,22	355,02			ТЕР46-04-011 02		8,09 0,1
		ЗП			308,13		67,79	16	1 084,62	
		ЭМ			46,89		10,31	4,04	41,67	
		в т.ч. ЗППМ			4,32		0,95	16	15,21	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	68,05 (0,9*0,85)		923,86	

Исполнитель:
Григорьев С.Г.

17.007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	40,90	(0,85*0,8)	527,92	
		Всего по позиции					187,05		2 578,07	
4	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44			ТЕР46-04-003 02		23,66 11,41
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
5	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0504	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		7,76
		ЗП			1 122,66		56,58	16	905,31	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61		0,9	40,74	(0,9*0,85)	552,24	
		СП от ФОТ	%	31		0,85	21,64	(0,85*0,8)	280,65	
		Всего по позиции					118,96		1 738,20	
6	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,307	331,33			ТЕР46-04-010 02		9,37 1,12
		ЗП			222,56		68,33	16	1 093,22	
		ЭМ			108,77		33,39	7,93	264,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		14,14	16	226,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	81,65	(0,9*0,85)	1 108,35	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	49,07	(0,85*0,8)	633,35	
		Всего по позиции					232,44		3 099,72	
7	ТЕР65-4-2	Демонтаж: унитаза	100 приборов	0,36	517,44			ТЕР65-4-2		22,98 0,1
		ЗП			508,80		183,17	16	2 930,69	
		ЭМ			8,64		3,11	7,93	24,67	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		1,08	16	17,22	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			136,35	0,85	1 857,18	
		СП от ФОТ	%	40			92,13	0,8	1 179,16	
		Всего по позиции					414,76		5 991,70	
8	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	1,65	683,41			ТЕР65-2-2		140,75 0,53
		ЗП			673,87		1 111,89	16	17 790,17	
		ЭМ			9,54		15,74	7,93	124,82	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		5,45	16	87,12	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			826,83	0,85	11 262,69	
		СП от ФОТ	%	40			558,67	0,8	7 150,92	
		Всего по позиции					2 513,13		36 328,60	

Исполнитель:

Получатель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	1,65	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		116,89 0,12
		ЗП			571,03	1,15	1 083,52	16	17 336,47	
		ЭМ			18,00	1,25	37,13	8,13	301,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	1,50	16	24,09	
		МР			7 716,40		12 732,06	2,58	32 848,71	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	1 249,94	(0,9*0,85)	17 013,35	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	765,48	(0,85*0,8)	9 721,91	
		Всего по позиции					15 868,13		77 222,27	
10	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-164,7	193,07		-31 798,63		-31 798,63	
11	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	164,7	147,12		24 230,66		24 230,66	
12	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	42	68,11		2 860,62		2 860,62	
13	прайс	Отвод ПП 100	шт	24	36,49		875,76		875,76	
14	прайс	Ревизия ПП 100	шт	16	74,84		1 197,44		1 197,44	
15	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	48	55,23		2 651,04		2 651,04	
16	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	3,6	6 065,32		ТЕР17-01-003-01			102,01 1,44
		ЗП			219,05	1,15	906,88	16	14 509,87	
		ЭМ			33,38	1,25	150,23	8,87	1 332,36	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25	14,87	16	237,60	
		МР			5 812,89		20 926,36	5,93	124 093,59	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	1 061,86	(0,9*0,85)	14 452,52	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	650,29	(0,85*0,8)	8 258,58	
		Всего по позиции					23 695,62		162 646,92	
17	ТЕР16-04-001-02	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-36	3 341,20		-120 283,20		-120 283,20	
18	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,52	1 031,00		ТЕРР69-4-1			40,9 0,03
		ЗП			626,92		326,00	16	5 215,97	
		ЭМ			1,49		0,77	7,93	6,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,27	16	4,33	
		МР			402,59		209,35	5,41	1 132,57	
		НР от ФОТ	%	66			254,49	0,85	3 445,40	
		СП от ФОТ	%	40			163,14	0,8	2 088,12	
		Всего по позиции					953,75		11 888,21	
19	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	3	208,01		ТЕР16-07-004-02			30,84
		ЗП			71,25	1,15	245,82	16	3 933,00	
		ЭМ			0,60	1,25	2,25	9,33	21,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		408,48	3,78	1 544,04	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	283,18	(0,9*0,85)	3 854,34	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	173,43	(0,85*0,8)	2 202,48	
		Всего по позиции					1 113,16		11 554,86	

Исполнитель:

Панферова С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и на в деле	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		2,28 0,25
		ЗП			1 312,20	1,15	16,60	16	265,59	
		ЭМ			1 377,50	1,25	18,94	7,39	139,97	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	3,12	16	49,98	
		МР			61 972,90	0,9	681,70	4,64	3 163,10	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	18,64	(0,9*0,85)	252,46	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	10,90	(0,85*0,8)	138,85	
		Всего по позиции					746,78		3 959,97	
21	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,22	11 549,98			ТЕР11-01-027-06		30,3 1,16
		ЗП			978,60	1,15	247,59	16	3 961,37	
		ЭМ			134,81	1,25	37,07	8,32	308,44	
		в т.ч. ЗПМ			47,05	1,25	12,94	16	207,02	
		МР			10 436,57	0,9	2 296,04	3,54	8 128,01	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	288,41	(0,9*0,85)	3 918,29	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	166,09	(0,85*0,8)	2 125,88	
		Всего по позиции					3 035,20		18 441,99	
22	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		23,55 0,29
		ЗП			531,68	1,15	187,71	16	3 003,35	
		ЭМ			95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,68	16	58,88	
		МР			10 966,72	0,9	3 366,78	3,43	11 548,07	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	211,87	(0,9*0,85)	2 878,50	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	122,01	(0,85*0,8)	1 561,74	
		Всего по позиции					3 924,83		19 310,39	
23	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	1 417,03			ТЕР15-04-025-03		18,14 0,01
		ЗП			435,62	1,15	153,79	16	2 460,73	
		ЭМ			7,21	1,25	2,77	9,2	25,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,10	16	1,54	
		МР			974,20	0,9	299,08	3,04	909,20	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	145,43	(0,9*0,85)	1 969,82	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	71,94	(0,85*0,8)	911,04	
		Всего по позиции					673,01		6 276,25	
24	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,072	877,06			ТЕР23-01-001-01		0,84 0,03
		ЗП			77,83	1,15	6,44	16	103,11	
		ЭМ			31,10	1,25	2,80	5,5	15,39	
		в т.ч. ЗПМ			3,29	1,25	0,30	16	4,74	
		МР			768,13	0,9	55,31	3,35	185,28	
		НР от ФОТ	%	111		0,85	8,76	0,85	119,71	

Исполнитель
Информация

ВСТОВИТЕЛЪТЪ
ИЗХОДНОЕ С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										2 885,16
Сметная прибыль										69 960,21
НДС 18%										40 491,87
ВСЕГО по смете										47 387,01
										310 648,16

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панфорова С.Б.

Андрей

Согласовано в сумме 310 648,16 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»