

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения п. Куркино, ул. Ленина д. 12.

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

310,648 тыс. руб.
83,565 тыс. руб.
621,960 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,36 | 578,26 | | | ТЕР46-03-010 01 | | 5,46 1,57 |
| | | ЗП | | | 134,86 | | 48,55 | 16 | 776,80 | |
| | | ЭМ | | | 443,40 | | 159,62 | 4,04 | 644,88 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 40,89 | | 14,72 | 16 | 235,53 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 0,9 | 62,64 | (0,9*0,85) | 850,36 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 0,85 | 37,65 | (0,85*0,8) | 485,92 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 308,46 | | 2 757,96 | |
| 2 | ТЕРР69-1-2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,16 | 623,30 | | | ТЕРР69-1-2 | | 13,68 |
| | | ЗП | | | 623,30 | | 99,73 | 16 | 1 595,65 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | | | 77,79 | 0,85 | 1 053,13 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 49,87 | 0,8 | 638,26 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 227,39 | | 3 287,04 | |
| 3 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0,22 | 355,02 | | | ТЕР46-04-011 02 | | 8,09 0,1 |
| | | ЗП | | | 308,13 | | 67,79 | 16 | 1 084,62 | |
| | | ЭМ | | | 46,89 | | 10,31 | 4,04 | 41,67 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,32 | | 0,95 | 16 | 15,21 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 0,9 | 68,05 | (0,9*0,85) | 923,86 | |

Исполнитель:

Гендиректор

N 12698

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------|--|---|--------|----------|------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 40,90 | (0,85*0,8) | 527,92 | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | 0,85 | 187,05 | | 2 578,07 | |
| 4 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 1,1 | 1 228,44 | | | ТЕР46-04-003 02 | | 23,66 11,41 |
| | | ЗП | | | 171,43 | | 188,57 | 16 | 3 017,17 | |
| | | ЭМ | | | 1 057,01 | | 1 162,71 | 4,04 | 4 697,35 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 97,48 | | 107,23 | 16 | 1 715,65 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 0,9 | 292,84 | (0,9*0,85) | 3 975,57 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 0,85 | 176,00 | (0,85*0,8) | 2 271,75 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 820,12 | | 13 961,84 | |
| 5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0504 | 1 122,66 | | | ТЕР01-02-057 02 | | 7,76 |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | | 56,58 | 16 | 905,31 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 61 | | 0,9 | 40,74 | (0,9*0,85) | 552,24 | |
| | | СП от ФОТ | % | 31 | | 0,85 | 21,64 | (0,85*0,8) | 280,65 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 118,96 | | 1 738,20 | |
| 6 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,307 | 331,33 | | | ТЕР46-04-010 02 | | 9,37 1,12 |
| | | ЗП | | | 222,56 | | 68,33 | 16 | 1 093,22 | |
| | | ЭМ | | | 108,77 | | 33,39 | 7,93 | 264,80 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 46,06 | | 14,14 | 16 | 226,25 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 0,9 | 81,65 | (0,9*0,85) | 1 108,35 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 0,85 | 49,07 | (0,85*0,8) | 633,35 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 232,44 | | 3 099,72 | |
| 7 | ТЕРР65-4-2 | Демонтаж: унитазов | 100 приборов | 0,36 | 517,44 | | | ТЕРР65-4-2 | | 22,98 0,1 |
| | | ЗП | | | 508,80 | | 183,17 | 16 | 2 930,69 | |
| | | ЭМ | | | 8,64 | | 3,11 | 7,93 | 24,67 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,99 | | 1,08 | 16 | 17,22 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 63 | | | 136,35 | 0,85 | 1 857,18 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 92,13 | 0,8 | 1 179,16 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 414,76 | | 5 991,70 | |
| 8 | ТЕРР65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопрово да с фасонными частями | 1,65 | 683,41 | | | ТЕРР65-2-2 | | 140,75 0,53 |
| | | ЗП | | | 673,87 | | 1 111,89 | 16 | 17 790,17 | |
| | | ЭМ | | | 9,54 | | 15,74 | 7,93 | 124,82 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,30 | | 5,45 | 16 | 87,12 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 63 | | | 826,83 | 0,85 | 11 262,69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 558,67 | 0,8 | 7 150,92 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 513,13 | | 36 328,60 | |

Исполнитель:

Пандурова И.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|------------------------|--------|----------|------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 9 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопрово да | 1,65 | 8 305,43 | | | ТЕР16-04-001 02 | | 116,89 0,12 |
| | | ЗП | | | 571,03 | 1,15 | 1 083,52 | 16 | 17 336,47 | |
| | | ЭМ | | | 18,00 | 1,25 | 37,13 | 8,13 | 301,83 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,73 | 1,25 | 1,50 | 16 | 24,09 | |
| | | МР | | | 7 716,40 | | 12 732,06 | 2,58 | 32 848,71 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 1 249,94 | (0,9*0,85) | 17 013,35 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 765,48 | (0,85*0,8) | 9 721,91 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 15 868,13 | | 77 222,27 | |
| 10 | ТССЦ-302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | М | -164,7 | 193,07 | | -31 798,63 | | -31 798,63 | |
| 11 | прайс | Трубы для внутренней канализации ПП Д100 | М | 164,7 | 147,12 | | 24 230,66 | | 24 230,66 | |
| 12 | прайс | Тройник ПП 100х100 | шт | 42 | 68,11 | | 2 860,62 | | 2 860,62 | |
| 13 | прайс | Отвод ПП 100 | шт | 24 | 36,49 | | 875,76 | | 875,76 | |
| 14 | прайс | Ревизия ПП 100 | шт | 16 | 74,84 | | 1 197,44 | | 1 197,44 | |
| 15 | прайс | Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем | шт | 48 | 55,23 | | 2 651,04 | | 2 651,04 | |
| 16 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у | 10 компл. | 3,6 | 6 065,32 | | | ТЕР17-01-003 01 | | 102,01 1,44 |
| | | ЗП | | | 219,05 | 1,15 | 906,88 | 16 | 14 509,87 | |
| | | ЭМ | | | 33,38 | 1,25 | 150,23 | 8,87 | 1 332,36 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,30 | 1,25 | 14,87 | 16 | 237,60 | |
| | | МР | | | 5 812,89 | | 20 926,36 | 5,93 | 124 093,59 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 1 061,86 | (0,9*0,85) | 14 452,52 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 650,29 | (0,85*0,8) | 8 258,58 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 23 695,62 | | 162 646,92 | |
| 17 | ТССЦ-301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -36 | 3 341,20 | | -120 283,20 | | -120 283,20 | |
| 18 | ТЕРР69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,52 | 1 031,00 | | | ТЕРР69-4-1 | | 40,9 0,03 |
| | | ЗП | | | 626,92 | | 326,00 | 16 | 5 215,97 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | | 0,77 | 7,93 | 6,15 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,52 | | 0,27 | 16 | 4,33 | |
| | | МР | | | 402,59 | | 209,35 | 5,41 | 1 132,57 | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | | | 254,49 | 0,85 | 3 445,40 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 163,14 | 0,8 | 2 088,12 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 953,75 | | 11 888,21 | |
| 19 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 3 | 208,01 | | | ТЕР16-07-004 02 | | 30,84 |
| | | ЗП | | | 71,25 | 1,15 | 245,82 | 16 | 3 933,00 | |
| | | ЭМ | | | 0,60 | 1,25 | 2,25 | 9,33 | 21,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 136,16 | | 408,48 | 3,78 | 1 544,04 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 283,18 | (0,9*0,85) | 3 854,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 173,43 | (0,85*0,8) | 2 202,48 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 113,16 | | 11 554,86 | |

Исполнитель: **Пандерова С.С.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 20 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деде | 0,011 | 64 662,60 | | | ТЕР06-01-001-01 | | 2,28 0,25 |
| | | ЗП | | | 1 312,20 | 1,15 | 16,60 | 16 | 265,59 | |
| | | ЭМ | | | 1 377,50 | 1,25 | 18,94 | 7,39 | 139,97 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 227,16 | 1,25 | 3,12 | 16 | 49,98 | |
| | | МР | | | 61 972,90 | | 681,70 | 4,64 | 3 163,10 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 0,9 | 18,64 | (0,9*0,85) | 252,46 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | 0,85 | 10,90 | (0,85*0,8) | 138,85 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 746,78 | | 3 959,97 | |
| 21 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,22 | 11 549,98 | | | ТЕР11-01-027-06 | | 30,3 1,16 |
| | | ЗП | | | 978,60 | 1,15 | 247,59 | 16 | 3 961,37 | |
| | | ЭМ | | | 134,81 | 1,25 | 37,07 | 8,32 | 308,44 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 47,05 | 1,25 | 12,94 | 16 | 207,02 | |
| | | МР | | | 10 436,57 | | 2 296,04 | 3,54 | 8 128,01 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94 | | 0,9 | 288,41 | (0,9*0,85) | 3 918,29 | |
| | | СП от ФОТ | % | 51 | | 0,85 | 166,09 | (0,85*0,8) | 2 125,88 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3 035,20 | | 18 441,99 | |
| 22 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: Дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,307 | 11 593,54 | | | ТЕР11-01-033-02 | | 23,55 0,29 |
| | | ЗП | | | 531,68 | 1,15 | 187,71 | 16 | 3 003,35 | |
| | | ЭМ | | | 95,14 | 1,25 | 36,51 | 8,73 | 318,73 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,59 | 1,25 | 3,68 | 16 | 58,88 | |
| | | МР | | | 10 966,72 | | 3 366,78 | 3,43 | 11 548,07 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94 | | 0,9 | 211,87 | (0,9*0,85) | 2 878,50 | |
| | | СП от ФОТ | % | 51 | | 0,85 | 122,01 | (0,85*0,8) | 1 561,74 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3 924,88 | | 19 310,39 | |
| 23 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,307 | 1 417,03 | | | ТЕР15-04-025-03 | | 18,14 0,01 |
| | | ЗП | | | 435,62 | 1,15 | 153,79 | 16 | 2 460,73 | |
| | | ЭМ | | | 7,21 | 1,25 | 2,77 | 9,2 | 25,46 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | 0,10 | 16 | 1,54 | |
| | | МР | | | 974,20 | | 299,08 | 3,04 | 909,20 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 0,9 | 145,43 | (0,9*0,85) | 1 969,82 | |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | 0,85 | 71,94 | (0,85*0,8) | 911,04 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 673,01 | | 6 276,25 | |
| 24 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,072 | 877,06 | | | ТЕР23-01-001-01 | | 0,84 0,03 |
| | | ЗП | | | 77,83 | 1,15 | 6,44 | 16 | 103,11 | |
| | | ЭМ | | | 31,10 | 1,25 | 2,80 | 5,5 | 15,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,29 | 1,25 | 0,30 | 16 | 4,74 | |
| | | МР | | | 768,13 | | 55,31 | 3,35 | 185,28 | |
| | | НР от ФОТ | % | 111 | | | 8,76 | 0,85 | 119,71 | |

Исполнитель:
ГрандСмета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------------------|---|---------------|--------|--------|------|--------------|------------------|-------------------|------|
| | | СП от ФОТ | % | 61 | | 0,85 | 5,10 | (0,85*0,8) | 65,79 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 78,41 | | 489,28 | |
| 25 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0504 | 620,39 | | | ТЕР01-02-061 01 | | 4,46 |
| | | ЭМ | | | 620,39 | | 31,27 | 16 | 500,28 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 61 | | 0,9 | 22,51 | (0,9*0,85) | 305,17 | |
| | | СП от ФОТ | % | 31 | | 0,85 | 11,96 | (0,85*0,8) | 155,09 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 65,74 | | 960,54 | |
| 26 | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3,17 | 24,19 | | | ТСЦП311-01-146-1 | | 1,84 |
| | | ЗП | | | 3,88 | | 12,30 | 16 | 196,79 | |
| | | ЭМ | | | 20,31 | | 64,38 | 7,07 | 455,18 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 85 | | | 12,30 | 0,85 | 167,27 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 7,38 | 0,8 | 94,46 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 96,36 | | 913,70 | |
| 27 | ТСЦП310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 3,17 | 8,56 | | | ТСЦП310-3005-1 | | |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 8,56 | | 27,14 | 4,42 | 119,95 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 0 | | | | 0,85 | | |
| | | СП от ФОТ | % | 0 | | | | 0,8 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 27,14 | | 119,95 | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 152 809,07 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 69 960,21 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 40 491,87 | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | 22 397,59 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 15 175,25 | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 2 698,73 | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 42 320,31 | |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 131 157,75 | |
| Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 3 959,97 | |
| Полы | | | | | | | | | 37 752,37 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 6 276,25 | |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | | 489,28 | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | 913,70 | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 119,95 | |
| Итого | | | | | | | | | 263 261,15 | |
| В том числе: | | | | | | | | | 80 680,16 | |
| Основная заработная плата | | | | | | | | | 63 286,26 | |
| Материалы | | | | | | | | | 8 842,65 | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |

Менеджер

Григорьев С.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|
| в том числе заработная плата машинистов | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 885,16 | |
| | | | | | | | | | 69 960,21 | |
| | | | | | | | | | 40 491,87 | |
| | | | | | | | | | 47 387,01 | |
| | | | | | | | | | 310 648,16 | |

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Ганфрова С.Е.

Ганфрова

Согласовано в сумме 310648,16 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»