

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" _____ 20 ____ г.

" _____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, Косая Гора, ул. Зеленая, д.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:136,823 тыс. руб.
37,065 тыс. руб.
268,830 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индекс пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома

2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	1,1	353,34			ТЕРр65-1-1		43,84 0,13
		Специальные условия			269,31	1,15	340,68	15,15	5 161,26	
		ЭМ			6,94	1,15	8,78	6,06	53,20	
		в т.ч. ЭПМ			1,03	1,15	1,30	15,15	19,75	
		МР			77,09		84,80	9,94	842,90	
		НР от ФОТ	%				253,07	63=74*0,85	3 264,04	
		СП от ФОТ	%		50		170,99	40=50*0,8	2 072,40	
		Всего по позиции					858,32		11 393,80	
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,4	3 202,95			ТЕР16-04-002-04		85,91 3,39
15	ТЕР16-04-002-04	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия								
		ЭП			1 505,45	1,15*1,15	796,38	15,15	12 065,20	
		ЭМ			598,51	1,25*1,15	344,14	5,65	1 944,41	
		в т.ч. ЭПМ			70,74	1,25*1,15	40,68	15,15	616,24	
		МР			1 098,99		439,60	2,78		

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАПодпись
"30.11.2015" г.

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	128		0,9	964,29	98=128*(0.9*0.85)	12 427,81	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	590,55	56=83*(0.85*0.8)	7 101,61	
		Всего по позиции					3 134,96		34 761,11	
16	ТСЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм Стесненные условия	10 м	-3,748	288,56		-1 081,52		-1 081,52	
17	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Труба полипропиленовая РН10 40х3,7 Ц=71,19/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стесненные условия	м	37,48	60,33	1,02*1,08	2 490,92		2 490,92	
18	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Угольник полипропиленовый 90° 40 Ц=16,38/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	13,88	1,02*1,112	157,40		157,40	
19	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Тройник полипропиленовый переходной 40х32х40 Ц=18,96/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	16,07	1,02*1,112	182,30		182,30	
20	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Муфта полипропиленовая с ВР 40х1 1/4 Ц=205,64/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	2	174,27	1,02*1,112	395,32		395,32	
21	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопровода	0,7	2 378,26			ТЕР16-04-002-03		112,76 4,75
		ЗП			1 129,09	1,15*1,15	1 045,25	15,15		
		ЭМ			477,09	1,25*1,15	480,07	5,64		

Итого: 15 835,63
2 707,61

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	56,95	15,15	862,69	
		МР			772,08		540,46	3,14	1 697,02	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 269,73	98=128*(0.9 *0.85)	16 364,34	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	777,60	56=83*(0.85 *0.8)	9 351,05	
		Всего по позиции					4 113,11		45 955,64	
22	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-6,566	238,29		-1 564,61		-1 564,61	
		Средние условия								
23	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Труба полипропиленовая РН10 32х3,0мм Ц=42,48/1,18	м	65,66	36,00	1,02*1,08	2 604,08		2 604,08	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		19. Трубы;								
		Средние условия								
24	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18	шт	10	7,39	1,02*1,112	83,80		83,80	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Средние условия								
25	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Тройник полипропиленовый переходной 32х20х32 Ц=10,63/1,18	шт	20	9,01	1,02*1,112	204,40		204,40	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Средние условия								
38	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Муфта ВР полипропиленовая 20х1/2 Ц=29,89/1,18	шт	20	25,33	1,02*1,112	574,60		574,60	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Средние условия								
39	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 15 Ц=130/1,18	шт	20	110,17	1,02*1,112	2 499,20		2 499,20	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Средние условия								

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Степеньные условия Установка фильтров диаметром: 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степеньные условия	шт	10	199,15	1,02*1,112	2 258,80		2 258,80	
44	ТСЦ-302-1831	Степеньные условия	шт.	2	115,35		230,70		230,70	
48	ТЕР18-06-007-03	Степеньные условия	10 фильтров	0,2	7 802,99			ТЕР18-06- 007-03		2,62 0,01
		ЗП			86,11	1,15*1,15	22,78	15,15	345,06	
		ЭМ			61,58	1,25*1,15	17,70	7,4	131,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,36	1,25*1,15	0,10	15,15	1,57	
		МР			7 655,30		1 531,06	2,48	3 797,03	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	26,36	98=128*(0,9 *0,85)	339,70	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	16,14	56=83*(0,85 *0,8)	194,11	
		Всего по позиции					1 614,04		4 806,91	
49	ТСЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм Степеньные условия	шт.	-2	1 891,27		-3 782,54		-3 782,54	
50	ТСЦ-301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40 Степеньные условия	шт.	2	1 962,46		3 924,92		3 924,92	
51	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степеньные условия	1 соединение	2	92,54			ТЕР16-02- 007-01		2,54
		ЗП			8,90	1,15*1,15	23,54	15,15	356,64	
		ЭМ			4,17	1,25*1,15	11,98	6,04	72,42	
		в т.ч. ЗПМ			1,25*1,15			15,15		
		МР			79,47		158,94	6,3	1 001,32	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	27,12	98=128*(0,9 *0,85)	349,51	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	16,61	56=83*(0,85 *0,8)	199,72	
		Всего по позиции					238,19		1 979,61	
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Степеньные условия	шт.	-4	216,87		-867,48		-867,48	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

ИД 393,80
Менеджер: *А.В. Ш.*
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого									104 558,24	
В том числе:									115 952,04	
Материалы									20 944,72	
Машины и механизмы									5 005,17	
ФОТ									37 064,85	
Накладные расходы									34 510,20	
Сметная прибыль									19 927,35	
НДС 18%									20 871,37	
ВСЕГО по смете									136 823,41	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Генеральное управление жилищно-коммунального хозяйства
«Региональный диспетчерский центр»
по согласованию в отделе сметного

Согласовано в сумме 136 823,41 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.03.15г.

Исполнитель: _____

Хордышева Н.В.