

_____/_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.
« ____ » ____ 20 ____ г.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.41
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт системы электроснабжения. Дополнительные работы.

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **105.723** тыс. руб.
монтажных работ: **73.877** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.143** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **20.291** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
п.п.	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонтаж												
1.	1.	ТЕРр 67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2	100 м	1.068	131.66			E67-1-5			
		ТСЦ 509-9900	Зарплата рабочих	т	0.17088	131.66		140.61		16.7	2 348.24	
			Строительный мусор	%				119.52		72	1 690.73	
			Накладные расходы	%		85	65	91.40		52	1 221.08	
			Плановые накопления / Сметная прибыль									19
			Затраты труда	чел-ч	18.06							
									351.53		5 260.06	19

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

5024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	ТЕРр 67-10-1	Смена электросчетчиков	100 шт.	0.18	26 211.92	Е67-10-1 264.30						
		Зарплата рабочих			784.83	141.27	16.7	2 359.20				
		Эксплуатация машин			2.09	0.38	8.8	3.31				
		в т.ч. зарплата машинистов			0.88	0.16	16.7	2.65				
		Материальные ресурсы			25 425.00	4 576.50	3.03	13 866.80				
		Накладные расходы	%		85	120.22	72	1 700.53				
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	91.93	52	1 228.16				
		Затраты труда	чел-ч	87.3								16
4.	ТССЦ 509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-18	254.25	4 930.30 -4 576.50 [цена]						
		Объем: (0.18)*(-100.0)					770.45	-13 868.10				16
Монтаж электрооборудования												
5.	ТЕРм 08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0.66	706.30	Ц08-02-407-02						
		Зарплата рабочих			291.83	192.61	16.7	3 216.55				
		Эксплуатация машин			179.44	118.43	5.97	707.03				
		в т.ч. зарплата машинистов			8.08	5.33	16.7	89.06				
		Материальные ресурсы			235.03	155.12	8.64	1 340.24				
		Накладные расходы	%		95	188.04	81	2 677.54				
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	128.66	52	1 718.92				
		Затраты труда	чел-ч	33.2								22
6.	ТССЦ 103-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	66	17.93	782.86 1 183.38 [цена]						
							76.42	5 043.72				
7.	С ПКФ. ("СантехТула")	Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду-32мм Ц-37,08/1,18*1,02=32,05	шт	25		[цена]						
							32.05	801.25				
8.	С ПКФ. ("СантехТула")	Отвод стальной гнутый ГОСТ 3262-75 Ду-32мм Ц-72,2/1,18*1,02=62,4	шт	6		[цена]						
							62.4	374.40				
9.	ТЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.09	65.63	Ц08-02-412-02						
		Зарплата рабочих			47.38	4.26	16.7	71.21				
		Эксплуатация машин			3.87	0.35	6.85	2.39				

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. зарплата машинистов									
			Материальные ресурсы			0.25		0.02		16.7	0.38	
			Накладные расходы	%		14.38		1.29		4.79	6.20	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		4.07		81	57.99	
			Затраты труда	чел-ч		65		2.78		52	37.23	
						5.39						
								12.76			175.01	
10.	10.	ТЕРм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.18	25.87			Ц08-02-412-09			
			Зарплата рабочих			16.09		2.90		16.7	48.37	
			Эксплуатация машин			1.93		0.35		6.87	2.39	
			в т.ч. зарплата машинистов			0.13		0.02		16.7	0.39	
			Материальные ресурсы			7.85		1.41		4.64	6.56	
			Накладные расходы	%		95		2.77		81	39.50	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1.90		52	25.36	
			Затраты труда	чел-ч	1.83							
								9.33			122.16	
11.	11.	С Кат 1 кв2016г. (стр 231)	Кабель ВВГнг 3х1,5 Ц-26,41/1,18*1,02=22,83	м	27				[цена]	22.83	616.41	
12.	12.	ТЕРм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.57	127.29			Ц08-02-412-04			
			Зарплата рабочих			78.76		44.89		16.7	749.72	
			Эксплуатация машин			11.60		6.61		6.86	45.36	
			в т.ч. зарплата машинистов			0.76		0.43		16.7	7.23	
			Материальные ресурсы			36.93		21.05		4.39	92.41	
			Накладные расходы	%		95		43.05		81	613.13	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29.46		52	393.61	
			Затраты труда	чел-ч	8.96							
								145.07			1 894.22	
13.	13.	С Кат 1 кв2016г. (стр 231)	Кабель ВВГнг 5х10 Ц-248,61/1,18*1,02=214,9	м	57				[цена]	214.9	12 249.30	
14.	14.	ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.1188	1 085.34			E15-04-030-04			
				поверхнос-ти								

Объем: 0.18*66

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Форма 4а
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	588.38	1.15	80.38	16.7	1 342.42								
Эксплуатация машин	2.10	1.25	0.31	10.16	3.17								
в т.ч. зарплата машинистов	0.13	1.25	0.02	16.7	0.32								
Материальные ресурсы	494.86		58.79	2.91	171.08								
Накладные расходы	95	%	76.38	80	1 074.19								
Плановые накопления / Сметная прибыль	47	%	37.79	37	496.81								
Затраты труда	81.719	чел-ч											10

253.66 3 087.68 10

Кабель на расключение

15. 15. С Кат 1 кв2016г. Кабель ВВГнг 3х1,5 Ц-26,41/1,18*1,02=22,83 (4,8м -в светильниках ЛПО, 8,4м - в светильниках НСП, 1,8м- в распред. коробках)	15	[цена]	22.83	342.45									
---	----	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объем: 4,8+8,4+1.8

16. 16. С Кат 1 кв2016г. Кабель ВВГнг 3х4 Ц-66,09/1,18*1,02=57,12 и(5,4-по монтажной панели до счетчиков, 5,4- в щитах ЩЭ-1,9)	10.8	[цена]	57.12	616.90									
---	------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объем: 5.4+5.4

17. 17. С Кат 1 кв2016г. Кабель ВВГнг 5х10 Ц-248,61/1,18*1,02=214,9 (в щитах ЩЭ-1,9, ЩР-1,)	10.8	[цена]	214.9	2 320.92									
---	------	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объем: 5.4+5.4

18. 18. С Кат 1 кв 2016г. Кабель ВВГнг 5х25 Ц-612,5/1,18*1,02=529,45 (1,0м - в щите ЩР-1, 1м - ввод в щите МРСК)	2	[цена]	529.45	1 058.90									
---	---	--------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19. 19. ТЕР 46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.013	991.76	E46-03-012-01									
--	--------------	-------	--------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	246.65	3.21	16.7	53.55									
Эксплуатация машин	745.11	9.69	4.6	44.56									
в т.ч. зарплата машинистов	68.71	0.89	16.7	14.92									
Накладные расходы	99	%	4.06	57.51									
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	%	2.46	32.87									
Затраты труда	28.06	чел-ч											

19.41 188.49

20. 20. ТЕРм 08-02-403-03 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.013	193.57	Ц08-02-403-03									
Зарплата рабочих	145.04	1.89	16.7	31.49									

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Эксплуатация машин												
			в т.ч. зарплата машинистов			3.87		0.05		6.85		0.34
			Материальные ресурсы			0.25				16.7		0.05
			Накладные расходы	%		44.66		0.58		4.22		2.45
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		1.80		81		25.55
			Затраты труда	чел-ч		65		1.23		52		16.40
					16.5							
21.	21. С Кат 1 кв 2016г. Кабель ВВГнг 5х25 Ц-612,5/1,18*1,02=529,45 (1,0м - в щите ЩР-1, 1м - ввод в щите МРСК)	(стр231)		м	1.3				[цена]	529.45		76.23
22.	22. ТЕРм 08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям			100 м	0.33	524.94			Ц08-02-472-10			
			Объем: 6+27									
			Зарплата рабочих			282.69		93.29		16.7		1 557.90
			Эксплуатация машин			30.76		10.15		4.26		43.24
			в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.13		16.7		2.09
			Материальные ресурсы			211.49		69.79		1.84		128.42
			Накладные расходы	%		95		88.75		81		1 263.59
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		60.72		52		811.19
			Затраты труда	чел-ч		32.16						11
23.	23. С Кат 1 кв2016г. Провод ПВ-3 1х16 Ц-74,06/1,18*1,02=64,02	(стр 227)		м	33				[цена]	64.02		3 804.35
24.	24. ТЕРм 08-03-591-04 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке			100 шт.	0.06	455.07			Ц08-03-591-04			
			Зарплата рабочих			325.66		19.54		16.7		326.31
			Эксплуатация машин			13.19		0.79		4.76		3.77
			в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.02		16.7		0.38
			Материальные ресурсы			116.22		6.97		2.27		15.83
			Накладные расходы	%		95		18.58		81		264.62
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		12.71		52		169.88
			Затраты труда	чел-ч		35.13						2
25.	25. С Прайс лист ИЕК. (п.5720) ВС20-2-0-0Б Выключатель 2кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) Ц=42,21/1,18*1,02=36,49			шт.	6	7.29		43.74	[цена]	36.49		780.41
26.	26. ТЕРм 08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 2			100 шт.	0.12	1 027.82			Ц08-03-594-02			218.94

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	34.	ТЕР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.36	54.04			E69-2-1			
			Зарплата рабочих			43.76		15.75		16.7	263.09	
			Эксплуатация машин			10.28		3.70		3.27	12.10	
			Строительный мусор	т	0.00216							
			Накладные расходы	%		78		12.29		66	173.64	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		7.88		40	105.24	
			Затраты труда	чел-ч	5.49							
												2
35.	35.	ТЕР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.36	51.96			E69-2-2		554.07	2
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2									
			Зарплата рабочих									
			Эксплуатация машин			42.08	2	30.30		16.7	505.97	
			Строительный мусор	т	0.00432	9.88	2	7.11		3.27	23.26	
			Накладные расходы	%		78		23.63		66	333.94	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		15.15		40	202.39	
			Затраты труда	чел-ч	10.56							4
36.	36.	ТЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.12	2 002.23			E46-03-017-05		1 065.56	4
			Зарплата рабочих			568.66		68.24		16.7	1 139.59	
			Эксплуатация машин			24.41		2.93		10.26	30.05	
			Материальные ресурсы			1 409.16		169.10		4.64	784.62	
			Накладные расходы	%		99		67.56		84	957.26	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		40.94		48	547.00	
			Затраты труда	чел-ч	75.22							9
37.	37.	ТЕР 10-01-008-08 (прим)	Заделка существующих ниш из листовой оцинкованной стали	100 м2 стен, фронтонов в (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0288	5 285.82			E10-01-008-08		3 458.53	9

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Форма 4а

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 14; %=84 - по стр. 19, 33, 36; %=66 - по стр. 34, 35; %=90 - по стр. 37)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 14; %=48 - по стр. 19, 33, 36; %=40 - по стр. 34, 35; %=43 - по стр. 37)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Нормативная трудоемкость

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НДС

ВСЕГО С НДС

-2 996.41

1 183.38

1 183.38

6 449.78

1 112.34

762.80

1 201.89

13.14

265.00

3 107.72

6 449.78

1 160.96

7 610.74

18

143

1 443.87

42 113.83

89 595.95

16 127.27

105 723.22

Сдал:


(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.



23.06.2016

