

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения пос. Комсомольский, д. 2, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 121,315 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 180 чел. час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Составлен (а) в уроне										
Мпн	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересече та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ					2		32	0,38
		СП от ФОТ								
		ЗТР							23	
		%		72						
		%		52						
		чел-ч		6,32						
		Всего по позиции								

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57					
		Всего по позиции								

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					42,57	1,00	3	16,00	41	
НР от ФОТ							2		30	0,35
СП от ФОТ						1,00	2		21	
ЗТР										
			цел-ч	5,84						

Всего по позиции

7

92

0,35

3 М08-03-599-09 Штетки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4,00 7,96
Монтаж МПС масса штпка до 6 кг
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

М08-03-599-09

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

81
52
0,768

7,12 1,00 28 16,00 456
0,84 1,00 3 6,31 21
0,04 1,00 (0) 16,00 (3)
0,00 1,00 0 6,18 0
1,00 27 372
19 239

3,07

Всего по позиции

77

1088

3,07

4 Р67-3-1
Монтаж кабеля
ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м 0,15 70,58 1,00 11 16,00 169
70,28 1,00 0 7,87 0
0,30 1,00 (0) 16,00 (0)
0,13 1,00 0 0,00 0
72 1,00 9 0,00 122
52 1,00 7 88

Р67-3-1
16,00 169
7,87 0
16,00 (0)
0,00 0
0,00 9 122
0,00 7 88

1,45

Всего по позиции

27

379

1,45

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

49

731

40

556

30

371

118

1658

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 1,00 269,36

М08-03-572-03

Исполнитель:
Архипова И.Г.

	3И	3М	В П. Ч. 3ИМ	МР	НР ОТ	СЛ ОТ	ФОР	3ТР
	21,51	25,57	1,26	222,28				
	1,00	1,00	1,00	1,00				
	22	26	(1)	222	22	15		
	16,00	6,39	16,00	3,42				
	344	163	(20)	760	295	189		
					2,32			
%	81							
%	52							
гел-в	2,32							

307	1751	2,32
-----	------	------

6	www.etm.ru	Цит с монтажной панелью ШМПТ 650х500х220 IP 54 (ШРМН-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071					

1 шт.	5,00	10,78	M08-03-
-------	------	-------	---------

Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78						
ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830		
ЗМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
МР			0,40	1,00	2	10,53	21		
НР от ФОТ	81				49		672	5,60	
СП от ФОТ	52								
37Р	1,12				34		432		

137	1955	5, 60
-----	------	-------

8	Ирайтс ИЕК от 30.10.2015	Выкупатель-разъединитель Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071	БРЗ2М-31А30220 100А ИЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779
---	-----------------------------	---	-------------------------	-----	------	--------	------	-----	------	-----

9	Прайс ЕК от 30.10.2015	Авт. Выкл. БА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02						

10	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----

11	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (Кол-во-1м/100см*30см)	М	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1 Ввод	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЭП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЭП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В п.ч. ЭПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 277	Металлопровод РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	
----	-------------------------------------	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071
стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная п диаметр 3,0 мм 0,002 37896,75 1,00 76 1,00 76

28 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 100 м 0,30 127,29 M08-02-412-04

ЗП	78,76	1,00	24	16,00	378
ЭМ	11,60	1,00	3	6,68	23
в т.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(4)
МР	36,93	1,00	11	4,48	50
НР от ФОТ			23		309
СП от ФОТ			16		199
ЗТР					2,69

% 81
% 52
чел-ч 8,96

Всего по позиции

77 959 2,69

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210

М 30,00 142,26 1,00 4268 1,00 4268

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,20 65,63 M08-02-412-02

ЗП	47,38	1,00	9	16,00	152
ЭМ	3,87	1,00	1	6,68	5
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	14,38	1,00	3	4,86	14
НР от ФОТ			9		124
СП от ФОТ			6		80
ЗТР					1,08

% 81
% 52
чел-ч 5,39

Всего по позиции

28 375 1,08

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210

М 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,10	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	148	16,00	2362	
		ЭМ			413,84	1,00	455	4,04	1839	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(42)	16,00	(672)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			188		2549	17,20
		СП от ФОТ	%	48			113		1456	
		ЗТР	цел-ч	15,64						

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,10	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	143	16,00	2295	
		ЭМ			63,24	1,00	70	5,50	383	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	20	10,00	202	
		НР от ФОТ	%	81			136		1859	16,72
		СП от ФОТ	%	52			93		1193	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
		Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071								

36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
		Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071								

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	37	

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	81		1,00	8		103	0,90
			%	52			5		66	
			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071
210

М 10,00 142,26 1,00 1423 1,00 1423

40	М08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 М	0,40	65,63			М08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ	%	81			18		247	2,16
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	5,39						

Всего по позиции

57 747 2,16

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

М 40,00 26,94 1,00 1078 1,00 1078

42	М08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 М	0,60	83,77			М08-02-412-03		
		ЗП			55,29	1,00	33	16,00	531	
		ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			22,68	1,00	14	4,59	62	
		НР от ФОТ	%	81			32		433	3,77
		СП от ФОТ	%	52			22		278	
		ЗТР	цел-ч	6,29						

Всего по позиции

104 1327 3,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А)-LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071	М	60,00	62,45	1,00	3747	1,00	3747	

44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	М10-06-037-12	16	16,00	262		
	ЭП			204,68	1,00	0	0,00	0		
	ЭМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЭПМ			250,95	1,00	20	2,32	47		
	МР				1,00	16		223		1,98
	НР от ФОТ	%	85			11		136		
	СП от ФОТ	%	52							
	ЗТР	цел-ч	24,72							

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	
	Всего по позиции					63		668	1,98	

46	Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64	Е46-03-014-47	9	16,00	145		
	ЭП			90,86	1,00	25	5,50	136		
	ЭМ			247,78	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	МР			0,00	1,00	9		122		1,14
	НР от ФОТ	%	84			5		70		
	СП от ФОТ	%	48							
	ЗТР	цел-ч	11,40							

47	Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,18	54,04	Р69-2-1	8	16,00	126		
	ЭП			43,76	1,00	2	5,50	10		
	ЭМ			10,28	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	МР			0,00	1,00	6		83		0,99
	НР от ФОТ	%	66			4		50		
	СП от ФОТ	%	40							
	ЗТР	цел-ч	5,49							
	Всего по позиции					48		473	1,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

20 269 0,99

48 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)

100 0,18 155,88
отвер
стий

ЭП	126,24	1,00	23	16,00	364	
ЭМ	29,64	1,00	5	5,50	29	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			18		240	2,85
СП от ФОТ			11		146	
ЗТР	15,84					

Всего по позиции

57 779 2,85

49 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 0,028 2002,23
задел
ки

ЭП	568,66	1,00	16	16,00	255	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	6	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	39	5,11	202	
НР от ФОТ			16		214	2,11
СП от ФОТ			9		122	
ЗТР	75,22					

Всего по позиции

81 799 2,11

50 Р61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

м2 0,115 1923,26
повер

ЭП	658,42	1,00	76	16,00	1211	
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	35	
В т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
МР	1226,70	1,00	141	4,50	635	
НР от ФОТ			61		831	9,75
СП от ФОТ			39		496	
ЗТР	84,74					

Всего по позиции

321 3208 9,75

51 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7

100 0,115 1442,59
м2
окраш
иваем
ой

Е15-04-025-08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			432,56	1,15	57	16,00	915	
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	9	
		В т.ч. ЭПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			1003,12	1,00	115	4,95	571	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	54		732	6,75
		СП от ФОТ	%	37			27		339	
		ЗТР	цел-ч	51,01						

Всего по позиции

254 2566 6,75

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	шт.	100	0,08	424,88				
		ЭП				292,93	1,00	23	16,00	375
		ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6
		В т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР				118,76	1,00	10	2,33	22
		НР от ФОТ	%	81			1,00	22		304
		СП от ФОТ	%	52				15		195
		ЗТР	цел-ч	31,60						

Всего по позиции

71 902 2,53

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00		29,46	1,00	236	1,00	236
----	---------	---	-----	------	--	-------	------	-----	------	-----

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1420,03				
		ЭП				654,83	1,00	52	16,00	838
		ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105
		В т.ч. ЭПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)
		МР				563,77	1,00	45	3,24	146
		НР от ФОТ	%	81			1,00	51		690
		СП от ФОТ	%	52				35		443
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции

199 2222 5,65

55	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00		648,05	1,00	5184	1,00	5184
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
		ЭП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	15,64			5		66	

Всего по позиции										
57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЭП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81			37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции										
58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЭП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77

959 2,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 0,03 63261,61 1,00 1898 1,00 1898
медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 м

Прямые затраты по разделу 36069 59782
Накладные расходы по разделу 1160 15771
Сметная прибыль по разделу 759 9727

Итого по разделу 37989 85280

Раздел 3. Заземление

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 0,063 1122,66 E01-02-057-02 1132
откосами, грунта грунтов 2 м3
ЗП 1122,66 1,00 71 16,00 691
НР от ФОТ 61 1,00 51
СП от ФОТ 31 351
ЗТР 154,00

Всего по позиции 149 2174 9,70

63 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 10 0,30 174,37 M08-02-471-01 451
ЗП 94,05 1,00 28 16,00 97
ЭМ 50,90 1,00 15 6,35 (12)
В т.ч. ЗПМ 2,40 1,00 9 5,19 46
МР 29,42 1,00 27 375
НР от ФОТ 81 1,00 19
СП от ФОТ 52 241
ЗТР 10,70 3,21

Всего по позиции 98 1210 3,21

64 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 т 0,034 29477,17 1,00 1002 1,00 1002
мм

65 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 100 м 0,10 348,48 M08-02-472-07 300
подсоединения стали сечением 160 мм2
ЗП 187,23 1,00 19 16,00 47
ЭМ 75,54 1,00 8 6,26 (5)
В т.ч. ЗПМ 3,16 1,00 9 4,10 35
МР 85,71 1,00 18 247
НР от ФОТ 81 1,00 2,13

Исполнитель:
Архипова И. Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	21,30						
					12		159			

Всего по позиции

66 788 2,13

66 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т 0,02 30844,80 1,00 617 1,00 617

67 М08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,30 263,16 М08-02-472-02

ЗП	145,91	1,00	44	16,00	700	4,98
ЗМ	67,87	1,00	20	6,24	127	
в т.ч. ЗПМ	2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР	49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ		1,00	42		578	
СП от ФОТ			29		371	
ЗТР	16,60					
		%	81			
		%	52			
		цел-ч	16,60			

Всего по позиции

150 1853 4,98

68 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т 0,059 30844,80 1,00 1820 1,00 1820

69 Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1

100 м3 0,063 620,39 Е01-02-061-01

ЗП		620,39	1,00	39	16,00	625	5,58
НР от ФОТ	%	61	1,00	28		381	
СП от ФОТ	%	31		15		194	
ЗТР	цел-ч	88,50					

Всего по позиции

82 1200 5,58

70 Е13-03-004-26 Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7

100 м2 0,027 367,84 Е13-03-004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16	0,12
ЗМ	5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ		1,00	1		11	
СП от ФОТ			1		8	
ЗТР						
		%	69			
		%	48			
		цел-ч	3,83			

Всего по позиции

12 71 0,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуляционным аппаратам и электропотребителям	1	41,00	3,83	П01-11-028-01	157 16,00 2512	1382 13,12
	ЗП		%	55	3,83		102 1,00	804
	НР от ФОТ		%	32			63	
	СП от ФОТ		цел-ч	0,32				
	ЗТР							

Всего по позиции

322 4698 13,12

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	П01-11-010-01	15 16,00 234	129 1,22
	ЗП		измерение				9 1,00	75
	НР от ФОТ		%	55	14,60			
	СП от ФОТ		%	32			6	
	ЗТР		цел-ч	1,22				

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

172 2746

Накладные расходы по разделу

111 1511

Сметная прибыль по разделу

69 879

Итого по разделу

352 5136

Итого по всем разделам

102809

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1596

25514



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

121315

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 81345,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»