

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Таларина, д. 13  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 301,384 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 439 чел.час.  
Сметная заработная плата 62,096 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,15	46,96		Р67-4-3			
		ЗП			46,07	1,00	7	16,00	111	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	6		81	0,95
		СП от ФОТ	%	52			5		58	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции							18		251	0,95
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,15	42,57		Р67-4-1			
		ЗП			42,57	1,00	6	16,00	102	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5		73	0,88
		СП от ФОТ	%	52			4		53	
		ЗТР	чел-ч	5,84						
Всего по позиции										0,88

Исполнитель: Щетка Т.В.

Исполнитель: Щетка Т.В.

0,88

11812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 М08-03-599-09 Демонтаж элажных штифов  
Демонтаж МДС  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

М08-03-599-09

ЭП	7,12	1,00	85	16,00	1	367
ЭМ	0,84	1,00	10	6,31		64
В т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(8)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	82		1	114
СП от ФОТ			56			715
ЗТР						

Всего по позиции 233 3 260 9,22

Р67-3-1	100 м	0,40	70,58	1,00	28	16,00	450
Демонтаж кабеля			70,28	1,00	0	7,87	1
ЭП			0,30	1,00	(0)	16,00	(1)
ЭМ			0,13	1,00	0	0,00	0
В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	24		325
МР				1,00	18		235
НР от ФОТ							
СП от ФОТ							
ЗТР							

Всего по позиции 70 1 011 3,86

Прямые затраты по разделу	137	2	096
Накладные расходы по разделу	117	1	593
Сметная прибыль по разделу	83	1	061
Итого по разделу	336	4	750

Раздел 2. Монтажные работы

Штитовое оборудование

5	М08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36	М08-03-572-03	22	16,00	344
		(Монтаж ВРУ)					26	6,39	163
		ЭП			21,51		(1)	16,00	(20)
		ЭМ			1,26		222	3,42	760
		В т.ч. ЭПМ							
		МР							
		НР от ФОТ							
		СП от ФОТ							
		ЗТР							

Исполнитель:

Щетка Т.В.

295

2,32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего по позиции		307	1 751	2,32
6	www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт. 1,00	3 717,01	1,00
			3 717	3 717

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78	M08-03-575-01				
		ЭП			10,38	1,00	73	16,00	1	163
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			0,40	1,00	3	10,53		29
		НР ор ФОТ	%				69			942
		СП ор ФОТ	%				47			605
		ЗДР	цен-ч	1,12						7,84

Всето по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841,72/1,18*1,071*1,02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779
---	----------------------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт., выкл. ВАР-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----

11	Прайс-лист	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
	ЕК от	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02							
	30.10.2015								

12	www.etm.ru	Ширина медная 5*30 мм2 (30см)	М	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02							

13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Ширина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

14	Прайс-лист	Ширина PE "земля" ШНН-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02							
	30.10.2015								

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями,	1 шт.	12,00	70,24	
		Масса щитка до 6 кг (монтаж щитов эластичных)				
	ЗП				23,73	1,00

**Исполнитель:** *М.К.*

599-09

**Меткат.В.** 21.0556

Исходный: 599-09  
№ 03  
Идетка Т.Б. 11.00  
28.04.556



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					4,17	1,00	4	26,18	109	
НР от ФОТ						1,00	7		93	0,82
СП от ФОТ							5		60	
ЗТР				0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 М08-02-411-01 Прокладка металлопровода на тросе

100 м	0,95	995,31	М08-02-411-01							
ЗП		244,01	1,00	232	16,00	3	709			
ЗМ		158,17	1,00	150	5,76		866			
В т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	(2)	16,00	(35)	0			
МР		593,13	0,00	0	5,33		0			
НР от ФОТ				222		3	033	26,37		
СП от ФОТ				152		1	947			
ЗТР		27,76								

Всего по позиции

756 9 555 26,37

24 5090801 Трос стальной

М 95,00 48,04 1,00 4 564 1,00 4 564

25 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

М 55,00 55,31 1,00 3 042 1,00 3 042

26 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22  
3/2015, Цена: =35.03/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

М 40,00 32,43 1,00 1 297 1,00 1 297

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т  
диаметром 3,0 мм 0,0029 37 896,75 1,00 110 1,00 110

28 М08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 120 мм<sup>2</sup> 100 м 0,15 259,78

ЗП	126,58	1,00	19	16,00	304					
ЗМ	38,66	1,00	6	6,68	39					
В т.ч. ЗПМ	2,52	1,00	(0)	16,00	(6)					
МР	94,54	1,00	14	4,49	64					
НР от ФОТ			18		251					
СП от ФОТ			13		161					
ЗТР										

Исполнитель: 2,16  
Щетка Т.В. Мель



Всего по позиции

29	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,80	171,43	M08-02-412-05				
		ЗП								
		ЗМ			102,67	1,00	82	16,00	1	314
		в т.ч. ЗПМ			21,26	1,00	17	6,69	114	
		МР			1,39	1,00	(1)	16,00	(18)	
		НР от ФОТ			47,50	1,00	38	4,54	173	
		СП от ФОТ				1,00	79		1	079
		ЗТР					54		693	9,34
			цел-ч	11,68						

Всего по позиции

30	М08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,80	65,63	М08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00	606
	ЗМ				3,87	1,00	3	6,68	21
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(3)
	МР				14,38	1,00	12	4,86	56
	НР от ФОТ					1,00	36		493
	СП от ФОТ						25		317
	ЗТР								4,31

Всего по позиции

31	Катагон РХЦС ВВГнг(А)-LS 5*25	3/2015, стр. Цена: =649.42/1.18*1.071*1.02	М	15,00	601,22	1,00	9	018	1,00	9	018	4,31
							114		1	493		
32	Катагон РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10	3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02	М	40,00	233,87	1,00	9	355	1,00	9	355	

33	Катагон РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5	3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	40,00	26,94	1,00	1	078	1,00	1	078	

34	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м	3,45	548,03							
			Бороз									
	ЗП				134,19	1,00	4	428	4,04	5	768	
	ЗМ				413,84	1,00	1					

Е46-03-011-01  
Исполнитель 407  
Щетка Т.В. Мель



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. 210	М	45,00	233,87	1,00	10 524	1,00	10 524		
Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02										

42	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,20	65,63						
M08-02-412-02										
ЗП				47,38	1,00	57	16,00	910		
ЭМ				3,87	1,00	5	6,68	31		
в т.ч. ЭПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(5)		
МР				14,38	1,00	17	4,86	84		
НР от ФОТ					1,00	54		741		
СП от ФОТ						37		476		6,47
37Р				81						
				52						
				цел-ч	5,39					

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	М	120,00	26,94	1,00	3 233	1,00	3 233		
Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02										
170 2 242 6,47										

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,80	83,77						
M08-02-412-03										
ЗП				55,29	1,00	100	16,00	1 592		
ЭМ				5,80	1,00	10	6,68	70		
в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(1)	16,00	(11)		
МР				22,68	1,00	41	4,59	187		
НР от ФОТ					1,00	95		1 298		
СП от ФОТ						65		834		11,32
37Р				81						
				52						
				цел-ч	6,29					

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. 210	М	180,00	62,36	1,00	11 225	1,00	11 225		
Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02										
311 3 981 11,32										

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,18	455,63						
M10-06-037-12										
ЗП				204,68	1,00	37	16,00	589		
ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0		
в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
МР				250,95	1,00	45	2,32	105		
НР от ФОТ					1,00	105		501		
СП от ФОТ						24		306		4,45
				85						
				52						
				%						
				%						

Исполнитель:   
 24  
 Шетка Т.В.



Всего по позиции										
47	Каталог ЕХЦС Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	18,00	7,69	1,00	138	1,00	138	4,45
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02										
стр.264										

Электроустановочные изделия

48	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,18	424,88	M08-03-591-01				
	ЗП				292,93	1,00	53	16,00	844	
	ЭМ				13,19	1,00	2	5,85	14	
	в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	21	2,33	50	
	НР от ФОТ								684	5,69
	СП от ФОТ									
	ЗТР								439	
										</

Всего по позиции										
49	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	18,00	29,46	1,00	530	1,00	530	5,69

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	0,18	1 420,03	M08-03-593-06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
----	---------------	--	-----	------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Всего по позиции										
51	Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260		шт.	18,00	648,05	1,00	11 665	1,00	11 665	12,72
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Прочие работы

Исполнитель: Щетка Т.В.











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	31			15		10	11
	СП от ФОТ		цел-ч	88,50					194	
	ЗТР									

Всего по позиции

82 1 200 6,41

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических опрунпованных поверхностей эмалью ПФ-115  
МДС35 п.4.7

100 0,027 367,84  
М2  
окраш  
иваем  
ой

Е13-03-  
004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1	
в п.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ	%	69				
ЗТР	%	48	1		8	
	цел-ч	3,83				

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 704 7 107

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

1 95,00 3,83  
линия

П01-11-  
028-01

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи  
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,  
коммунальным аппаратам и электропотребителям

ЗП	3,83	1,00	364	16,00	5 822	
НР от ФОТ	%	55	237		3 202	30,40
СП от ФОТ	%	32	146		1 863	
ЗТР	цел-ч	0,32				

Всего по позиции

747 10 887 30,40

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00 14,60  
измерение

П01-11-  
010-01

ЗП	14,60	1,00	15	16,00	234	
НР от ФОТ	%	55	9		129	1,22
СП от ФОТ	%	32	6		75	
ЗТР	цел-ч	1,22				

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Прямые затраты по разделу	379	6 056
Накладные расходы по разделу	246	3 331
Сметная прибыль по разделу	152	1 938
<b>Итого по разделу</b>	<b>777</b>	<b>11 325</b>

Итого по всем разделам	255 410	
Масса мусора	0	
Заработная плата	3 884	62 096
Эксплуатация машин	2 201	10 224
в том числе заработная плата машинистов	156	2 505
Материалы	93 985	102 614
Затраты на производство работ в зимнее время	0	
Накладные расходы по смете	3 668	49 941
Сметная прибыль по смете	2 383	30 535
Итого	255 410	
НДС, %		45 974
Всего		301 384

18,00

Государственное учреждение Тульской области

«Тульская областная государственная архивная служба»

301 384

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 301 384 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В. МЫ