

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 153, секция А  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 480,013 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 655 чел.час.  
Сметная заработная плата 93,174 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,30	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	14	16,00	221	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	2	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	12		161	1,90
		СП от ФОТ	%	52			9		116	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции			35		500				1,90	
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,30	42,57					
		ЗП			42,57	1,00	13	16,00	204	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	11		147	1,75
		СП от ФОТ	%	52			8		106	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: 32  
Щетка Т.В. 147  
175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	М08-03-599-09	Демонтаж этажных шптов	1 шт.	14,00	7,96			М08-03-599-09		
	Демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

ЗП	7,12	1,00	100	16,00	1	595
ЭМ	0,84	1,00	12	6,31		74
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(1)	16,00	(9)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	95		1	299
СП от ФОТ			65			834
ЗТР	0,768					

Всего по позиции 272 3 802 10,75

4	Р67-3-1	100 м	0,40	70,58			Р67-3-1		
Демонтаж кабеля				70,28	1,00	28	16,00	450	
ЗП				0,30	1,00	0	7,87	1	
ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
МР					1,00	24		325	3,86
НР от ФОТ						18		235	
СП от ФОТ									
ЗТР			9,64						

Всего по позиции 70 1 011 3,86

Прямые затраты по разделу	166	2	547
Накладные расходы по разделу	142	1	932
Сметная прибыль по разделу	100	1	291
Итого по разделу	409	5	770

Раздел 2. Монтажные работы

Штукатурные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36		M08-03-572-03		
		(монтаж ВРУ)							
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760
		НР от ФОТ	81				22	Исполнитель	295
		СП от ФОТ	52				15	189	189
		ЗТР	2,32						
								</	

Исполнитель: 295  
189  
Щетка Т.В. 18.07.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							307		1 751	2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)  
Цена: =4015/1.18\*1.071\*1.02 шт. 1,00 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 11,00 10,78 M08-03-575-01

ЗП 10,38 1,00 114 16,00 1 827  
ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0  
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
МР 0,40 1,00 4 10,53 46  
НР от ФОТ 1,00 108 1 480 12,32  
СП от ФОТ 52  
ЭТР 74 950

Всего по позиции 300 4 303 12,32

8 Прайс ЕЭК от Выключатель-разъединитель ВРЗМ-31А30220 100А ЕЭК  
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18\*1.071\*1.02 шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 779

9 Прайс ЕЭК от Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК  
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18\*1.071\*1.02 шт. 5,00 269,45 1,00 1 347 1,00 1 347

10 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК  
ЕЭК от Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02 шт. 5,00 71,62 1,00 358 1,00 358  
30.10.2015

11 Прайс-лист DIN-рейка (30см) оцинкованная  
ЕЭК от Цена: =18.25/1.18\*1.071\*1.02 шт. 1,00 16,90 1,00 17 1,00 17  
30.10.2015

12 www.etm.ru Шина медная 5\*30 мм2 (30см)  
Цена: =1035/1.18\*1.071\*1.02 м 0,30 958,18 1,00 287 1,00 287

13 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ЕЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02 шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49  
30.10.2015

14 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ЕЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02 шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49  
30.10.2015

15 M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных) 1 шт. 12,00 70,24 1,00 285 16,00 285  
ЗП 23,73 1,00 33  
ЭМ 2,79 1,00 33

Исполнитель: М.В.И.  
Шитка Т.В.И.

Всего по позиции

17 Прайс-лист

18 Прайс-лист

19 М08-03-575-01 Прибор или аппарат

Всего по позиции

21 Прайс-лист

22 M08-03-599-

6,18 540  
Исполнитель №18  
397  
Цетика Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

23	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-18 модулей навесной пластик	шт.	2,00	605,46	1,00	1 211	1,00	1 211	5,12
	ТР40									
	Цена: =654/1.18*1.071*1.02									

24	Прайс-лист	Шина Н "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
	ИЭК от									
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

25	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
	ИЭК от									
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

26	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	145	16,00	2 325	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	6	10,53	59	
		НР от ФОТ				1,00	138			
		СП от ФОТ					94			
		ЗТР								
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

**Всего по позиции**

27	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	14,00	68,36	1,00	957	1,00	957	15,68
	ИЭК									
	от30.10.2015	Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								


**Ввод в здание**

**Кабельная система**

28	М08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	1,60	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	390	16,00	6 247	
		ЭМ			158,17	1,00	253	5,76	1 458	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(4)	16,00	(58)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ					374	5 107	44,42	
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

**Всего по позиции**

1 273

Исполнитель:   
 Щетка ТВ 16 091 44,42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

29 5090801 Трос стальной

М 160,00 48,04 1,00 7 686 1,00 7 686

30 Каталог РХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-32

3/2015, Цена: =59,74/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

М 80,00 55,31 1,00 4 425 1,00 4 425

31 Каталог РХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-22

3/2015, Цена: =35,03/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

М 80,00 32,43 1,00 2 594 1,00 2 594

32 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т

диаметром 3,0 мм

0,0048 37 896,75 1,00 182 1,00 182

33 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм<sup>2</sup>

100 М 0,80 171,43 M08-02-412-05

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
37Р

102,67 1,00 82 16,00 1 314  
21,26 1,00 17 6,69 114  
1,39 1,00 (1) 16,00 (18)  
47,50 1,00 38 4,54 173  
81 1,00 79 1 079 9,34  
% 52  
% 54  
цел-ч 11,68 693

Всего по позиции

270 3 373 9,34

34 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup>

100 М 0,80 65,63 M08-02-412-02

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
37Р

47,38 1,00 38 16,00 606  
3,87 1,00 3 6,68 21  
0,25 1,00 (0) 16,00 (3)  
14,38 1,00 12 4,86 56  
81 1,00 36 493 4,31  
% 52  
% 25  
цел-ч 5,39 317

Всего по позиции

114 1 493 4,31

35 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\*16

3/2015, стр. Цена: =395,65/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 80,00 366,28 1,00 29 302 1,00 29 302

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	80,00	26,94	1,00	2 155	1,00	2 155	

37	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	6,20	548,03						
	Бороз									
	ЭП			134,19	1,00	832	16,00	13 312		
	ЭМ			413,84	1,00	2 566	4,04	10 366		
	в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(237)	16,00	(3 785)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	84			1 058		14 361	96,97	
	СП от ФОТ	%	48			636		8 207		
	ЗТР	цел-ч	15,64							

Всего по позиции

5 092 46 246 96,97

38	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	6,20	212,02						
	ЭП			130,42	1,00	809	16,00	12 938		
	ЭМ			63,24	1,00	392	5,50	2 156		
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	114	10,00	1 138		
	НР от ФОТ	%	81			768		10 480	94,24	
	СП от ФОТ	%	52			526		6 728		
	ЗТР	цел-ч	15,20							

Всего по позиции

2 609 33 440 94,24

39	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	500,00	7,87	1,00	3 935	1,00	3 935		
	Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									

40	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	120,00	17,96	1,00	2 155	1,00	2 155		
	Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									

41	www.etm.ru Держатель для труб 20мм	шт.	875,00	1,48	1,00	1 295	1,00	1 295		
	Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

42	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	210,00	4,17	1,00	876	1,00	876		
	Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									

43	M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	1,20	171,43						
----	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--

ЭП 102,67 1,00  
ЭМ 21,26 1,00  
в т.ч. ЭПМ 1,39 1,00  
МР 47,50 1,00

Исполнитель: 1077  
26 6,69  
Цетка Т.В. 259  
4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	81						
СП от ФОТ			%	52		1,00	119		1 618	14,02
ЗТР			чел-ч	11,68			81		1 039	

Всего по позиции

406 5 058 14,02

44 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\*16  
3/2015, стр. Цена: =395.65/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 120,00 366,28 1,00 43 954 1,00 43 954

45 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм2

100 М 2,50 65,63 M08-02-412-02

ЗП		47,38	1,00	118	16,00	1 895	
ЭМ		3,87	1,00	10	6,68	65	
в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(1)	16,00	(10)	
МР		14,38	1,00	36	4,86	175	
НР от ФОТ	%	81	1,00	113		1 543	13,48
СП от ФОТ	%	52		77		991	
ЗТР	чел-ч	5,39					

Всего по позиции

354 4 669 13,48

46 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 250,00 26,94 1,00 6 735 1,00 6 735

47 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм2

100 М 2,50 83,77 M08-02-412-03

ЗП		55,29	1,00	138	16,00	2 212	
ЭМ		5,80	1,00	15	6,68	97	
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(1)	16,00	(15)	
МР		22,68	1,00	57	4,59	260	
НР от ФОТ	%	81	1,00	132		1 804	15,73
СП от ФОТ	%	52		90		1 158	
ЗТР	чел-ч	6,29					

Всего по позиции

432 5 531 15,73

48 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 250,00 62,36 1,00 15 590 1,00 15 590

49 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,15 455,63

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

M10-06-037-12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					204,68	1,00	31	16,00	491	
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					250,95	1,00	38	2,32	87	
НР от ФОТ						1,00	31		417	3,71
СП от ФОТ							20		255	
ЗТР					Чел-ч 24,72					

## Всего по позиции

120 1 250 3,71

50 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт. 24,00 7,69 1,00 185 1,00 185

## Электроустановочные изделия

51	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,20	424,88					
							М08-03-591-01			
	ЗП				292,93	1,00	59	16,00	937	
	ЭМ				13,19	1,00	3	5,85	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	24	2,33	55	
	НР от ФОТ					1,00	56		760	6,32
	СП от ФОТ						38		488	
	ЗТР				Чел-ч 31,60					

## Всего по позиции

180 2 255 6,32

52 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 20,00 29,46 1,00 589 1,00 589

## Светотехнические изделия

53	М08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,24	1 420,03					
							М08-03-593-06			
	ЗП				654,83	1,00	157	16,00	2 515	
	ЭМ				201,43	1,00	48	6,49	314	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(3)	16,00	(43)	
	МР				563,77	1,00	135	3,24	438	
	НР от ФОТ						152		2 072	16,95
	СП от ФОТ						104		1 330	
	ЗТР				Чел-ч 70,64					

## Всего по позиции

150 2 569 16,95

54 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" viled art ss 02-260  
Цена: =700/1.18\*1.071\*1.02

Исполнитель: 61569  
Четкая Г.В. 15 553

Проектный комплект "Строительный паспорт" (в.2,5,6,7,8)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Прочие работы

55	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,34	338,64	E46-03-014-47				
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>90,86</div> <div>247,78</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>31</div> <div>84</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>31</div> <div>18</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>5,50</div> <div>16,00</div> <div>0,00</div> <div>415</div> <div>237</div> </div> <div> <div>494</div> <div>463</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>3,88</div> </div>										
<div> <div>%</div> <div>цел-ч</div> </div> <div>84</div> <div>48</div> <div>11,40</div>										

56	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,60	54,04	P69-2-1				
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>43,76</div> <div>10,28</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>26</div> <div>6</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>20</div> <div>13</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>5,50</div> <div>16,00</div> <div>0,00</div> <div>277</div> <div>168</div> </div> <div> <div>420</div> <div>34</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>3,29</div> </div>										
<div> <div>%</div> <div>цел-ч</div> </div> <div>66</div> <div>40</div> <div>5,49</div>										

57	P69-2-2	Сверление отверстий на кажде 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,60	155,88	P69-2-2				
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>126,24</div> <div>29,64</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>76</div> <div>18</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>59</div> <div>38</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>5,50</div> <div>16,00</div> <div>0,00</div> <div>800</div> <div>485</div> </div> <div> <div>1 212</div> <div>98</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>9,50</div> </div>										
<div> <div>%</div> <div>цел-ч</div> </div> <div>66</div> <div>40</div> <div>15,84</div>										

58	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 М3 задел ки	0,094	2 002,23	E46-03-017-05				
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> </div> <div> <div>568,66</div> <div>24,41</div> <div>0,00</div> <div>1 409,16</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>53</div> <div>2</div> <div>132</div> <div>748</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>9,25</div> <div>5,11</div> <div>7,07</div> </div> <div> <div>855</div> <div>21</div> <div>(0)</div> <div>0</div> <div>9,50</div> </div>										
<div> <div>%</div> </div> <div>84</div>										

Исполнитель:   
 132 5,11  
 Щетка Т.В. 7,07

Прогнозный комплект "Средний вариант" (6.2.5.6773)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	48			32			
ЗТР			цел-ч	75,22					410	

Всего по позиции

272 2 681 7,07

59 Р61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см) P61-1-2

М2	0,635	1 923,26								
повер										
ЗП		658,42	1,00		418	16,00	6 690			
ЭМ		38,14	1,00		24	7,93	192			
в т.ч. ЗПМ		16,16	1,00		(10)	16,00	(164)			
МР		1 226,70	1,00		779	4,50	3 505			
НР от ФОТ	%	67	1,00		338		4 592		53,81	
СП от ФОТ	%	40			214		2 742			
ЗТР	цел-ч	84,74								

Всего по позиции

1 773 17 721 53,81

60 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен М1С35 п.4.7 Е15-04-025-08

М2	0,635	1 442,59								
окраш иваем ой										
ЗП		432,56	1,15		316	16,00	5 054			
ЭМ		6,91	1,25		5	9,25	51			
в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25		(0)	16,00	(2)			
МР		1 003,12	1,00		637	4,95	3 153			
НР от ФОТ	%	80	1,15		300		4 045		37,25	
СП от ФОТ	%	37			148		1 871			
ЗТР	цел-ч	51,01								

Всего по позиции

1 406 14 174 37,25

Система выравнивания потенциалов

61 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2 Е46-03-011-01

Бороз	100 М	0,15	548,03							
ЗП			134,19	1,00	20	16,00	322			
ЭМ			413,84	1,00	62	4,04	251			
в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(6)	16,00	(92)			
МР			0,00	1,00	0	0,00	0			
НР от ФОТ	%	84		1,00	26		348		2,35	
СП от ФОТ	%	48			15		199			
ЗТР	цел-ч	15,64								

Всего по позиции

123 1 120 2,35

62 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 М 0,55 212,02

Исполнитель:
М08-10-
Щетка Т.В.

3IT	130,42	1,00	72	16,00	1	148	
3M	63,24	1,00	35	5,50		191	
В п.ч. 3ИМ	0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
MP	18,36	1,00	10	10,00		101	
HP OT ΦOT						930	8,36
CI OT ΦOT							
3TP							
		%					
		81					
		52					
		47				597	
	учет-ч	15,20					

232	2 967	8,36
-----	-------	------

63	www.etp.ru	Труба гофрированная ДИМ. 20мм	М	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02							

шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142
-----	-------	------	------	-----	------	-----

65	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,55	127,29	M08-02-
----	---------------	--	-------	------	--------	---------

3II	78,76	1,00	43	16,00	693	
3M	11,60	1,00	6	6,68	43	
B <sup>π</sup> , <sup>π</sup> , 3IM	0,76	1,00	(0)	16,00	(7)	
MP	36,93	1,00	20	4,48	91	
HP OT ΦOT		1,00	42		567	4,93
CH OT ΦOT			28		364	
3TP						
	81					
	52					
year-4	8,96					

139	1 758	4,93
-----	-------	------

66	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,055	63	261,61	1,00	3	479	1,00	3	479
5020505	медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм <sup>2</sup>									

169 228 265 158

## 4 716 64 180

3 049 39 103

176 993 368 441

---

67	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МД35 п.4.7 откосами, грунта грунтов 2 м3	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
----	---------------	---	-------	----------	---------------

61	61
31	31
154,00	154,00

71 16,00 1 132  
 27 691 1,6  
 351  
 Блетка Т.В.



	Всего по позиции	98	1 210	3,21					
69	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999

Всего по позиции				66	788	2,13			
71	1014686	Статья полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605

73	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
		Всего по позиции					150		1 853	

1 814 1 700 1 814  
Исполнитель: *М/В*

Щетка Т.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74*	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух колодезев и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		м3							

ЗП	620,39	1,00	39	16,00	625
НР от ФОТ			28		381
СП от ФОТ			15		194
ЗТР	88,50				

Всего по позиции 82 1 200 6,41

75	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		м2							

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35
НР от ФОТ			1		11
СП от ФОТ			1		8
ЗТР	3,83				

Всего по позиции 12 71 0,12

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107			
Накладные расходы по разделу	167	2 283			
Сметная прибыль по разделу	103	1 324			

Итого по разделу 3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

76	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	187,00	3,83			П01-11-028-01		
			ЗП		3,83					
			НР от ФОТ	55	1,00	716	16,00	11 459		
			СП от ФОТ	32	1,00	466		6 302	59,84	
			ЗТР	0,32		286		3 667		

Всего по позиции 1 468 21 428 59,84

77	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60					
			ЗП		14,60					
			НР от ФОТ	55	1,00	1,00		234	1,22	
						1,00		129		

Исполнитель: П01-11-010-01  
Щетка В.В. 234  
9 1,22

Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Итого по всем разделам										
Масса мусора										
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
В том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 480 013 руб

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Щетка Т.В.